

Bitte unbedingt eintragen!! Auch wenn Sie nicht mehr angefragt werden möchten !! Sonst können wir Sie nicht zuordnen und aus unseren Verteiler herausnehmen!!

K & W Bau GmbH; August-Bebel-Straße 17; 06188 Landsberg

Bieterstempel:



**Schlüsselfertiges Bauen  
Fassadendämmarbeiten  
Trockenbau-, Maurer-,  
Putz- und Betonarbeiten**

Landsberg, den 14.12.2017

@@BETREFF Dachklempnerarbeiten - 17-01590 - LV-Bieteranfrage@@

## **Angebotsanfrage - Information über Download!**

**BV : San. Martinschule, An der Kotsche 39, 04207 Leipzig - Fassadenarbeiten, WDVS**

<b>&gt;&gt; für Gewerk</b>	<b>: Dachklempnerarbeiten</b>
LV-Nr.	: <b>17-01590</b>
Ausführungszeit verbindl.	: <b>16.05.2018 - 08.11.2018</b> (gesamte Maßnahme !!)
Bindefrist bis	: Analog Ausführungszeit zzgl. 3 Monate
Hauptauftraggeber	: Stadt Leipzig

**Abgabetermin : >> 05.01.2018 bis 09.00 Uhr !! <<**

### Information - Es steht für Sie eine Ausschreibung zum Download bereit:

Diese Ausschreibung kann ab SOFORT als PDF und GAEB2000 d83 ("gezippt") unter: <http://www.kwbau.de> unter der Rubrik Ausschreibungen heruntergeladen werden.

Rücksendung an:

**>> Fax-Nr.: 034602/45626 <<**

email.: [geissler@kwbau.de](mailto:geissler@kwbau.de) (als GAEB)

Ihre Faxnummer haben wir von Internetseiten bzw. den Internetseiten Ihrer Handwerkskammer.

Falls Sie in Zukunft keine Anfragen in dieser Art und für dieses Gewerk mehr von uns erhalten wollen, so senden Sie uns bitte dieses Anfrageblatt per Fax mit Angabe:

Ich möchte keine Anfragen mehr haben :  Bitte ankreuzen

Fax-Nr.: ..... und Firmenanschrift.....

(Die Angabe der Faxnummer und ihrer Anschrift ist notwendig, um Sie in unseren Verteiler zu finden!) an uns zurück. Wir nehmen Sie dann aus unseren Verteiler heraus.

oder

Ich möchte weiter Anfragen in dieser Form erhalten :  Bitte ankreuzen -

allerdings auch/für das Gewerk: .....

Im Voraus Danke für Ihre Bemühungen. Mit freundlichen Grüßen

# Anfrage für Dachklempnerarbeiten

# 17-01590

Objekt : B18-6534-06-0074 San. Martinschule, An der Kotsche 39, 04207 Leipzig - Fassadenarbeiten,  
 Bearbeiter : Mike Kuschfeld WDVS

Position	Text	Menge	EH	EH-Preis	Betrag in EUR
1	Energetische Modernisierung				
11	Vorbereitende Arbeiten				
11030	<b>Notentwässerung Fallrohre</b>	4,000	St		
	Notentwässerung Fallrohre Notentwässerung der neuen Fallrohre (Dachentwässerung) im Aufgrabungsbereich wie folgt: Standrohr abbauen, Überbrücken des Grabens mit KG- Rohr, DN 125, incl. Bogen bzw. mittels flexiblen Entwässerungsschlauch in Grundleitung einleiten. Anschluss KG-Rohr/ Entwässerungsschlauch an vorh. Fallrohr. Rückbau der Notentwässerung und provisorischer Anschluss Fallrohr an neue bzw. vorh. Grundleitung Länge KG-Rohr: bis ca. 2,0 m/Notentwässerung.				
11040	<b>Fallrohrschlauch aus PE-Folie</b>	16,000	m		
	Fallrohrschlauch aus PE-Folie Lieferung und Anbringen von Fallrohrschlauch aus PE-Folie DN 125 an außenliegende Dachentwässerung, einschl. Demontage und Entsorgung nach Fassadenarbeiten.				

<b>Titelsumme</b>	<b>11</b>	<b>Vorbereitende Arbeiten</b>	
<b>Obertitelsumme</b>	<b>1</b>	<b>Energetische Modernisierung</b>	

## Titelzusammenstellung

1	Energetische Modernisierung		
11	Vorbereitende Arbeiten	Titelsumme	_____
1	Energetische Modernisierung	Obertitelsumme	_____
		Nettosumme	_____
+ gesetzl. Mehrwertsteuer		19%	-----
= Angebotsendsumme			_____