

Bitte unbedingt eintragen!! Auch wenn Sie nicht mehr angefragt werden möchten !! Sonst können wir Sie nicht zuordnen und aus unseren Verteiler herausnehmen!!

K & W Bau GmbH; August-Bebel-Straße 17; 06188 Landsberg

Bieterstempel:



**Schlüsselfertiges Bauen
Fassadendämmarbeiten
Trockenbau-, Maurer-,
Putz- und Betonarbeiten**

Landsberg, den 01.12.2017

@@BETREFF Epoxidharzbeschichtung - 17-01530 - LV-Bieteranfrage@@

Angebotsanfrage - Information über Download!

BV : Sanierung EG Rathaus, Markt 1, 06667 Weißenfels - Los 2 Maurer-, beton-, Abdichtungs- und Estricharbeiten

>> für Gewerk	: Epoxidharzbeschichtung
LV-Nr.	: 17-01530
Ausführungszeit verbindl.	: 01.02.2018 - 03.08.2018 (gesamte Maßnahme !!)
Bindefrist bis	: Analog Ausführungszeit zzgl. 3 Monate
Hauptauftraggeber	: Stadt Weißenfels

Abgabetermin : >> 08.12.2017 bis 10.00 Uhr !! <<

Information - Es steht für Sie eine Ausschreibung zum Download bereit:

Diese Ausschreibung kann ab SOFORT als PDF und GAEB2000 d83 ("gezippt") unter: <http://www.kwbau.de> unter der Rubrik Ausschreibungen heruntergeladen werden.

Rücksendung an:

>> Fax-Nr.: 034602/45626 <<

email.: geissler@kwbau.de (als GAEB)

Ihre Faxnummer haben wir von Internetseiten bzw. den Internetseiten Ihrer Handwerkskammer.

Falls Sie in Zukunft keine Anfragen in dieser Art und für dieses Gewerk mehr von uns erhalten wollen, so senden Sie uns bitte dieses Anfrageblatt per Fax mit Angabe:

Ich möchte keine Anfragen mehr haben : Bitte ankreuzen

Fax-Nr.: und Firmenanschrift.....

(Die Angabe der Faxnummer und ihrer Anschrift ist notwendig, um Sie in unseren Verteiler zu finden!) an uns zurück. Wir nehmen Sie dann aus unseren Verteiler heraus.

oder

Ich möchte weiter Anfragen in dieser Form erhalten : Bitte ankreuzen -

allerdings auch/für das Gewerk:

Im Voraus Danke für Ihre Bemühungen. Mit freundlichen Grüßen

Anfrage für Epoxidharzbeschichtung**17-01530**

Objekt : 60.30/124/17 Sanierung EG Rathaus, Markt 1, 06667 Weißenfels - Los 2 Maurer-, beton-,
 Bearbeiter : Frank Weniger Abdichtungs- und Estricharbeiten

Position	Text	Menge	EH	EH-Preis	Betrag in EUR
----------	------	-------	----	----------	---------------

Baubeschreibung

Gegenstand des Leistungsverzeichnisses sind die Maurer-, Erd- und Beton-, Estrich- und Abdichtungsarbeiten. Alle Leistungen werden im Erdgeschoß ausgeführt.

Besichtigung

Zur Abgabe eines Angebotes wird eine Besichtigung des Gebäudes und der betreffenden Bauteile empfohlen. Termine zur Besichtigung können mit dem Auftraggeber vereinbart werden. Alle aus der örtlichen Situation resultierenden Behinderungen, Erschwernisse, zusätzliche Sicherungs- und Absperrmaßnahmen und sonstige Einschränkungen sind bei der Kalkulation der Einheitspreise zu berücksichtigen.

Zufahrt

Die Zufahrt zur Baustelle ist in den Abmessungen und der Belastbarkeit für Schwertransporte und Transporte von großen Bauteilen eingeschränkt. Der AN hat technologische Maßnahmen zu treffen, die diesen Umständen Rechnung tragen. Diese Leistungen werden nicht gesondert vergütet. Die Zufahrt ist aus beiliegendem Lageplan ersichtlich.

Denkmalschutz

Das Gebäude steht unter Denkmalschutz. Der Auftragnehmer verpflichtet sich, in seiner Arbeitsweise und seinem Verhalten dem Wert des Gebäudes Rechnung zu tragen. Im Besonderen hat der Auftragnehmer darauf zu achten, dass zu schützende Bauteile und Einrichtungen nicht beschädigt und entsprechend gesichert werden bzw. bestehende Sicherungen nicht entfernt oder beschädigt werden. Den Forderungen der Denkmalschutzbehörde ist Folge zu leisten. Archäologischen Funde bei Schachtarbeiten im Erdreich sind zu melden. Es besteht Meldepflicht.

Absteifungen und Montagetzustände

Absteifungen für Abbruch und Montagearbeiten werden nicht gesondert vergütet. Es dürfen keine instabilen Montagetzustände bzw. Abbruchstadien entstehen.

Staubentwicklung

Staubentwicklung ist zu vermeiden. Dazu sind geeignete Maßnahmen zu treffen. Die Aufnahme von feinen Baustoffresten hat vorzugsweise durch Saugen zu erfolgen. Diese werden nicht gesondert vergütet.

Lärmentwicklung

Die Lärmentwicklung in den Zeiten zwischen 6.00-7.00 Uhr und 20-22.00 Uhr ist einzuschränken. Dazu sind geeignete Maßnahmen zu treffen. Die örtlichen Immissionsschutzvorschriften sind zu beachten. Diese werden nicht gesondert vergütet.

Gerüst

Ein Gerüst wird nicht zur unentgeltlichen Nutzung zur Verfügung gestellt. Wenn Gerüste erforderlich sind, sind diese vom AN zu beschaffen und werden nicht gesondert vergütet.

Entsorgung von Bau- und Abbruchabfällen

Der Auftragnehmer wird sich bemühen, bei der Erbringung seiner Leistung Abfälle zu vermeiden (Bemühensklausel). Der Auftragnehmer wird mit Aufnahme seiner Tätigkeit Abfallerzeuger und zugleich Besitzer der in der Leistungsbeschreibung näher aufgeführten Bau- und Abbruchabfälle. Er übernimmt die Pflichten des Auftraggebers zur Verwertung und Beseitigung der Bau- und Abbruchabfälle unter Beachtung der einschlägigen gesetzlichen, insbesondere abfallrechtlichen Bestimmungen sowie des Standes der Technik und führt die von ihm zu erbringenden Nachweise. Der Auftragnehmer trifft alle erforderlichen Vorkehrungen, um Bau- und Abbruchabfälle nach den geltenden Vorschriften getrennt zu erfassen und zu halten sowie einer sachgerechten Entsorgung zuzuführen. Die nach den abfallrechtlichen Bestimmungen zum Nachweis einer ordnungsgemäßen Entsorgung erforderlichen Erklärungen, Bestätigungen, Belege usw. sind dem Auftraggeber wöchentlich vorzulegen. Die Beseitigung der Abfälle schließt das Laden in Behälter und den Transport zur Deponie ein. Die Gebühren der Beseitigung trägt der AN.

Geschossigkeit

Die Ausführung der Arbeiten erfolgt im Erdgeschoß des Gebäudes. Entsprechender horizontale und vertikaler Transportaufwand ist mit einzukalkulieren.

Ausführung innerhalb von Gebäuden

Die Ausführung der Leistungen erfolgt innerhalb von Gebäuden. Der zur Verfügung stehende Platz ist den beiliegenden Grundriss- und Schnittzeichnungen zu entnehmen. Die Erschwernisse und technologiebedingten Aufwendungen sind in den entsprechenden Positionen zu kalkulieren und werden nicht gesondert vergütet.

K & W Bau GmbH	☎ 034602/4560	Geschäftsführer :	Amtsgericht	Bankverbindung :	FA-Steuernummer:
Frank Weniger	☎ 034602/45625		Stendal	IBAN:	110 105 42946
DEU-06188 Landsberg	🌐 http://www.kwbau.de	Frank Weniger	HRB 210611	DE43 8009 3784 0003 0040 07	UST - Ident - Nr.:
August-Bebel-Strasse 17	✉ Weniger@kwbau.de	Mike Kuschfeld		BIC: GENODEF1HAL	DE 183 578 630

Anfrage für Epoxidharzbeschichtung**17-01530**

Objekt : 60.30/124/17 Sanierung EG Rathaus, Markt 1, 06667 Weißenfels - Los 2 Maurer-, beton-,
 Bearbeiter : Frank Weniger Abdichtungs- und Estricharbeiten

Position	Text	Menge	EH	EH-Preis	Betrag in EUR
----------	------	-------	----	----------	---------------

Ausführung als Sanierung

Die Ausführung der Leistungen erfolgt im vorhandenen Gebäudebestand als denkmalgerechte Sanierung. Der Bauablauf und die technologischen Abfolgen einzelner Leistungen erfolgen in für denkmalgerechte Sanierungen typischen Abläufen. Die sich eventuell daraus ergebenden Aufwendungen sind in den entsprechenden Positionen einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergütet.

Ausführung zeitlich und örtlich nicht zusammenhängend

Die Ausführung der Leistungen der einzelnen Leistungsverzeichnispositionen erfolgen zeitlich und örtlich nicht zusammenhängend. Die Mengen setzen sich aus mehreren Teilmengen zusammen, die zu verschiedenen Zeiten in verschiedenen Gebäudebereichen mit Unterbrechungen ausgeführt werden. Die sich eventuell daraus ergebenden Aufwendungen sind in den entsprechenden Positionen einzukalkulieren.

7	Titel Estricharbeiten				
70	Titel Estricharbeiten				
7009	Ausgleichen Untergrund kunstharzgebundene M	39,940	m2		
	Ausgleichen Untergrund kunstharzgebundene Masse 3-5 mm Ausgleichen des Untergrundes aus Beton, Ausführung nach besonderer Anordnung des AG, bei größeren Unebenheiten, mit kunstharzgebundener Ausgleichsmasse, Dicke über 3 bis 5 mm.				
7010	Beschichtung Epoxid 2 mm Estrich R9	39,940	m2		
	Beschichtung Epoxid 2 mm Estrich R9 Beschichten von Zementestrichoberflächen, Oberfläche waagrecht, mit Mehrkomponenten-Kunstharz Epoxid, Minstdicke 2,0 mm, Beanspruchung mechanisch, Bewertungsgruppe Rutschgefahr R 9 gemäß BGR 181. aus Grundierung, Spachtelung und Verlaufsbeschichtung, mit Deckschicht, matt, Sonderfarbton nach Wahl des AG.				

Titelsumme	70	Titel Estricharbeiten	
Obertitelsumme	7	Titel Estricharbeiten	

Titelzusammenstellung

7	Titel Estricharbeiten		
70	Titel Estricharbeiten	Titelsumme
7	Titel Estricharbeiten	Obertitelsumme
		Nettosumme