

Bitte unbedingt eintragen!! Auch wenn Sie nicht mehr angefragt werden möchten !! Sonst können wir Sie nicht zuordnen und aus unseren Verteiler herausnehmen!!

K & W Bau GmbH; August-Bebel-Straße 17; 06188 Landsberg

Bbieterstempel:



**Schlüsselfertiges Bauen
Fassadendämmarbeiten
Trockenbau-, Maurer-,
Putz- und Betonarbeiten**

Landsberg, den 01.12.2017

@@BETREFF Estricharbeiten - 17-01530 - LV-Bieteranfrage@@

Angebotsanfrage - Information über Download!

BV : Sanierung EG Rathaus, Markt 1, 06667 Weißenfels - Los 2 Maurer-, beton-, Abdichtungs- und Estricharbeiten

>> für Gewerk	: Estricharbeiten
----------------------------	--------------------------

LV-Nr. : **17-01530**
Ausführungszeit verbindl. : **01.02.2018 - 03.08.2018** (gesamte Maßnahme !!)
Bindefrist bis : Analog Ausführungszeit zzgl. 3 Monate
Hauptauftraggeber : Stadt Weißenfels

Abgabetermin : >> 08.12.2017 bis 10.00 Uhr !! <<

Information - Es steht für Sie eine Ausschreibung zum Download bereit:

Diese Ausschreibung kann ab SOFORT als PDF und GAEB2000 d83 ("gezippt") unter: <http://www.kwbau.de> unter der Rubrik Ausschreibungen heruntergeladen werden.

Rücksendung an:

>> Fax-Nr.: 034602/45626 <<

email.: geissler@kwbau.de (als GAEB)

Ihre Faxnummer haben wir von Internetseiten bzw. den Internetseiten Ihrer Handwerkskammer.

Falls Sie in Zukunft keine Anfragen in dieser Art und für dieses Gewerk mehr von uns erhalten wollen, so senden Sie uns bitte dieses Anfrageblatt per Fax mit Angabe:

Ich möchte keine Anfragen mehr haben : Bitte ankreuzen

Fax-Nr.: und Firmenanschrift.....

(Die Angabe der Faxnummer und ihrer Anschrift ist notwendig, um Sie in unseren Verteiler zu finden!) an uns zurück. Wir nehmen Sie dann aus unseren Verteiler heraus.

oder

Ich möchte weiter Anfragen in dieser Form erhalten : Bitte ankreuzen -

allerdings auch/für das Gewerk:

Im Voraus Danke für Ihre Bemühungen. Mit freundlichen Grüßen

Anfrage für Estricharbeiten**17-01530**

Objekt : 60.30/124/17 Sanierung EG Rathaus, Markt 1, 06667 Weißenfels - Los 2 Maurer-, beton-,
 Bearbeiter : Frank Weniger Abdichtungs- und Estricharbeiten

Position	Text	Menge	EH	EH-Preis	Betrag in EUR
----------	------	-------	----	----------	---------------

Zufahrt

Die Zufahrt zur Baustelle ist in den Abmessungen und der Belastbarkeit für Schwertransporte und Transporte von großen Bauteilen eingeschränkt. Der AN hat technologische Maßnahmen zu treffen, die diesen Umständen Rechnung tragen. Diese Leistungen werden nicht gesondert vergütet. Die Zufahrt ist aus beiliegendem Lageplan ersichtlich.

Denkmalschutz

Das Gebäude steht unter Denkmalschutz. Der Auftragnehmer verpflichtet sich, in seiner Arbeitsweise und seinem Verhalten dem Wert des Gebäudes Rechnung zu tragen. Im Besonderen hat der Auftragnehmer darauf zu achten, dass zu schützende Bauteile und Einrichtungen nicht beschädigt und entsprechend gesichert werden bzw. bestehende Sicherungen nicht entfernt oder beschädigt werden. Den Forderungen der Denkmalschutzbehörde ist Folge zu leisten. Archäologischen Funde bei Schachtarbeiten im Erdreich sind zu melden. Es besteht Meldepflicht.

Absteifungen und Montaggezustände

Absteifungen für Abbruch und Montagearbeiten werden nicht gesondert vergütet. Es dürfen keine instabilen Montagezustände bzw. Abbruchstadien entstehen.

Staubentwicklung

Staubentwicklung ist zu vermeiden. Dazu sind geeignete Maßnahmen zu treffen. Die Aufnahme von feinen Baustoffresten hat vorzugsweise durch Saugen zu erfolgen. Diese werden nicht gesondert vergütet.

Lärmentwicklung

Die Lärmentwicklung in den Zeiten zwischen 6.00-7.00 Uhr und 20-22.00 Uhr ist einzuschränken. Dazu sind geeignete Maßnahmen zu treffen. Die örtlichen Immissionsschutzvorschriften sind zu beachten. Diese werden nicht gesondert vergütet.

Gerüst

Ein Gerüst wird nicht zur unentgeltlichen Nutzung zur Verfügung gestellt. Wenn Gerüste erforderlich sind, sind diese vom AN zu beschaffen und werden nicht gesondert vergütet.

Entsorgung von Bau - und Abbruchabfällen

Der Auftragnehmer wird sich bemühen, bei der Erbringung seiner Leistung Abfälle zu vermeiden (Bemühensklausel). Der Auftragnehmer wird mit Aufnahme seiner Tätigkeit Abfallerzeuger und zugleich Besitzer der in der Leistungsbeschreibung näher aufgeführten Bau- und Abbruchabfälle. Er übernimmt die Pflichten des Auftraggebers zur Verwertung und Beseitigung der Bau- und Abbruchabfälle unter Beachtung der einschlägigen gesetzlichen, insbesondere abfallrechtlichen Bestimmungen sowie des Standes der Technik und führt die von ihm zu erbringenden Nachweise. Der Auftragnehmer trifft alle erforderlichen Vorkehrungen, um Bau- und Abbruchabfälle nach den geltenden Vorschriften getrennt zu erfassen und zu halten sowie einer sachgerechten Entsorgung zuzuführen. Die nach den abfallrechtlichen Bestimmungen zum Nachweis einer ordnungsgemäßen Entsorgung erforderlichen Erklärungen, Bestätigungen, Belege usw. sind dem Auftraggeber wöchentlich vorzulegen. Die Beseitigung der Abfälle schließt das Laden in Behälter und den Transport zur Deponie ein. Die Gebühren der Beseitigung trägt der AN.

Geschossigkeit

Die Ausführung der Arbeiten erfolgt im Erdgeschoß des Gebäudes. Entsprechender horizontale und vertikaler Transportaufwand ist mit einzukalkulieren.

Ausführung innerhalb von Gebäuden

Die Ausführung der Leistungen erfolgt innerhalb von Gebäuden. Der zur Verfügung stehende Platz ist den beiliegenden Grundriss- und Schnittzeichnungen zu entnehmen. Die Erschwernisse und technologiebedingten Aufwendungen sind in den entsprechenden Positionen zu kalkulieren und werden nicht gesondert vergütet.

Ausführung als Sanierung

Die Ausführung der Leistungen erfolgt im vorhandenen Gebäudebestand als denkmalgerechte Sanierung. Der Bauablauf und die technologischen Abfolgen einzelner Leistungen erfolgen in für denkmalgerechte Sanierungen typischen Abläufen. Die sich eventuell daraus ergebenden Aufwendungen sind in den entsprechenden Positionen einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergütet.

Ausführung zeitlich und örtlich nicht zusammenhängend

Die Ausführung der Leistungen der einzelnen Leistungsverzeichnispositionen erfolgen zeitlich und örtlich nicht zusammenhängend. Die Mengen setzen sich aus mehreren Teilmengen zusammen, die zu verschiedenen Zeiten in

Anfrage für Estricharbeiten**17-01530**

Objekt : 60.30/124/17 Sanierung EG Rathaus, Markt 1, 06667 Weißenfels - Los 2 Maurer-, beton-,
 Bearbeiter : Frank Weniger Abdichtungs- und Estricharbeiten

Position	Text	Menge	EH	EH-Preis	Betrag in EUR
----------	------	-------	----	----------	---------------

verschiedenen Gebäudebereichen mit Unterbrechungen ausgeführt werden. Die sich eventuell daraus ergebenden Aufwendungen sind in den entsprechenden Positionen einzukalkulieren.

7	Titel Estricharbeiten				
70	Titel Estricharbeiten				
7001	Reinigen Untergrund Saugen	328,190	m2		
	Reinigen Untergrund Saugen Reinigen des Untergrundes von grober Verschmutzung, durch Entfernen von Grobschmutz und flächiges Absaugen, Untergrund waagrecht, anfallendes Material aufnehmen, fördern, laden, transportieren und entsorgen einschl. Gebühren der Entsorgung.				
7002	Ausgleichen Untergrund Schüttung Perlite 10-2l	288,250	m2		
	Ausgleichen Untergrund Schüttung Perlite 10-20 mm Ausgleichen des Untergrundes, aus Beton, bei größeren Unebenheiten, durch Schüttung aus Perlite, Dicke über 10 bis 20 mm.				
7003	Wärmedämmung Fußboden EPS 035 DEO dh D	288,250	m2		
	Wärmedämmung Fußboden EPS 035 DEO dh D 100 mm Wärmedämmschicht auf Fußboden, aus Polystyrol-Hartschaum EPS DIN EN 13163, Dämmschichtdicke 100 mm, Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,035 W/mK DIN V 4108-4, mit bauaufsichtlicher Zulassung, Brandverhalten DIN 4102-1 Klasse B1, einlagig, Anwendungsgebiet DIN V 4108-10 DEO, hohe Druckbelastbarkeit - dh, als Unterlage für Estrich auf Dämmschicht.				
7004	Wärmedämmung Fußboden XPS 035 DEO dh D	288,250	m2		
	Wärmedämmung Fußboden XPS 035 DEO dh D 60 mm Wärmedämmschicht auf Fußboden, aus Polystyrol-Hartschaum XPS DIN EN 13164, Dämmschichtdicke 60 mm, Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,035 W/mK DIN V 4108-4, mit bauaufsichtlicher Zulassung, Brandverhalten DIN 4102-1 Klasse B1, einlagig, Anwendungsgebiet DIN V 4108-10 DEO, hohe Druckbelastbarkeit - dh, als Unterlage für Estrich auf Dämmschicht.				
7005	Trennschicht PE-Folie	288,250	m2		
	Trennschicht PE-Folie Trennschicht aus PE-Folie,				

Anfrage für Estricharbeiten**17-01530**

Objekt : 60.30/124/17 Sanierung EG Rathaus, Markt 1, 06667 Weißenfels - Los 2 Maurer-, beton-,
 Bearbeiter : Frank Weniger Abdichtungs- und Estricharbeiten

Position	Text	Menge	EH	EH-Preis	Betrag in EUR
	Dicke 0,2 mm, Stöße überlappen, auf Dämmschichten, als Unterlage für Estrich.				
7006	Randstreifen PE-Schaum D 10mm H 120mm	321,080	m		
	Randstreifen PE-Schaum D 10mm H 120mm Randdämmstreifen aus PE-Schaum, Dicke 10 mm, Höhe 120 mm, mit Fuß und Folienlasche, selbstklebend, Eckausbildung scharfkantig, für Estrich auf Dämmschicht.				
7007	Zementestrich CT C35 F5 4/5 kN D 85 mm Boder	92,960	m2		
	Zementestrich CT C35 F5 4/5 kN D 85 mm Bodenbelägen Zementestrich DIN 18560 CT, einschichtig, als Estrich auf Dämmschicht, lotrechte Nutzlasten (Einzellasten bis 4 kN, Flächenlasten bis 5 kN/m2), Druckfestigkeitsklasse C 35 DIN EN 13813, Biegezugfestigkeitsklasse F 5 DIN EN 13813, Estrichnenndicke 85 mm, zur Aufnahme von elastischen/textilen Belägen, Oberfläche glätten.				
7008	Zementheizestrich C35 F5 80 mm	195,290	m2		
	Zementheizestrich C35 F5 80 mm Heizestrich DIN 18560-2 als Zementestrich CT, lotrechte Nutzlasten (Einzellasten bis 4 kN, Flächenlasten bis 5 kN/m2), Druckfestigkeitsklasse C 35 DIN EN 13813, Biegezugfestigkeitsklasse F 5 DIN EN 13813, Bauart B, Estrichnenndicke 80 mm, zur Aufnahme von elastischen/textilen Belägen, Oberfläche glätten.				
Titelsumme		70	Titel Estricharbeiten		
Obertitelsumme		7	Titel Estricharbeiten		

Titelzusammenstellung

7	Titel Estricharbeiten		
70	Titel Estricharbeiten	Titelsumme
7	Titel Estricharbeiten	Obertitelsumme
		Nettosumme