

Bitte unbedingt eintragen!! Auch wenn Sie nicht mehr angefragt werden möchten !! Sonst können wir Sie nicht zuordnen und aus unseren Verteiler herausnehmen!!

K & W Bau GmbH; August-Bebel-Straße 17; 06188 Landsberg

Bieterstempel:



**Schlüsselfertiges Bauen
Fassadendämmarbeiten
Trockenbau-, Maurer-,
Putz- und Betonarbeiten**

Landsberg, den 01.12.2017

@@BETREFF Estricharbeiten - 17-01560 - LV-Bieteranfrage@@

Angebotsanfrage - Information über Download!

**BV : Modernisierung Grundschule Rackwitz, Str. der Jugend 8, 04519 Rackwitz - Los 09
- Putz-, Estrich- und Fliesenlege**

>> für Gewerk	: Estricharbeiten
----------------------------	--------------------------

LV-Nr. : **17-01560**
Ausführungszeit verbindl. : **12.02.2018 - 31.05.2018** (gesamte Maßnahme !!)
Bindefrist bis : Analog Ausführungszeit zzgl. 3 Monate
Hauptauftraggeber : Gemeinde Rackwitz, Hauptstraße 11, 04519

Abgabetermin : >> 07.12.2017 bis 10.00 Uhr !! <<

Information - Es steht für Sie eine Ausschreibung zum Download bereit:

Diese Ausschreibung kann ab SOFORT als PDF und GAEB2000 d83 ("gezippt") unter:
<http://www.kwbau.de> unter der Rubrik Ausschreibungen heruntergeladen werden.

Rücksendung an:

>> Fax-Nr.: 034602/45626 <<

email.: geissler@kwbau.de (als GAEB)

Ihre Faxnummer haben wir von Internetseiten bzw. den Internetseiten Ihrer Handwerkskammer.

Falls Sie in Zukunft keine Anfragen in dieser Art und für dieses Gewerk mehr von uns erhalten wollen, so senden Sie uns bitte dieses Anfrageblatt per Fax mit Angabe:

Ich möchte keine Anfragen mehr haben : Bitte ankreuzen

Fax-Nr.: und Firmenanschrift.....

(Die Angabe der Faxnummer und ihrer Anschrift ist notwendig, um Sie in unseren Verteiler zu finden!)
an uns zurück. Wir nehmen Sie dann aus unseren Verteiler heraus.

oder

Ich möchte weiter Anfragen in dieser Form erhalten : Bitte ankreuzen -

allerdings auch/für das Gewerk:

Im Voraus Danke für Ihre Bemühungen. Mit freundlichen Grüßen

Anfrage für Estricharbeiten**17-01560**

Objekt : RP180101-09 Modernisierung Grundschule Rackwitz, Str. der Jugend 8, 04519 Rackwitz -
 Bearbeiter : Frank Weniger Los 09 - Putz-, Estrich- und Fliesenlege

Position	Text	Menge	EH	EH-Preis	Betrag in EUR
----------	------	-------	----	----------	---------------

Bei den beschriebenen Leistungen handelt es sich um Umbauarbeiten innerhalb des Schulgebäudes.

Die beschriebenen Leistungen sind als fertige Leistungen, einschließlich der für die Ausführung erforderlichen Nebenleistungen zu kalkulieren. Es wird empfohlen, sich vor Angebotsabgabe über den Leistungsumfang in Art und Schwierigkeitsgrad an der Örtlichkeit zu informieren. Das Grundstück ist verschlossen. Terminvereinbarungen zur Begehung können unter 034294 71132 getroffen werden.

Für die Ausführung der Leistungen gelten die anerkannten Regeln der Bautechnik, sowie alle zugeordneten Gesetze, Verordnungen, Richtlinien und Vorschriften, die im Leistungsbeschreibung nicht ausdrücklich erwähnt sind, in der zum Vertragsabschluss gültigen Fassung.

Insbesondere sind dies:

- VOB, Teil C
- EN Europäische Normen
- DIN, Deutsche Industrie Normen
- LBO Sachsen
- Vorschriften der Berufsgenossenschaft
- Umweltschutz Vorschriften
- Baustellenordnung
- ZTV

Arbeits-, Flächen- und Schutzgerüste, die für die Ausführung der im Leistungsverzeichnis beschriebenen Leistungen und aufgrund der örtlichen Rahmenbedingungen zur Ausführung der Bauleistung notwendig werden, sind, soweit im LV nicht gesondert beschrieben, in die zugehörige Leistungsposition des Leistungsverzeichnisses einzukalkulieren.

Ausführungsmaße sind auf ihre Übereinstimmung mit der Örtlichkeit zu überprüfen, das entsprechende örtliche Aufmaß ist Leistungsbestandteil. Materialbestellungen sind ausschließlich auf der Grundlage des örtlichen Aufmaßes vorzunehmen.

Bei Leistungspositionen deren Vergütung über das abzurechnende Gewicht oder Raumvolumen erfolgt, sind zum Zeitpunkt des gemeinsamen Aufmaßes die entsprechenden Wiegescheine bzw. Abrechnungsnachweise im Original vorzulegen und durch die örtliche Bauleitung zu bestätigen.

Im Verdachtsfalle des Auffindens von Gefährdungstoffen ist die örtliche Bauleitung unverzüglich zu

Anfrage für Estricharbeiten**17-01560**

Objekt : RP180101-09 Modernisierung Grundschule Rackwitz, Str. der Jugend 8, 04519 Rackwitz -
 Bearbeiter : Frank Weniger Los 09 - Putz-, Estrich- und Fliesenlege

Position	Text	Menge	EH	EH-Preis	Betrag in EUR
----------	------	-------	----	----------	---------------

unterrichten. Die Arbeiten sind bis zur Klärung der weiteren Verfahrensweise einzustellen.

Die Einrichtung von Gerät, das Heranführen und Anschließen von Versorgungsmedien, sowie deren Unterhaltung, bauliche Behelfsmaßnahmen und Personaleinsätze, technologisch und personell aufwändigere Arbeitseinsätze, welche zur Durchführung der Leistung ,sind soweit in der Leistungsbeschreibung nicht gesondert beschrieben, in der Leistungsposition "Baustelleneinrichtung" einzukalkulieren.

Sämtliche Baustoffe und Bauteile sind vor Einbau oder Herstellung durch die Bauüberwachung auf Basis von technischen Datenblättern, Baustoffzertifikaten oder beauftragter technischer Bearbeitung (Montageplanung) freizugeben. Lieferscheine sind entsprechend des Baufortschrittes bei der Bauüberwachung vorzulegen.

Die in der Leistungsbeschreibung angegebenen Fabrikats- und Herstellerbezeichnungen gelten als Festlegung einer Richtqualität. Abweichungen sind zulässig, wenn mit dem Angebot die Gleichwertigkeit nachgewiesen wird und dieser schriftlich durch den Auftraggeber zugestimmt wird. Bei fehlendem Nachweis behält sich der Auftraggeber vor, den Bieter auszuschließen.

Vor Ausführungsbeginn sind die gewählten Erzeugnisse sächlich zu bemustern. Die Freigabe durch den AG ist Voraussetzung zur weiteren Ausführung. Die Kosten der Bemusterung trägt der AN.

Gebäudedaten:

Baujahr: ca. 1952
 Nutzungsart: Schulgebäude
 Bauweise: Massivbauweise Mauerwerk,
 Stahlbetondecken Dachstuhl Holz
 Geschosse: Kellergeschoss, Erdgeschoss, 1
 Obergeschoss, Dachgeschoss
 Dachform: Satteldach, Dachziegeleindeckung
 Dachneigung: 45°
 Gründung: Streifenfundament Mauerwerk Beton
 Gebäudeabmessungen: ca. 51,00 * 12,00 m
 Firsthöhe : ca. 15,00 bis 17,00 m über OK Gelände
 Traufhöhe ca. 9,00 bis 11,00 m über OK Gelände

Baustellenzufahrt

Die Baustelle ist über das öffentliche Verkehrsnetz behinderungsfrei zu erschließen.
 Anschluss über Anliegerstraße
 Die Anlieferungszufahrt zur Baustelle ist über eine befestigte Zufahrt gewährleistet.

Transportwege in der Baustelle:

befestigte asphaltierte Straße,
 Transportweg ca. 30 m

Anfrage für Estricharbeiten**17-01560**

Objekt : RP180101-09 Modernisierung Grundschule Rackwitz, Str. der Jugend 8, 04519 Rackwitz -
 Bearbeiter : Frank Weniger Los 09 - Putz-, Estrich- und Fliesenlege

Position	Text	Menge	EH	EH-Preis	Betrag in EUR
	<p>Transportwege sind nach Einrichtung und Gebrauch durch den AN wieder in ihren Ausgangszustand zu versetzen.</p> <p>Lagerflächen:</p> <p>befestigt, stehen begrenzt im Freibereich zur Verfügung und werden in Abstimmung mit der Bauüberwachung zugewiesen. Im Gebäude stehen keine Lagerflächen zur Verfügung. Lagerflächen sind nach Einrichtung und Gebrauch durch den AN wieder in ihren Ausgangszustand zu versetzen.</p> <p>Bauwasser:</p> <p>Versorgung ist anliegend. Umlage entsprechend Vertragsbedingungen Dimension: 3/4 " Entfernung Anschluss: im Gebäude/Kellergeschoss</p> <p>Baustrom:</p> <p>Versorgung ist anliegend. Umlage entsprechend Vertragsbedingungen Dimension: 230 V 16 A Entfernung: Anschluss im Gebäude/Kellergeschoss</p> <p>Öffentliche Straße und Zufahrtsflächen sind arbeitstäglich zu reinigen.</p>				
01	Putz-, Estrich- und Fliesenlegerarbeiten				
0103	Estricharbeiten				
01030230	Reinigen des Untergrundes	52,500	m2		
	<p>Reinigen des Untergrundes Reinigen des Untergrundes von grober Verschmutzung Art/Umfang der Verschmutzung: Staub, Putz- und Trockenbaureste, Oberfläche kehren und mit einem Industriesauger absaugen, anfallende Stoffe entsorgen</p>				
01030240	Voranstrich für Abdichtungen	57,500	m2		
	<p>Voranstrich für Abdichtungen Voranstrich für waagerechte Abdichtung der Bodenplatten aus Kaltbitumen - Voranstrich, für Abdichtungen gegen Bodenfeuchtigkeit, auf horizontalen Flächen und 5 cm Aufkantung an aufgehende Wände, Aufbringmenge: mind. 300 g/m² Untergrund: Stahlbeton der Bodenplatte und geputzte Wandflächen</p>				

Anfrage für Estricharbeiten**17-01560**

Objekt : RP180101-09 Modernisierung Grundschule Rackwitz, Str. der Jugend 8, 04519 Rackwitz -
 Bearbeiter : Frank Weniger Los 09 - Putz-, Estrich- und Fliesenlege

Position	Text	Menge	EH	EH-Preis	Betrag in EUR
01030250	Abdichtung Bodenpl. Bodenfeuchte Bitumenbal	52,500	m2		
	<p>Abdichtung Bodenpl. Bodenfeuchte Bitumenbahn einlagig G200S4 AL Abdichtung Bodenplatten gegen Bodenfeuchte, DIN 18195-4, Untergrund Beton, aus Bitumenbahnen, einlagig, Bitumen-Schweißbahn DIN EN 13969 mit Aluminiumeinlage - G 200 S 4 AL (Dicke 4 mm) mit Glasgewebeeinlage 200 g/m2, Anwendungstyp DIN V 20000-202 BA (Bahn für Bauwerksabdichtung), im Schweißverfahren aufbringen,</p> <p>[TB61Hersteller/Typ ' ']</p> <p>vom Bieter einzutragen</p>				
01030260	Zulage für Anschluss an aufgehende Bauteile	96,700	m		
	<p>Zulage für Anschluss an aufgehende Bauteile Zulage für vorbeschriebene Abdichtung der Bodenplatte an senkrechten Wandflächen für den Anschluss an aufgehende Bauteile, Höhe: 5 cm</p>				
01030270	Anschluss an Durchdringungen	24,000	St		
	<p>Anschluss an Durchdringungen Zulage zu vorbeschriebener Abdichtung für das Anarbeiten und Anschließen von Durchdringungen wie Abwasserrohre, Bodeneinläufe mit Klebeflansch, Durchmesser bis DN 150</p>				
01030280	Schutzabdeckung Fenster und Türen	5,000	m2		
	<p>Schutzabdeckung Fenster und Türen Schutzabdeckung für Fenster und Türen mit Folie, Foliendicke 0,2 mm, Stöße und seitliche Anschlüsse verkleben, durch AN liefern, anbringen und nach Abschluss der Estricharbeiten ordnungsgemäß beseitigen und entsorgen; Folienverkleidungshöhe ca. 50 cm an allen montierten Türzargen, Aluminiumelemente, Glasfassaden</p>				
01030300	Randdämmstreifen	96,700	m		
	<p>Randdämmstreifen Randdämmstreifen aus PE - Schaum, für Zementestrich, Dicke 10 mm, Höhe 150 mm, mit Folienlasche, für Estrich auf Trennschicht, liefern und verlegen</p>				

Anfrage für Estricharbeiten**17-01560**

Objekt : RP180101-09 Modernisierung Grundschule Rackwitz, Str. der Jugend 8, 04519 Rackwitz -
 Bearbeiter : Frank Weniger Los 09 - Putz-, Estrich- und Fliesenlege

Position	Text	Menge	EH	EH-Preis	Betrag in EUR
01030310	Trennlage PE - Folie, KG Trennlage PE - Folie, KG Trennlage und gleichzeitige Funktion als Dampfbremse aus PE - Folie, einlagig, Dicke 0,20 mm; Stöße mindestens 20 cm überlappen; Verlegung auf ebenem und waagerechten Untergrund (Stahlbetonplatte) als Unterlage für nachfolgende beschriebene Trittschalldämmung aus Mineralfaser. Ausführung: in allen Geschossen	52,500	m2		
01030320	Trittschalldämmschicht Mineralwolle MW 13-3m Trittschalldämmschicht Mineralwolle MW 13-3mm 40MN/m3 0,040W/(mK) Trittschalldämmschicht aus Mineralwolle MW DIN EN 13162, lotrechte Nutzlasten (Einzellasten bis 4 kN, Flächenlasten bis 5 kN/m2), als Platte, Lieferdicke 13 mm, Stufe Zusammendrückbarkeit kleiner gleich 3 mm (CP 2) DIN 4108-10, dynamische Steifigkeit kleiner gleich 40 MN/m3, Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,040 W/(mK), Baustoffklasse DIN 4102-1 A1 (nichtbrennbar), geringe Zusammendrückbarkeit - sg, Anwendungsgebiet DIN 4108-10 DES, auf Rohdecke, als Unterlage für Estrich.	52,500	m2		
01030330	Abdeck. Papier kunststoffbeschichtet, 2lagig Abdeck. Papier kunststoffbeschichtet, 2lagig Abdeckung aus kunststoffbeschichteten Papier, Masse 100 g/m2, Stöße überlappen, 2-lagig, auf Dämmschichten, als Unterlage für mineralisch gebundenen Estrich.	52,500	m2		
01030340	Zementestrich Estrich auf Dämmschicht Zugabe Zementestrich Estrich auf Dämmschicht Zugabe Kunststofffaser Menge 1 k Zementestrich DIN 18560 CT, mit Grenzwerten für Ebenheitsabweichungen mit erhöhten Ebenheitsanforderungen DIN 18202 Ausgabe 2013-04 Tabelle 3 Zeile 4, einschichtig, als Estrich auf Dämmschicht, bewehrt durch Zugabe von Kunststofffasern, [TA61Menge 'gemäß statischer Bemessung durch den AN und gemäß jeweiliger Produkteigenschaften bzw. Bemessungskennzahlen des Faser - Herstellers, Mindestzugabemenge 1,50 ' kg/m3,lotrechte Nutzlasten] (Einzellasten bis 4 kN, Flächenlasten bis 5 kN/m2), Druckfestigkeitsklasse C35 DIN EN 13813, Biegezugfestigkeitsklasse F5 DIN EN 13813, Estrichennndicke 45 mm, zur Aufnahme von elastischen/textilen Belägen, Bodenbeschichtungen Oberfläche reiben, Ausführung gemäß Zeichnung, Ausführung in allen Geschossen	52,500	m2		

Anfrage für Estricharbeiten**17-01560**

Objekt : RP180101-09 Modernisierung Grundschule Rackwitz, Str. der Jugend 8, 04519 Rackwitz -
 Bearbeiter : Frank Weniger Los 09 - Putz-, Estrich- und Fliesenlege

Position	Text	Menge	EH	EH-Preis	Betrag in EUR
01030350	Kleinflächenzulage für Flächen < 5,0 m² Kleinflächenzulage für Flächen < 5,0 m ² Zulage für Kleinflächen < 5,0 m ²	5,600	m2	_____	_____
01030360	Mehr-Minderdicke D 5mm Zementestrich Mehr-Minderdicke D 5mm Zementestrich Mehr- oder Minderdicke des Estrichs, Ausführung auf Anordnung des AG, je 5 mm Dicke, Zementestrich. Angabe als Mehr- oder Minderpreis (rechnerisch gewertet wird nur der Mehrpreis).	52,500	m2	_____	_____
01030370	Scheinfugen Scheinfugen Scheinfugen in den frischen Zementestrich schneiden und nach der Belegereife des Estrichs kraftschlüssig mit Kunstharz verschließen, einschließlich Vernadelung. Einschnitttiefe: 1/3 der Estrichtiefe Ausführung wie folgt: Anordnung der Scheinfugen hat so zu erfolgen, dass ein Seitenverhältnis von max. 1 : 2 erreicht wird; nach Erreichen der Belegereife des Estrichs ist die Scheinfuge entlang ihres Verlaufs zusätzlich aller 10 bis 20 cm quer einzuschneiden (Schnittlänge quer mind. 30 cm); die Schnitttiefe muss so bemessen sein, dass eine geeignete Kraftübertragung über die eingebrachten Stahlstifte gegeben ist; Vernadelung: Einlage von Stahlstiften in die Schnitte; Fugen im Anschluss kraftschlüssig mit Kunstharzmasse füllen und Oberfläche mit Quarzsand abstreuen.	32,000	m	_____	_____

Titelsumme	0103	Estricharbeiten	_____
Obertitelsumme	01	Putz-, Estrich- und Fliesenlegerarbeiten	_____

Titelzusammenstellung

01	Putz-, Estrich- und Fliesenlegerarbeiten		
0103	Estricharbeiten	Titelsumme	_____
01	Putz-, Estrich- und Fliesenlegerarbeiten	Obertitelsumme	_____
		Nettosumme	_____

+ gesetzl. Mehrwertsteuer 19% -----

