

Bitte unbedingt eintragen!! Auch wenn Sie nicht mehr angefragt werden möchten !! Sonst können wir Sie nicht zuordnen und aus unseren Verteiler herausnehmen!!

K & W Bau GmbH; August-Bebel-Straße 17; 06188 Landsberg

Bieterstempel:



**Schlüsselfertiges Bauen
Fassadendämmarbeiten
Trockenbau-, Maurer-,
Putz- und Betonarbeiten**

Landsberg, den 01.12.2017

@@BETREFF Fliesenlegerarbeiten - 17-01560 - LV-Bieteranfrage@@

Angebotsanfrage - Information über Download!

**BV : Modernisierung Grundschule Rackwitz, Str. der Jugend 8, 04519 Rackwitz - Los 09
- Putz-, Estrich- und Fliesenlege**

>> für Gewerk	: Fliesenlegerarbeiten
----------------------------	-------------------------------

LV-Nr. : **17-01560**
Ausführungszeit verbindl. : **12.02.2018 - 31.05.2018** (gesamte Maßnahme !!)
Bindefrist bis : Analog Ausführungszeit zzgl. 3 Monate
Hauptauftraggeber : Gemeinde Rackwitz, Hauptstraße 11, 04519

Abgabetermin : >> 07.12.2017 bis 10.00 Uhr !! <<

Information - Es steht für Sie eine Ausschreibung zum Download bereit:

Diese Ausschreibung kann ab SOFORT als PDF und GAEB2000 d83 ("gezippt") unter:
<http://www.kwbau.de> unter der Rubrik Ausschreibungen heruntergeladen werden.

Rücksendung an:

>> Fax-Nr.: 034602/45626 <<

email.: geissler@kwbau.de (als GAEB)

Ihre Faxnummer haben wir von Internetseiten bzw. den Internetseiten Ihrer Handwerkskammer.

Falls Sie in Zukunft keine Anfragen in dieser Art und für dieses Gewerk mehr von uns erhalten wollen, so senden Sie uns bitte dieses Anfrageblatt per Fax mit Angabe:

Ich möchte keine Anfragen mehr haben : Bitte ankreuzen

Fax-Nr.: und Firmenanschrift.....

(Die Angabe der Faxnummer und ihrer Anschrift ist notwendig, um Sie in unseren Verteiler zu finden!)
an uns zurück. Wir nehmen Sie dann aus unseren Verteiler heraus.

oder

Ich möchte weiter Anfragen in dieser Form erhalten : Bitte ankreuzen -

allerdings auch/für das Gewerk:

Im Voraus Danke für Ihre Bemühungen. Mit freundlichen Grüßen

Anfrage für Fliesenlegerarbeiten**17-01560**

Objekt : RP180101-09 Modernisierung Grundschule Rackwitz, Str. der Jugend 8, 04519 Rackwitz -
 Bearbeiter : Frank Weniger Los 09 - Putz-, Estrich- und Fliesenlege

Position	Text	Menge	EH	EH-Preis	Betrag in EUR
----------	------	-------	----	----------	---------------

Bei den beschriebenen Leistungen handelt es sich um Umbauarbeiten innerhalb des Schulgebäudes.

Die beschriebenen Leistungen sind als fertige Leistungen, einschließlich der für die Ausführung erforderlichen Nebenleistungen zu kalkulieren. Es wird empfohlen, sich vor Angebotsabgabe über den Leistungsumfang in Art und Schwierigkeitsgrad an der Örtlichkeit zu informieren. Das Grundstück ist verschlossen. Terminvereinbarungen zur Begehung können unter 034294 71132 getroffen werden.

Für die Ausführung der Leistungen gelten die anerkannten Regeln der Bautechnik, sowie alle zugeordneten Gesetze, Verordnungen, Richtlinien und Vorschriften, die im Leistungsbeschreibung nicht ausdrücklich erwähnt sind, in der zum Vertragsabschluss gültigen Fassung.

Insbesondere sind dies:

- VOB, Teil C
- EN Europäische Normen
- DIN, Deutsche Industrie Normen
- LBO Sachsen
- Vorschriften der Berufsgenossenschaft
- Umweltschutz Vorschriften
- Baustellenordnung
- ZTV

Arbeits-, Flächen- und Schutzgerüste, die für die Ausführung der im Leistungsverzeichnis beschriebenen Leistungen und aufgrund der örtlichen Rahmenbedingungen zur Ausführung der Bauleistung notwendig werden, sind, soweit im LV nicht gesondert beschrieben, in die zugehörige Leistungsposition des Leistungsverzeichnisses einzukalkulieren.

Ausführungsmaße sind auf ihre Übereinstimmung mit der Örtlichkeit zu überprüfen, das entsprechende örtliche Aufmaß ist Leistungsbestandteil. Materialbestellungen sind ausschließlich auf der Grundlage des örtlichen Aufmaßes vorzunehmen.

Bei Leistungspositionen deren Vergütung über das abzurechnende Gewicht oder Raumvolumen erfolgt, sind zum Zeitpunkt des gemeinsamen Aufmaßes die entsprechenden Wiegescheine bzw. Abrechnungsnachweise im Original vorzulegen und durch die örtliche Bauleitung zu bestätigen.

Im Verdachtsfalle des Auffindens von Gefährdungstoffen ist die örtliche Bauleitung unverzüglich zu

Anfrage für Fliesenlegerarbeiten**17-01560**

Objekt : RP180101-09 Modernisierung Grundschule Rackwitz, Str. der Jugend 8, 04519 Rackwitz -
 Bearbeiter : Frank Weniger Los 09 - Putz-, Estrich- und Fliesenlege

Position	Text	Menge	EH	EH-Preis	Betrag in EUR
----------	------	-------	----	----------	---------------

unterrichten. Die Arbeiten sind bis zur Klärung der weiteren Verfahrensweise einzustellen.

Die Einrichtung von Gerät, das Heranführen und Anschließen von Versorgungsmedien, sowie deren Unterhaltung, bauliche Behelfsmaßnahmen und Personaleinsätze, technologisch und personell aufwändigere Arbeitseinsätze, welche zur Durchführung der Leistung ,sind soweit in der Leistungsbeschreibung nicht gesondert beschrieben, in der Leistungsposition "Baustelleneinrichtung" einzukalkulieren.

Sämtliche Baustoffe und Bauteile sind vor Einbau oder Herstellung durch die Bauüberwachung auf Basis von technischen Datenblättern, Baustoffzertifikaten oder beauftragter technischer Bearbeitung (Montageplanung) freizugeben. Lieferscheine sind entsprechend des Baufortschrittes bei der Bauüberwachung vorzulegen.

Die in der Leistungsbeschreibung angegebenen Fabrikats- und Herstellerbezeichnungen gelten als Festlegung einer Richtqualität. Abweichungen sind zulässig, wenn mit dem Angebot die Gleichwertigkeit nachgewiesen wird und dieser schriftlich durch den Auftraggeber zugestimmt wird. Bei fehlendem Nachweis behält sich der Auftraggeber vor, den Bieter auszuschließen.

Vor Ausführungsbeginn sind die gewählten Erzeugnisse sächlich zu bemustern. Die Freigabe durch den AG ist Voraussetzung zur weiteren Ausführung. Die Kosten der Bemusterung trägt der AN.

Gebäudedaten:

Baujahr: ca. 1952
 Nutzungsart: Schulgebäude
 Bauweise: Massivbauweise Mauerwerk,
 Stahlbetondecken Dachstuhl Holz
 Geschosse: Kellergeschoss, Erdgeschoss, 1
 Obergeschoss, Dachgeschoss
 Dachform: Satteldach, Dachziegeleindeckung
 Dachneigung: 45°
 Gründung: Streifenfundament Mauerwerk Beton
 Gebäudeabmessungen: ca. 51,00 * 12,00 m
 Firsthöhe : ca. 15,00 bis 17,00 m über OK Gelände
 Traufhöhe ca. 9,00 bis 11,00 m über OK Gelände

Baustellenzufahrt

Die Baustelle ist über das öffentliche Verkehrsnetz behinderungsfrei zu erschließen.
 Anschluss über Anliegerstraße
 Die Anlieferungszufahrt zur Baustelle ist über eine befestigte Zufahrt gewährleistet.

Transportwege in der Baustelle:

befestigte asphaltierte Straße,
 Transportweg ca. 30 m

Anfrage für Fliesenlegerarbeiten**17-01560**

Objekt : RP180101-09 Modernisierung Grundschule Rackwitz, Str. der Jugend 8, 04519 Rackwitz -
 Bearbeiter : Frank Weniger Los 09 - Putz-, Estrich- und Fliesenlege

Position	Text	Menge	EH	EH-Preis	Betrag in EUR
----------	------	-------	----	----------	---------------

Transportwege sind nach Einrichtung und Gebrauch durch den AN wieder in ihren Ausgangszustand zu versetzen.

Lagerflächen:

befestigt,
 stehen begrenzt im Freibereich zur Verfügung und werden in Abstimmung mit der Bauüberwachung zugewiesen. Im Gebäude stehen keine Lagerflächen zur Verfügung. Lagerflächen sind nach Einrichtung und Gebrauch durch den AN wieder in ihren Ausgangszustand zu versetzen.

Bauwasser:

Versorgung ist anliegend. Umlage entsprechend Vertragsbedingungen
 Dimension: 3/4 "
 Entfernung Anschluss: im Gebäude/Kellergeschoss

Baustrom:

Versorgung ist anliegend. Umlage entsprechend Vertragsbedingungen
 Dimension: 230 V 16 A
 Entfernung: Anschluss im Gebäude/Kellergeschoss

Öffentliche Straße und Zufahrtsflächen sind arbeitstäglich zu reinigen.

01 Putz-, Estrich- und Fliesenlegerarbeiten

0104 Fliesenarbeiten

01040380	Grundierung Wandflächen	104,100	m2		
----------	--------------------------------	---------	----	--	--

Grundierung Wandflächen
 Alkalienbeständiger Kunstharzdispersionsanstrich (lösemittelfrei) auf saugenden, mineralischen Untergründen im Innenbereich, zur Verbesserung der Festigkeit und Tragfähigkeit des Untergrundes und zur Erhöhung der Haftung von Wandfliesen bzw. alternativen Abdichtungen (Gummifolienanstriche).
 Verarbeitung nach Herstellervorschrift!
 Bereich: geputzte Wände und Trockenbauwände,
 Ausführungsort: EG und OG,
 Produktvorschlag: Aso Unigrund von Schomburg, o.gl.,

angeb. Fabrikat:
 (vom Bieter einzutragen)

01040390	Wandfliesen	96,000	m2		
----------	--------------------	--------	----	--	--

Wandfliesen
 Wandbekleidung, im Dünnbett mit hydraulisch erhärtendem Dünnbettmörtel DIN 18156 Teil 2 auf Putz, Trockenbau

Anfrage für Fliesenlegerarbeiten**17-01560**

Objekt : RP180101-09 Modernisierung Grundschule Rackwitz, Str. der Jugend 8, 04519 Rackwitz -
 Bearbeiter : Frank Weniger Los 09 - Putz-, Estrich- und Fliesenlege

Position	Text	Menge	EH	EH-Preis	Betrag in EUR
	<p>oder Putz/Trockenbau gedichtet, Höhe der Bekleidungsfläche bis 2,15 m über OKFFB, ansetzen/verlegen im Fugenschnitt (nach vorliegendem Fliesenverlegeplan), verfugen durch Einschlämmen mit Zementmörtel, Farbvorgabe nach Bemusterung durch AG,</p> <p>Ausführung auch in Kleinflächen bei Fliesenspiegel der Waschbecken etc.</p> <p>Hersteller/Typ: V & B Kollektion: UNIT FOUR Artikel/Farbnummer: 2360 CT 70 Maße: 300 x 600 x 9 mm Material: Feinsteinzeug Farbe: GREIGE Oberfläche: Anpoliert Einbauort: EG und OG</p>				
01040400	Zulage Wandfliese senkrecht	60,000	m		
	<p>Zulage Wandfliese senkrecht Zulage zu vorbeschriebenem Wandbelag für die Ausführung eines senkrechten Einlegers, mit nachfolgend beschriebenen Wandbelag, Ausführung in Breiten bis 30 cm, Abrechnung je lfd. m</p> <p>Hersteller/Typ: V & B Kollektion: UNIT FOUR Artikel/Farbnummer: 2360 CT 80 Maße: 300 x 600 x 9 mm Material: Feinsteinzeug Farbe: DUNKELBRAUN Oberfläche: Anpoliert</p>				
01040410	Sockelstreifen	107,700	m		
	<p>Sockelstreifen Anlegen eines umlaufenden Sockelstreifens, h = 7,5 cm, Fabrikat: V & B Crossover, Artikel/Farbnummer: 2873 CT 80 Maße: 75 x 600 x 9 mm Material: Feinsteinzeug Farbe: DUNKELBRAUN Oberfläche: matt</p>				
01040420	Zulage Innenecke	44,000	m		
	<p>Zulage Innenecke Innenecke mit vorbeschriebenem Wandbelag, gestoßen, als Zulage zum vorbeschriebenem Wandbelag</p>				
01040430	Zulage Außenecke, d 9 mm	137,700	m		
	<p>Zulage Außenecke, d 9 mm Außenecke mit Kanten Profilen aus Aluminium, Größe in Abstimmung mit dem Auftraggeber, Ecken gerundet, als</p>				

Anfrage für Fliesenlegerarbeiten**17-01560**

Objekt : RP180101-09 Modernisierung Grundschule Rackwitz, Str. der Jugend 8, 04519 Rackwitz -
 Bearbeiter : Frank Weniger Los 09 - Putz-, Estrich- und Fliesenlege

Position	Text	Menge	EH	EH-Preis	Betrag in EUR
	Zulage zu vorbeschriebenem Wandbelag und Sockelfliesen, Dicke Wandbelag 9 mm				
01040440	runde Aussparungen, 20 mm	60,000	St		
	runde Aussparungen, 20 mm Aussparungen für elektrische Installationen und Sanitär- und Heizungsleitungen bis Durchmesser 20 mm einstimmen, als Zulage zu vorbeschriebenem Wandbelag				
01040450	runde Aussparungen, 70 mm	68,000	St		
	runde Aussparungen, 70 mm Aussparungen für elektrische Installationen und Sanitär- und Heizungsleitungen Durchmesser von 21 - 70 mm einstellen, als Zulage zu vorbeschriebenem Wandbelag				
01040460	runde Aussparungen, 120 mm	16,000	St		
	runde Aussparungen, 120 mm Aussparungen für elektrische Installationen und Sanitär- und Heizungsleitungen Durchmesser von 71 bis 120 mm einstellen, als Zulage zu vorbeschriebenem Wandbelag				
01040470	Aussparung rechteckig 140 x 250 mm	18,000	St		
	Aussparung rechteckig 140 x 250 mm Aussparungen für elektrische Installationen und Sanitär- und Heizungsleitungen bis 140 x 250 mm einstimmen, als Zulage zu vorbeschriebenem Wandbelag				
01040480	Bewegungsfuge Wand	90,000	m		
	Bewegungsfuge Wand Bewegungsfuge in vorbeschriebener Wandbekleidung herstellen und füllen, mit Fugendichtstoff DIN 18540, Farbe nach Bemusterung durch den AG				
01040490	Revisionsrahmen Alu L/B 30/30cm	12,000	St		
	Revisionsrahmen Alu L/B 30/30cm Zulage Wandbelag für das Einfließen von bauseits montierten Revisionsklappen aus Aluminium, Maße L/B 30/30 cm				
01040500	Randdämmstreifen entfernen	96,700	m		
	Randdämmstreifen entfernen Überstand von umlaufenden Randdämmstreifen anderer Gewerke an Wänden und Estrichbegrenzungen entfernen,				

Anfrage für Fliesenlegerarbeiten**17-01560**

Objekt : RP180101-09 Modernisierung Grundschule Rackwitz, Str. der Jugend 8, 04519 Rackwitz -
 Bearbeiter : Frank Weniger Los 09 - Putz-, Estrich- und Fliesenlege

Position	Text	Menge	EH	EH-Preis	Betrag in EUR
----------	------	-------	----	----------	---------------

einschließlich Entsorgung des anfallenden Materials.

01040510	Untergrund ausgleichen Bodenbelag	60,000	m2	_____	_____
----------	--	--------	----	-------	-------

Untergrund ausgleichen Bodenbelag
 Ausgleichen des Untergrundes durch Spachteln bis 3 mm Dicke nach besonderer
 Anordnung des Auftraggebers,
 Untergrund Estrich, für "Bodenbeläge".
 Ausführungsort: EG, OG

01040520	Voranstrich Fußboden	60,000	m2	_____	_____
----------	-----------------------------	--------	----	-------	-------

Voranstrich Fußboden
 Voranstrich für Abdichtung von Fußböden in Feucht- und Nassräumen, auf
 Zementestrich bzw. vorher aufgebracht
 Ausgleichsmasse; Voranstrich auf
 Kunstharz-Dispensionsbasis;
 Ausführungsort: EG, OG
 Produktvorschlag: Aso Unigrund von Schomburg, o.gl.

angeb. Fabrikat:
 (vom Bieter einzutragen)

01040530	Untergrund abdichten	60,000	m2	_____	_____
----------	-----------------------------	--------	----	-------	-------

Untergrund abdichten
 Abdichten des Untergrundes gegen nicht drückendes Wasser nach DIN 18195 Teil 5,
 für Bodenbeläge in Nass- und Feuchträumen im
 Dünnbettverfahren, auf Zementestrich bzw. vorher
 aufgebracht Ausgleichsmasse,
 Material: zweikomponentige flexible mineralische
 Dichtungsschlämme, die Verarbeitungsrichtlinien des
 Herstellers sind zu beachten,
 Ausführungsort: EG, OG
 z.B. "Aqafin 2K" von Schomburg, o.gl.,

angeb. Fabrikat:
 (vom Bieter einzutragen)

01040540	Verstärkung	107,700	m	_____	_____
----------	--------------------	---------	---	-------	-------

Verstärkung
 Verstärkung der vorherbeschriebenen Abdichtung am Übergang vom Fußboden zur
 Wand durch Verlegung eines Dichtbandes
 in die Abdichtung,
 Ausführungsort: EG, OG
 Produktvorschlag: Aso Dichtband 2000 von Schomburg,
 o.gl.,

angeb. Fabrikat:
 (vom Bieter einzutragen)

Anfrage für Fliesenlegerarbeiten**17-01560**

Objekt : RP180101-09 Modernisierung Grundschule Rackwitz, Str. der Jugend 8, 04519 Rackwitz -
 Bearbeiter : Frank Weniger Los 09 - Putz-, Estrich- und Fliesenlege

Position	Text	Menge	EH	EH-Preis	Betrag in EUR
----------	------	-------	----	----------	---------------

01040550	Durchdringung Boden	4,000	St		
----------	----------------------------	-------	----	--	--

Durchdringung Boden
 Durchdringung in vorbeschriebener Abdichtung mittels Aso-Dichtmanschette Boden,
 45 x 45 cm, Art. Nr. 205938,
 zur Abdichtung von Bodenabläufen und sonstigen
 Rohrdurchführungen unterhalb keramischer Beläge,
 Ausführungsort: EG, OG

angeb. Fabrikat:
 (vom Bieter einzutragen)

01040560	Bodenbeläge	60,000	m2		
----------	--------------------	--------	----	--	--

Bodenbeläge
 Bodenbeläge Feinsteinzeug, im Dünnbett mit hydraulisch erhärtendem
 Dünnbettmörtel DIN 18156 Teil 2, auf
 Estrich, gedichtet, ansetzen / verlegen im
 Läuferverband mit 1/3 oder 1/2 Versatz (nach
 vorliegendem Fliesenverlegeplan),
 verfugen durch Einschlämmen mit Zementmörtel,
 Farbvorgabe nach Bemusterung durch AG,

Hersteller/Typ: V & B
 Kollektion: UNIT FOUR
 Artikel/Farbnummer: 2360 CT 80
 Maße: 300 x 600 x 9 mm
 Material: Feinsteinzeug
 Farbe: DUNKELBRAUN
 Oberfläche: Matt
 Bewertungsgruppe der Rutschgefahr: R 10 (V4)
 Ausführungsort: EG, OG

01040570	Bodenbeläge Bodeneinläufe	4,000	m2		
----------	----------------------------------	-------	----	--	--

Bodenbeläge Bodeneinläufe
 Bodenbeläge Feinsteinzeug, im Dünnbett mit hydraulisch erhärtendem
 Dünnbettmörtel DIN 18156 Teil 2, auf
 Estrich, gedichtet, ansetzen / verlegen im Fugenschnitt
 (nach vorliegendem Fliesenverlegeplan),
 verfugen durch Einschlämmen mit Zementmörtel,
 Farbvorgabe nach Bemusterung durch AG,
 Verlegung mit 4 - seitigem Gefälle zum Einlauf,
 Einzelfläche: 90 x 90 cm

Hersteller/Typ: V & B
 Kollektion: UNIT FOUR
 Artikel/Farbnummer: 2706 CT 80
 Maße: 50 x 50 x 9 mm
 Material: Feinsteinzeug
 Farbe: DUNKELBRAUN
 Oberfläche: Relieft
 Bewertungsgruppe der Rutschgefahr: R 10 (V4)
 Rutschhemmung im Barfußbereich: B
 Ausführungsort: EG, OG

Anfrage für Fliesenlegerarbeiten

17-01560

Objekt : RP180101-09 Modernisierung Grundschule Rackwitz, Str. der Jugend 8, 04519 Rackwitz -
 Bearbeiter : Frank Weniger Los 09 - Putz-, Estrich- und Fliesenlege

Position	Text	Menge	EH	EH-Preis	Betrag in EUR
01040580	Anarbeiten an Bodenabläufe	4,000	St		
	Anarbeiten an Bodenabläufe Sauberes Anarbeiten an des vorbeschriebenen Bodenbelages an Einbauteile wie Fußbodenabläufe; incl aller Schneid- und Passarbeiten; Bodenabläufe bauseits montiert				
01040590	Bewegungsfuge Boden	117,700	m		
	Bewegungsfuge Boden Bewegungsfuge in vorbeschriebener Bodenbekleidung herstellen und füllen, mit Fugendichtstoff DIN 18540, Farbe nach Bemusterung durch AG				
01040600	Trennschiene aus Aluminium	9,000	m		
	Trennschiene aus Aluminium Belagabschlussprofile aus Aluminium, Schließen und Abdecken von Bewegungsfugen unter Türblättern, Anordnung bei Belagwechsel im Dehungsfugenbereich unterhalb der Türblätter, Verlegung durch geeignete und zulässige Befestigungsmaßnahmen nach Herstellervorschrift bzw. Verarbeitungsrichtlinien mit Epoxidharzkleber und Beispachteln, incl. aller Zubehör-, Befestigungs- und Verbindungsteile; Bodenfliesenstärke: ca. 9 mm (Werkmaß), Fabrikat: Schlüter - DECO, o.gl.				
	angeb. Fabrikat: (vom Bieter einzutragen)				

Titelsumme	0104	Fliesenarbeiten	
Obertitelsumme	01	Putz-, Estrich- und Fliesenlegerarbeiten	

Titelzusammenstellung

01	Putz-, Estrich- und Fliesenlegerarbeiten		
0104	Fliesenarbeiten	Titelsumme	_____
01	Putz-, Estrich- und Fliesenlegerarbeiten	Obertitelsumme	_____
		Nettosumme	_____
	+ gesetzl. Mehrwertsteuer	19%	_____

