

Bitte unbedingt eintragen!! Auch wenn Sie nicht mehr angefragt werden möchten !! Sonst können wir Sie nicht zuordnen und aus unseren Verteiler herausnehmen!!

K & W Bau GmbH; August-Bebel-Straße 17; 06188 Landsberg

Bieterstempel:



**Schlüsselfertiges Bauen  
Fassadendämmarbeiten  
Trockenbau-, Maurer-,  
Putz- und Betonarbeiten**

Landsberg, den 05.01.2018

@@BETREFF Estricharbeiten - 17-01620 - LV-Bieteranfrage@@

## **Angebotsanfrage - Information über Download!**

**BV : Los 01: Bauhauptleistungen  
Umbau Studentenwohnhaus, Tarostraße 14, 04103 Leipzig**

**>> für Gewerk : Estricharbeiten**

LV-Nr. : **17-01620**  
Ausführungszeit verbindl. : **26.02.2018 - 21.09.2018** (gesamte Maßnahme !!)  
Bindefrist bis : Analog Ausführungszeit zzgl. 3 Monate  
Hauptauftraggeber : Studentenwerk Leipzig AöR

**Abgabetermin : >> 17.01.2018 bis 10.00 Uhr !! <<**

**Information - Es steht für Sie eine Ausschreibung zum Download bereit:**

Diese Ausschreibung kann ab SOFORT als PDF und GAEB2000 d83 ("gezippt") unter:  
<http://www.kwbau.de> unter der Rubrik Ausschreibungen heruntergeladen werden.

Rücksendung an:

**>> Fax-Nr.: 034602/45626 <<**

email.: [geissler@kwbau.de](mailto:geissler@kwbau.de) (als GAEB)

Ihre Faxnummer haben wir von Internetseiten bzw. den Internetseiten Ihrer Handwerkskammer.

Falls Sie in Zukunft keine Anfragen in dieser Art und für dieses Gewerk mehr von uns erhalten wollen, so senden Sie uns bitte dieses Anfrageblatt per Fax mit Angabe:

Ich möchte keine Anfragen mehr haben :  Bitte ankreuzen

Fax-Nr.: ..... und Firmenanschrift.....

(Die Angabe der Faxnummer und ihrer Anschrift ist notwendig, um Sie in unseren Verteiler zu finden!)  
an uns zurück. Wir nehmen Sie dann aus unseren Verteiler heraus.

oder

Ich möchte weiter Anfragen in dieser Form erhalten :  Bitte ankreuzen -

allerdings auch/für das Gewerk: .....

Im Voraus Danke für Ihre Bemühungen. Mit freundlichen Grüßen

**Anfrage für Estricharbeiten****17-01620**

Objekt : 01/05/0101/18 Los 01: Bauhauptleistungen  
 Bearbeiter : Frank Weniger Umbau Studentenwohnhaus, Tarostraße 14, 04103 Leipzig

| Position     | Text  | Menge        | EH                            | EH-Preis | Betrag in EUR |
|--------------|---|--------------|-------------------------------|----------|---------------|
| <b>1</b>     | Haus A  |              |                               |          |               |
| <b>104</b>   | Estricharbeiten   |              |                               |          |               |
| <b>10401</b> | Vorbereitende Arbeiten  |              |                               |          |               |
| 10401001     | <b>Reinigen Untergrund</b>  | 470,000      | m <sup>2</sup>                |          |               |
|              | <p>Reinigen Untergrund<br/>           Reinigen des Untergrundes von grober Verschmutzung, als Vorbereitung für nachfolgende Estricharbeiten.<br/>           Art/Umfang der Verschmutzung:<br/>           Staub, Schmutz, lose und trennende Bestandteile, Gips- und Mörtelreste u.ä.;<br/>           Ausführung nach Wahl des AN.<br/>           Untergrund:<br/>           Fußbodenkonstruktionen in Abbruchbereichen als Bestandsdecken aus Stahlbeton-Fertigteilen.<br/>           Angrenzende Fußbodenkonstruktionen aus Estrich verschiedener Bindemittel und Zusätze (Zement-, Magnesiaestrich etc.),<br/>           als Estrich auf Trittschalldämmung oder Estrich auf Trennlage ausgeführt,<br/>           teilweise mit Abdichtung aus Bitumenbahnen, Anstrichen o.ä. sowie mit Fliesenbelägen.<br/>           Anfallendes Material wird Eigentum des AN und ist zu entsorgen, einschl. Deponiegebühr.<br/>           Leistung einschl. aller erforderlichen Nebenarbeiten, Schutzmaßnahmen und Hilfsmittel.<br/>           Gesamtmenge gliedert sich in mehrere Teilmengen verschiedener Größe und Abmessungen.<br/>           Ort:<br/>           alle Räume,<br/>           alle Geschosse</p> |              |                               |          |               |
|              | <b>Titelsumme</b>   | <b>10401</b> | <b>Vorbereitende Arbeiten</b> |          |               |
| <b>10402</b> | Abdichtung auf Bodenplatten   |              |                               |          |               |
| 10402001     | <b>Kunstharzvergütete Nivelliermasse, d bis 20 mm</b>   | 50,000       | m <sup>2</sup>                |          |               |
|              | <p>Kunstharzvergütete Nivelliermasse, d bis 20 mm<br/>           Kunstharzvergütete Nivelliermasse, als Verbund-Dünneestrich.<br/>           Ausgleichsmasse werkseitig mit Quarzsandzusatz, Körnung 0 bis 4 mm.<br/>           Ausführung in Bereichen von Maßabweichungen bzw. Unebenheiten des Untergrundes, als Ausgleich unter bodengleichen Duschtassenelementen.<br/>           Untergrund:<br/>           Vorhandene Boden- und Deckenplatten aus Beton.<br/>           Angrenzende Fußbodenkonstruktionen aus Estrich verschiedener Bindemittel und Zusätze,<br/>           als Verbundestrich oder Estrich auf Trennlage ausgeführt.<br/>           Abmessungen:<br/>           Ausgleichsdicke in mm: bis 20,<br/>           Einzelfläche in m<sup>2</sup>: bis 1,<br/>           Einzelflächen nicht zusammenhängend.<br/>           Ausführung wie folgt:</p>  |              |                               |          |               |

**Anfrage für Estricharbeiten****17-01620**

Objekt : 01/05/0101/18 Los 01: Bauhauptleistungen  
 Bearbeiter : Frank Weniger Umbau Studentenwohnhaus, Tarostraße 14, 04103 Leipzig

| Position | Text | Menge | EH | EH-Preis | Betrag in EUR |
|----------|------|-------|----|----------|---------------|
|----------|------|-------|----|----------|---------------|

Untergrund sorgfältig von Staub und losen Teilen reinigen und entfetten.  
 Anfallendes Material wird Eigentum des AN und ist zu entsorgen, einschl. Deponiegebühr.  
 Untergrund einschl. der Flanken mit einem schnell erhärtenden 2K-Reparaturharz oder einer geeigneten Grundierung entsprechend System vorstreichen und Nivelliermasse einbauen.  
 Oberfläche planeben, glatt abgezogen und entlüftet.  
 Untergrundvorbereitung, Verarbeitung und Schichtstärken entsprechend Herstellervorschrift.  
 Das Anarbeiten an Einbauten sowie angrenzende und aufgehende Bauteile und Fußbodenkonstruktionen ist in den Einheitspreis einzukalkulieren.  
 Ebenheitstoleranzen nach DIN 18 202, Pkt. 5, Tab. 3, Zeile 4, Bild 1. Unebenheiten außerhalb des Toleranzbereiches hat der AN auf eigene Kosten zu beseitigen.  
 Leistung einschl. Lieferung aller Materialien sowie aller erforderlichen Nebenarbeiten, Schutzmaßnahmen und Hilfsmittel.  
 Gesamtmenge gliedert sich in mehrere Teilmengen verschiedener Größe und Abmessungen.  
 Ort:  
 alle Räume,  
 alle Geschosse

|          |  |        |                |  |  |
|----------|--|--------|----------------|--|--|
| 10402002 | <b>Ergänzen/Ausbessern Fußbodenkonstruktion, 2</b> | 40,000 | m <sup>2</sup> |  |  |
|----------|--|--------|----------------|--|--|

Ergänzen/Ausbessern Fußbodenkonstruktion, 2K-Epoxidharzmörtel, d bis 80 mm  
 Ergänzen/Ausbessern vorhandener Fußbodenkonstruktionen, in Teil-/Kleinflächen.  
 Ausführung im Bereich von Schad- und Fehlstellen in vorhandenen (verbleibenden) Fußbodenkonstruktionen, im Bereich entfernter Raumtrennwände, Einbauten und Schwellen sowie im Bereich neuer Türöffnungen und in sonstigen Abbruchbereichen.  
 Untergrund:  
 Bestandsdecken aus Stahlbeton-Fertigteilen.  
 Angrenzende Fußbodenkonstruktionen aus Estrich verschiedener Bindemittel und Zusätze (Zement-, Magnesiaestrich etc.), als Estrich auf Trittschalldämmung oder Estrich auf Trennlage ausgeführt,  
 teilweise mit Abdichtung aus Bitumenbahnen, Anstrichen o.ä. sowie mit Fliesenbelägen.  
 Abmessungen:  
 Nenndicke in mm: 60 bis 80,  
 Einzelfläche in m<sup>2</sup>: 0,10 bis 0,50.  
 Einzelflächen nicht zusammenhängend.  
 Untergrund sorgfältig von Staub und losen Teilen reinigen und entfetten.  
 Anfallendes Material wird Eigentum des AN und ist zu entsorgen, einschl. Deponiegebühr.  
 Untergrund einschl. der Flanken mit einem schnell erhärtenden 2K-Reparaturharz vorstreichen,  
 Fehlstellen anschließend mit einem geeigneten, wasseremulgiertem 2K-Epoxidharzmörtel unter Beachtung der Maßtoleranzen nach DIN 18202

**Anfrage für Estricharbeiten****17-01620**

Objekt : 01/05/0101/18

Los 01: Bauhauptleistungen

Bearbeiter : Frank Weniger

Umbau Studentenwohnhaus, Tarostraße 14, 04103 Leipzig

| Position | Text | Menge | EH | EH-Preis | Betrag in EUR |
|----------|------|-------|----|----------|---------------|
|----------|------|-------|----|----------|---------------|

verschließen,  
Rissüberbrückung herstellen,  
Oberfläche planeben und glatt abziehen sowie anschließend zur Gewährleistung einer guten Haftung der darauf zu verarbeitenden Materialien mit feuergetrocknetem Quarzsand, Körnung 0,3 bis 0,7 mm, abstreuen.  
Untergrundvorbereitung, Verarbeitung und Schichtstärken entsprechend Herstellervorschrift.  
Einschl. erforderlicher Trenn- und Unterlagen sowie Randstreifen aus Styropor mit abknickbarem Fuß oder Mineralfaserstreifen.  
Das Anarbeiten an Einbauten sowie angrenzende und aufgehende Bauteile und Fußbodenkonstruktionen ist in den Einheitspreis einzukalkulieren.  
Überstehende Randstreifen an Wänden und Estrichbegrenzungen nach Fertigstellung abschneiden und entsorgen, einschl. Deponiegebühr.  
Leistung einschl. Lieferung aller Materialien sowie aller erforderlichen Nebenarbeiten, Schutzmaßnahmen und Hilfsmittel.  
Gesamtmenge gliedert sich in mehrere Teilmengen verschiedener Größe und Abmessungen.  
Ort:  
alle Räume,  
alle Geschosse

10402003

**Zementestrich, CT-C35-F5-S 55, d=55 mm**

295,000

m<sup>2</sup>

Zementestrich, CT-C35-F5-S 55, d=55 mm  
Zementestrich (CT), als Estrich auf Trennlage.  
Anforderungen entsprechend DIN 18 560 Teil 2,  
Druckfestigkeitsklasse: C35,  
Biegezugfestigkeitsklasse: F5.  
Untergrund:  
Bestandsdecken aus Stahlbeton-Fertigteilen.  
Angrenzende Fußbodenkonstruktionen aus Estrich verschiedener Bindemittel und Zusätze (Zement-, Magnesiaestrich etc.),  
als Estrich auf Trittschalldämmung oder Estrich auf Trennlage ausgeführt,  
teilweise mit Abdichtung aus Bitumenbahnen,  
Anstrichen o.ä. sowie mit Fliesenbelägen.  
Abmessungen:  
Estrichennendicke in mm: 55,  
Einzelfläche in m2: bis 15,  
Einzelflächen nicht zusammenhängend.  
Ausführung wie folgt:  
Untergrund sorgfältig von Staub und losen Teilen reinigen.  
Anfallendes Material wird Eigentum des AN und ist zu entsorgen, einschl. Deponiegebühr.  
Estrich auf Trennlage (Folie) einbauen.  
Estrich einschichtig, bewehrt mit Estrichbewehrung entsprechend dem angebotenen System (Faserbewehrung, Gage, verzinktes Estrichgitter o.ä.).  
Oberfläche planeben und glatt abgezogen,  
geeignet zur Aufnahme von Fliesen-/Plattenbelägen im Dünnbett bzw. von PVC o.ä. Kunststoffbelägen.

**Anfrage für Estricharbeiten****17-01620**

Objekt : 01/05/0101/18 Los 01: Bauhauptleistungen  
 Bearbeiter : Frank Weniger Umbau Studentenwohnhaus, Tarostraße 14, 04103 Leipzig

| Position | Text | Menge | EH | EH-Preis | Betrag in EUR |
|----------|------|-------|----|----------|---------------|
|----------|------|-------|----|----------|---------------|

Höhen im Übergangsbereich zu benachbarten Räumen sind auszumitteln.  
 Untergrundvorbereitung, Verarbeitung und Schichtstärken entsprechend Herstellervorschrift.  
 Einschl. erforderlicher Randstreifen aus Styropor mit abknickbarem Fuß oder Mineralfaserstreifen.  
 Das Anarbeiten an Einbauten sowie angrenzende und aufgehende Bauteile und Fußbodenkonstruktionen ist in den Einheitspreis einzukalkulieren.  
 Ebenheitstoleranzen nach DIN 18 202, Pkt. 5, Tab. 3, Zeile 4, Bild 1. Unebenheiten außerhalb des Toleranzbereiches hat der AN auf eigene Kosten zu beseitigen.  
 Überstehende Randstreifen an Wänden und Estrichbegrenzungen nach Fertigstellung des Estrichbelages abschneiden und entsorgen, einschl. Deponiegebühr.  
 Leistung einschl. Lieferung aller Materialien sowie aller erforderlichen Nebenarbeiten, Schutzmaßnahmen und Hilfsmittel.  
 Gesamtmenge gliedert sich in mehrere Teilmengen verschiedener Größe und Abmessungen.  
 Abrechnung erfolgt nach Aufmaß.  
 Ort:  
 Bereich vorhandener Sanitärräume,  
 alle Räume,  
 alle Geschosse

|          |   |        |                |  |  |
|----------|---|--------|----------------|--|--|
| 10402004 | <b>Zementestrich, CT-C35-F5-S 55, d=55 mm, Streif</b> | 80,000 | m <sup>2</sup> |  |  |
|----------|---|--------|----------------|--|--|

Zementestrich, CT-C35-F5-S 55, d=55 mm, Streifenbreite bis 100 cm  
 Zementestrich (CT), als Estrich auf Trennlage.  
 Anforderungen entsprechend DIN 18 560 Teil 2,  
 Druckfestigkeitsklasse: C35,  
 Biegezugfestigkeitsklasse: F5.  
 Ausführung in Streifen,  
 im Bereich abgebrochener, massiver Innenwände.  
 Untergrund:  
 Bodenplatten aus Beton oder Stahlbeton,  
 mit Abdichtung aus Bitumenbahnen.  
 Angrenzende Fußbodenkonstruktionen aus Estrich verschiedener Bindemittel und Zusätze (Zement-, Magnesiaestrich etc.),  
 als Estrich auf Trittschalldämmung oder Estrich auf Trennlage ausgeführt,  
 teilweise mit Abdichtung aus Bitumenbahnen,  
 Anstrichen o.ä. sowie mit Fliesenbelägen.  
 Abmessungen:  
 Estrichnenndicke in mm: 55,  
 Streifenbreite in cm: bis 100,  
 Einzelfläche in m<sup>2</sup>: bis 3,  
 Einzelflächen nicht zusammenhängend.  
 Ausführung wie folgt:  
 Untergrund sorgfältig von Staub und losen Teilen reinigen.  
 Anfallendes Material wird Eigentum des AN und ist zu entsorgen, einschl. Deponiegebühr.  
 Estrich auf Trennlage (Folie) einbauen.  
 Estrich einschichtig, bewehrt mit Estrichbewehrung entsprechend dem angebotenen System (Faserbewehrung, Gage, verzinktes Estrichgitter o.ä.).

**Anfrage für Estricharbeiten****17-01620**

Objekt : 01/05/0101/18 Los 01: Bauhauptleistungen  
 Bearbeiter : Frank Weniger Umbau Studentenwohnhaus, Tarostraße 14, 04103 Leipzig

| Position | Text | Menge | EH | EH-Preis | Betrag in EUR |
|----------|------|-------|----|----------|---------------|
|----------|------|-------|----|----------|---------------|

Oberfläche planeben und glatt abgezogen, geeignet zur Aufnahme von Fliesen-/Plattenbelägen im Dünnbett bzw. von PVC o.ä. Kunststoffbelägen. Höhen im Übergangsbereich zu benachbarten Räumen sind auszumitteln. Untergrundvorbereitung, Verarbeitung und Schichtstärken entsprechend Herstellervorschrift. Einschl. erforderlicher Randstreifen aus Styropor mit abknickbarem Fuß oder Mineralfaserstreifen. Das Anarbeiten an Einbauten sowie angrenzende und aufgehende Bauteile und Fußbodenkonstruktionen ist in den Einheitspreis einzukalkulieren. Ebenheitstoleranzen nach DIN 18 202, Pkt. 5, Tab. 3, Zeile 4, Bild 1. Unebenheiten außerhalb des Toleranzbereiches hat der AN auf eigene Kosten zu beseitigen. Überstehende Randstreifen an Wänden und Estrichbegrenzungen nach Fertigstellung des Estrichbelages abschneiden und entsorgen, einschl. Deponiegebühr. Leistung einschl. Lieferung aller Materialien sowie aller erforderlichen Nebenarbeiten, Schutzmaßnahmen und Hilfsmittel. Gesamtmenge gliedert sich in mehrere Teilmengen verschiedener Größe und Abmessungen. Abrechnung erfolgt nach Aufmaß. Ort: Flächenergänzung in Wandabbruchbereichen, alle Räume, alle Geschosse

|          |                          |        |                |  |  |
|----------|--------------------------|--------|----------------|--|--|
| 10402005 | <b>Mehrdicke, Zulage</b> | 95,000 | m <sup>2</sup> |  |  |
|----------|--------------------------|--------|----------------|--|--|

Mehrdicke, Zulage  
 Mehrdicke des vorbeschriebenen Zementestriches (schwimmender Estrich), als Zulage.  
 Abrechnung je 5 mm Mehrdicke.

|                       |              |                                    |  |
|-----------------------|--------------|------------------------------------|--|
| <b>Titelsumme</b>     | <b>10402</b> | <b>Abdichtung auf Bodenplatten</b> |  |
| <b>Obertitelsumme</b> | <b>104</b>   | <b>Estricharbeiten</b>             |  |
| <b>Lossumme</b>       | <b>1</b>     | <b>Haus A</b>                      |  |

|          |        |
|----------|--------|
| <b>2</b> | Haus B |
|----------|--------|

|            |                 |
|------------|-----------------|
| <b>205</b> | Estricharbeiten |
|------------|-----------------|

|              |                        |
|--------------|------------------------|
| <b>20501</b> | Vorbereitende Arbeiten |
|--------------|------------------------|

|          |                            |         |                |  |  |
|----------|----------------------------|---------|----------------|--|--|
| 20501001 | <b>Reinigen Untergrund</b> | 535,000 | m <sup>2</sup> |  |  |
|----------|----------------------------|---------|----------------|--|--|

Reinigen Untergrund  
 Reinigen des Untergrundes von grober Verschmutzung, als Vorbereitung für nachfolgende Estricharbeiten.  
 Art/Umfang der Verschmutzung:  
 Staub, Schmutz, lose und trennende Bestandteile, Gips- und Mörtelreste u.ä.;  
 Ausführung nach Wahl des AN.

**Anfrage für Estricharbeiten****17-01620**

Objekt : 01/05/0101/18 Los 01: Bauhauptleistungen  
 Bearbeiter : Frank Weniger Umbau Studentenwohnhaus, Tarostraße 14, 04103 Leipzig

| Position | Text | Menge | EH | EH-Preis | Betrag in EUR |
|----------|------|-------|----|----------|---------------|
|----------|------|-------|----|----------|---------------|

Untergrund:  
 Fußbodenkonstruktionen in Abbruchbereichen als Bestandsdecken aus Stahlbeton-Fertigteilen.  
 Angrenzende Fußbodenkonstruktionen aus Estrich verschiedener Bindemittel und Zusätze (Zement-, Magnesiaestrich etc.),  
 als Estrich auf Trittschalldämmung oder Estrich auf Trennlage ausgeführt,  
 teilweise mit Abdichtung aus Bitumenbahnen, Anstrichen o.ä. sowie mit Fliesenbelägen.  
 Anfallendes Material wird Eigentum des AN und ist zu entsorgen, einschl. Deponiegebühr.  
 Leistung einschl. aller erforderlichen Nebenarbeiten, Schutzmaßnahmen und Hilfsmittel.  
 Gesamtmenge gliedert sich in mehrere Teilmengen verschiedener Größe und Abmessungen.  
 Ort:  
 alle Räume,  
 alle Geschosse

| Titelsumme | 20501 | Vorbereitende Arbeiten |
|------------|-------|------------------------|
|------------|-------|------------------------|

|              |                      |
|--------------|----------------------|
| <b>20502</b> | Dämmung und Estriche |
|--------------|----------------------|

|          |   |        |                |
|----------|---|--------|----------------|
| 20502001 | <b>Kunstharzvergütete Nivelliermasse, d bis 20 mm</b> | 55,000 | m <sup>2</sup> |
|----------|---|--------|----------------|

Kunstharzvergütete Nivelliermasse, d bis 20 mm  
 Kunstharzvergütete Nivelliermasse, als Verbund-Dünneestrich.  
 Ausgleichsmasse werkseitig mit Quarzsandzusatz, Körnung 0 bis 4 mm.  
 Ausführung in Bereichen von Maßabweichungen bzw. Unebenheiten des Untergrundes, als Ausgleich unter bodengleichen Duschtassenelementen.  
 Untergrund:  
 Vorhandene Boden- und Deckenplatten aus Beton.  
 Angrenzende Fußbodenkonstruktionen aus Estrich verschiedener Bindemittel und Zusätze,  
 als Verbundestrich oder Estrich auf Trennlage ausgeführt.  
 Abmessungen:  
 Ausgleichsdicke in mm: bis 20,  
 Einzelfläche in m<sup>2</sup>: bis 1,  
 Einzelflächen nicht zusammenhängend.  
 Ausführung wie folgt:  
 Untergrund sorgfältig von Staub und losen Teilen reinigen und entfetten.  
 Anfallendes Material wird Eigentum des AN und ist zu entsorgen, einschl. Deponiegebühr.  
 Untergrund einschl. der Flanken mit einem schnell erhärtenden 2K-Reparaturharz oder einer geeigneten Grundierung entsprechend System vorstreichen und Nivelliermasse einbauen.  
 Oberfläche planeben, glatt abgezogen und entlüftet.  
 Untergrundvorbereitung, Verarbeitung und Schichtstärken entsprechend Herstellervorschrift.  
 Das Anarbeiten an Einbauten sowie angrenzende und aufgehende Bauteile und Fußbodenkonstruktionen ist in den Einheitspreis einzukalkulieren.  
 Ebenheitstoleranzen nach DIN 18 202, Pkt. 5, Tab. 3, Zeile 4, Bild 1. Unebenheiten außerhalb des Toleranz-



**Anfrage für Estricharbeiten****17-01620**

Objekt : 01/05/0101/18 Los 01: Bauhauptleistungen  
 Bearbeiter : Frank Weniger Umbau Studentenwohnhaus, Tarostraße 14, 04103 Leipzig

| Position | Text | Menge | EH | EH-Preis | Betrag in EUR |
|----------|------|-------|----|----------|---------------|
|----------|------|-------|----|----------|---------------|

bereiches hat der AN auf eigene Kosten zu beseitigen.  
 Leistung einschl. Lieferung aller Materialien sowie  
 aller  
 erforderlichen Nebenarbeiten, Schutzmaßnahmen und  
 Hilfsmittel.  
 Gesamtmenge gliedert sich in mehrere Teilmengen  
 verschiedener Größe und Abmessungen.  
 Ort:  
 alle Räume,  
 alle Geschosse

|          |  |        |                |  |  |
|----------|--|--------|----------------|--|--|
| 20502002 | <b>Ergänzen/Ausbessern Fußbodenkonstruktion, 2</b> | 45,000 | m <sup>2</sup> |  |  |
|----------|--|--------|----------------|--|--|

Ergänzen/Ausbessern Fußbodenkonstruktion, 2K-Epoxidharzmörtel, d bis 80 mm

Ergänzen/Ausbessern vorhandener Fußbodenkonstruktionen, in Teil-/Kleinflächen.

Ausführung im Bereich von Schad- und Fehlstellen in vorhandenen (verbleibenden) Fußbodenkonstruktionen, im Bereich entfernter Raumtrennwände, Einbauten und Schwellen sowie im Bereich neuer Türöffnungen und in sonstigen Abbruchbereichen.

Untergrund:

Bestandsdecken aus Stahlbeton-Fertigteilen.

Angrenzende Fußbodenkonstruktionen aus Estrich verschiedener Bindemittel und Zusätze (Zement-, Magnesiaestrich etc.),

als Estrich auf Trittschalldämmung oder Estrich auf Trennlage ausgeführt,

teilweise mit Abdichtung aus Bitumenbahnen, Anstrichen o.ä. sowie mit Fliesenbelägen.

Abmessungen:

Nennstärke in mm: 60 bis 80,

Einzelfläche in m<sup>2</sup>: 0,10 bis 0,50.

Einzelflächen nicht zusammenhängend.

Untergrund sorgfältig von Staub und losen Teilen reinigen und entfetten.

Anfallendes Material wird Eigentum des AN und ist zu entsorgen, einschl. Deponiegebühr.

Untergrund einschl. der Flanken mit einem schnell erhärtenden 2K-Reparaturharz vorstreichen,

Fehlstellen anschließend mit einem geeigneten,

wasseremulgiertem 2K-Epoxidharzmörtel unter Beachtung der Maßtoleranzen nach DIN 18202 verschließen,

Rissüberbrückung herstellen,

Oberfläche planeben und glatt abziehen sowie anschließend zur Gewährleistung einer guten Haftung der darauf zu verarbeitenden Materialien mit feuergetrocknetem Quarzsand, Körnung 0,3 bis 0,7 mm, abstreuen.

Untergrundvorbereitung, Verarbeitung und Schichtstärken entsprechend Herstellervorschrift.

Einschl. erforderlicher Trenn- und Unterlagen sowie Randstreifen aus Styropor mit abknickbarem Fuß oder Mineralfaserstreifen.

Das Anarbeiten an Einbauten sowie angrenzende und aufgehende Bauteile und Fußbodenkonstruktionen ist in den Einheitspreis einzukalkulieren.

Überstehende Randstreifen an Wänden und Estrich-



**Anfrage für Estricharbeiten****17-01620**

Objekt : 01/05/0101/18 Los 01: Bauhauptleistungen  
 Bearbeiter : Frank Weniger Umbau Studentenwohnhaus, Tarostraße 14, 04103 Leipzig

| Position | Text | Menge | EH | EH-Preis | Betrag in EUR |
|----------|------|-------|----|----------|---------------|
|----------|------|-------|----|----------|---------------|

begrenzungen nach Fertigstellung abschneiden und entsorgen, einschl. Deponiegebühr.  
 Leistung einschl. Lieferung aller Materialien sowie aller erforderlichen Nebenarbeiten, Schutzmaßnahmen und Hilfsmittel.  
 Gesamtmenge gliedert sich in mehrere Teilmengen verschiedener Größe und Abmessungen.  
 Ort:  
 alle Räume,  
 alle Geschosse

|          |   |         |                |  |  |
|----------|---|---------|----------------|--|--|
| 20502003 | <b>Zementestrich, CT-C35-F5-S 55, d=55 mm</b> | 360,000 | m <sup>2</sup> |  |  |
|----------|---|---------|----------------|--|--|

Zementestrich, CT-C35-F5-S 55, d=55 mm  
 Zementestrich (CT), als Estrich auf Trennlage.  
 Anforderungen entsprechend DIN 18 560 Teil 2,  
 Druckfestigkeitsklasse: C35,  
 Biegezugfestigkeitsklasse: F5.  
 Untergrund:  
 Bestandsdecken aus Stahlbeton-Fertigteilen.  
 Angrenzende Fußbodenkonstruktionen aus Estrich verschiedener Bindemittel und Zusätze (Zement-, Magnesiaestrich etc.),  
 als Estrich auf Trittschalldämmung oder Estrich auf Trennlage ausgeführt,  
 teilweise mit Abdichtung aus Bitumenbahnen, Anstrichen o.ä. sowie mit Fliesenbelägen.  
 Abmessungen:  
 Estrichenddicke in mm: 55,  
 Einzelfläche in m<sup>2</sup>: bis 15,  
 Einzelflächen nicht zusammenhängend.  
 Ausführung wie folgt:  
 Untergrund sorgfältig von Staub und losen Teilen reinigen.  
 Anfallendes Material wird Eigentum des AN und ist zu entsorgen, einschl. Deponiegebühr.  
 Estrich auf Trennlage (Folie) einbauen.  
 Estrich einschichtig, bewehrt mit Estrichbewehrung entsprechend dem angebotenen System (Faserbewehrung, Gage, verzinktes Estrichgitter o.ä.).  
 Oberfläche planeben und glatt abgezogen,  
 geeignet zur Aufnahme von Fliesen-/Plattenbelägen im Dünnbett bzw. von PVC o.ä. Kunststoffbelägen.  
 Höhen im Übergangsbereich zu benachbarten Räumen sind auszumitteln.  
 Untergrundvorbereitung, Verarbeitung und Schichtstärken entsprechend Herstellervorschrift.  
 Einschl. erforderlicher Randstreifen aus Styropor mit abknickbarem Fuß oder Mineralfaserstreifen.  
 Das Anarbeiten an Einbauten sowie angrenzende und aufgehende Bauteile und Fußbodenkonstruktionen ist in den Einheitspreis einzukalkulieren.  
 Ebenheitstoleranzen nach DIN 18 202, Pkt. 5, Tab. 3, Zeile 4, Bild 1. Unebenheiten außerhalb des Toleranzbereiches hat der AN auf eigene Kosten zu beseitigen.  
 Überstehende Randstreifen an Wänden und Estrichbegrenzungen nach Fertigstellung des Estrichbelages abschneiden und entsorgen, einschl. Deponiegebühr.  
 Leistung einschl. Lieferung aller Materialien sowie

**Anfrage für Estricharbeiten****17-01620**

Objekt : 01/05/0101/18 Los 01: Bauhauptleistungen  
 Bearbeiter : Frank Weniger Umbau Studentenwohnhaus, Tarostraße 14, 04103 Leipzig

| Position | Text | Menge | EH | EH-Preis | Betrag in EUR |
|----------|------|-------|----|----------|---------------|
|----------|------|-------|----|----------|---------------|

aller  
 erforderlichen Nebenarbeiten, Schutzmaßnahmen und  
 Hilfsmittel.  
 Gesamtmenge gliedert sich in mehrere Teilmengen  
 verschiedener Größe und Abmessungen.  
 Abrechnung erfolgt nach Aufmaß.  
 Ort:  
 Bereich vorhandener Sanitärräume,  
 alle Räume,  
 alle Geschosse

|          |   |        |                |  |  |
|----------|---|--------|----------------|--|--|
| 20502004 | <b>Zementestrich, CT-C35-F5-S 55, d=55 mm, Streif</b> | 70,000 | m <sup>2</sup> |  |  |
|----------|---|--------|----------------|--|--|

Zementestrich, CT-C35-F5-S 55, d=55 mm, Streifenbreite bis 100 cm  
 Zementestrich (CT), als Estrich auf Trennlage.  
 Anforderungen entsprechend DIN 18 560 Teil 2,  
 Druckfestigkeitsklasse: C35,  
 Biegezugfestigkeitsklasse: F5.  
 Ausführung in Streifen,  
 im Bereich abgebrochener, massiver Innenwände.  
 Untergrund:  
 Bodenplatten aus Beton oder Stahlbeton,  
 mit Abdichtung aus Bitumenbahnen.  
 Angrenzende Fußbodenkonstruktionen aus Estrich  
 verschiedener Bindemittel und Zusätze (Zement-,  
 Magnesiaestrich etc.),  
 als Estrich auf Trittschalldämmung oder Estrich auf  
 Trennlage ausgeführt,  
 teilweise mit Abdichtung aus Bitumenbahnen,  
 Anstrichen o.ä. sowie mit Fliesenbelägen.  
 Abmessungen:  
 Estrichenddicke in mm: 55,  
 Streifenbreite in cm: bis 100,  
 Einzelfläche in m<sup>2</sup>: bis 3,  
 Einzelflächen nicht zusammenhängend.  
 Ausführung wie folgt:  
 Untergrund sorgfältig von Staub und losen Teilen  
 reinigen.  
 Anfallendes Material wird Eigentum des AN und ist  
 zu entsorgen, einschl. Deponiegebühr.  
 Estrich auf Trennlage (Folie) einbauen.  
 Estrich einschichtig, bewehrt mit Estrichbewehrung  
 entsprechend dem angebotenen System (Faser-  
 bewehrung, Gage, verzinktes Estrichgitter o.ä.).  
 Oberfläche planeben und glatt abgezogen,  
 geeignet zur Aufnahme von Fliesen-/Plattenbelägen  
 im Dünnbett bzw. von PVC o.ä. Kunststoffbelägen.  
 Höhen im Übergangsbereich zu benachbarten  
 Räumen sind auszumitteln.  
 Untergrundvorbereitung, Verarbeitung und Schicht-  
 stärken entsprechend Herstellervorschrift.  
 Einschl. erforderlicher Randstreifen aus Styropor mit  
 abknickbarem Fuß oder Mineralfaserstreifen.  
 Das Anarbeiten an Einbauten sowie angrenzende und  
 aufgehende Bauteile und Fußbodenkonstruktionen ist  
 in den Einheitspreis einzukalkulieren.  
 Ebenheitstoleranzen nach DIN 18 202, Pkt. 5, Tab. 3,  
 Zeile 4, Bild 1. Unebenheiten außerhalb des Toleranz-  
 bereiches hat der AN auf eigene Kosten zu beseitigen.  
 Überstehende Randstreifen an Wänden und Estrich-

**Anfrage für Estricharbeiten****17-01620**

Objekt : 01/05/0101/18 Los 01: Bauhauptleistungen  
 Bearbeiter : Frank Weniger Umbau Studentenwohnhaus, Tarostraße 14, 04103 Leipzig

| Position | Text | Menge | EH | EH-Preis | Betrag in EUR |
|----------|------|-------|----|----------|---------------|
|----------|------|-------|----|----------|---------------|

begrenzungen nach Fertigstellung des Estrichbelages abschneiden und entsorgen, einschl. Deponiegebühr. Leistung einschl. Lieferung aller Materialien sowie aller erforderlichen Nebenarbeiten, Schutzmaßnahmen und Hilfsmittel. Gesamtmenge gliedert sich in mehrere Teilmengen verschiedener Größe und Abmessungen. Abrechnung erfolgt nach Aufmaß.  
 Ort:  
 Flächenergänzung in Wandabbruchbereichen, alle Räume, alle Geschosse

|          |                          |         |                |  |  |
|----------|--------------------------|---------|----------------|--|--|
| 20502005 | <b>Mehrdicke, Zulage</b> | 110,000 | m <sup>2</sup> |  |  |
|----------|--------------------------|---------|----------------|--|--|

Mehrdicke, Zulage  
 Mehrdicke des vorbeschriebenen Zementestriches (schwimmender Estrich), als Zulage.  
 Abrechnung je 5 mm Mehrdicke.

|                       |              |                             |  |
|-----------------------|--------------|-----------------------------|--|
| <b>Titelsumme</b>     | <b>20502</b> | <b>Dämmung und Estriche</b> |  |
| <b>Obertitelsumme</b> | <b>205</b>   | <b>Estricharbeiten</b>      |  |

|            |                     |  |  |
|------------|---------------------|--|--|
| <b>209</b> | Stundenlohnarbeiten |  |  |
|------------|---------------------|--|--|

|              |                     |  |  |
|--------------|---------------------|--|--|
| <b>20901</b> | Stundenlohnarbeiten |  |  |
|--------------|---------------------|--|--|

|          |                                 |        |   |  |  |
|----------|---------------------------------|--------|---|--|--|
| 20901001 | <b>Stundenlohn Facharbeiter</b> | 10,000 | h |  |  |
|----------|---------------------------------|--------|---|--|--|

Stundenlohn Facharbeiter  
 Für eventuell erforderliche Arbeiten, die nicht in der Leistungsbeschreibung erfaßt sind und nur auf ausdrückliche Anordnung und gegen Nachweis zur Ausführung kommen, werden verrechnet für:  
 Facharbeiter

|                       |              |                            |  |
|-----------------------|--------------|----------------------------|--|
| <b>Titelsumme</b>     | <b>20901</b> | <b>Stundenlohnarbeiten</b> |  |
| <b>Obertitelsumme</b> | <b>209</b>   | <b>Stundenlohnarbeiten</b> |  |
| <b>Lossumme</b>       | <b>2</b>     | <b>Haus B</b>              |  |

**Titelzusammenstellung**

|       |                             |                |       |
|-------|-----------------------------|----------------|-------|
| 1     | Haus A                      |                |       |
| 104   | Estricharbeiten             |                |       |
| 10401 | Vorbereitende Arbeiten      | Titelsumme     | ..... |
| 10402 | Abdichtung auf Bodenplatten | Titelsumme     | ..... |
| 104   | Estricharbeiten             | Obertitelsumme | ..... |

