

Bitte unbedingt eintragen!! Auch wenn Sie nicht mehr angefragt werden möchten !! Sonst können wir Sie nicht zuordnen und aus unseren Verteiler herausnehmen!!

K & W Bau GmbH; August-Bebel-Straße 17; 06188 Landsberg

Bieterstempel:



**Schlüsselfertiges Bauen  
Fassadendämmarbeiten  
Trockenbau-, Maurer-,  
Putz- und Betonarbeiten**

Landsberg, den 27.01.2018

@@BETREFF Gerüstbauarbeiten - 18-00080 - LV-Bieteranfrage@@

## **Angebotsanfrage - Information über Download!**

**BV : Los 3 - Gerüstbau; Neubau Feuerwehrhaus Wallwitz, Götschetalstraße, 06193  
Petersberg OT Wallwitz**

<b>&gt;&gt; für Gewerk</b>	<b>: Gerüstbauarbeiten</b>
----------------------------	----------------------------

LV-Nr. : **18-00080**  
Ausführungszeit verbindl. : **14.05.2018 - 01.09.2018** (gesamte Maßnahme !!)  
Bindefrist bis : Analog Ausführungszeit zzgl. 3 Monate  
Hauptauftraggeber : Gemeinde Petersberg

**Abgabetermin : >> 05.02.2018 bis 09.00 Uhr !! <<**

**Information - Es steht für Sie eine Ausschreibung zum Download bereit:**

Diese Ausschreibung kann ab SOFORT als PDF und GAEB2000 d83 ("gezippt") unter:  
<http://www.kwbau.de> unter der Rubrik Ausschreibungen heruntergeladen werden.

Rücksendung an:

**>> Fax-Nr.: 034602/45626 <<**

email.: [geissler@kwbau.de](mailto:geissler@kwbau.de) (als GAEB)

Ihre Faxnummer haben wir von Internetseiten bzw. den Internetseiten Ihrer Handwerkskammer.

Falls Sie in Zukunft keine Anfragen in dieser Art und für dieses Gewerk mehr von uns erhalten wollen, so senden Sie uns bitte dieses Anfrageblatt per Fax mit Angabe:

Ich möchte keine Anfragen mehr haben :  Bitte ankreuzen

Fax-Nr.: ..... und Firmenanschrift.....

(Die Angabe der Faxnummer und ihrer Anschrift ist notwendig, um Sie in unseren Verteiler zu finden!)  
an uns zurück. Wir nehmen Sie dann aus unseren Verteiler heraus.

oder

Ich möchte weiter Anfragen in dieser Form erhalten :  Bitte ankreuzen -

allerdings auch/für das Gewerk: .....

Im Voraus Danke für Ihre Bemühungen. Mit freundlichen Grüßen

**Anfrage für Gerüstbauarbeiten****18-00080**

Objekt : Los 3 Los 3 - Gerüstbau; Neubau Feuerwehrhaus Wallwitz, Götschetalstraße,  
 Bearbeiter : Mike Kuschfeld 06193 Petersberg OT Wallwitz

Position	Text	Menge	EH	EH-Preis	Betrag in EUR
03	Los 3 - Gerüstbau				
0301	Gerüstarbeiten				

**VORBEMERKUNGEN - Gerüstarbeiten**

Für die Ausführung der Leistungen gelten, soweit nicht ausdrücklich anders festgelegt, die Allgemeinen Technischen Vertragsbedingungen (ATV)

- DIN 18 299 Allg. Regelungen f. Bauarbeiten jeder Art
- DIN 18 451 Gerüstarbeiten

der Verdingungsordnung für Bauleistungen (VOB Teil C) in der jeweils neuesten Fassung.

Diese DIN gelten für das Auf-, Um- und Abbauen sowie für die Gebrauchsüberlassung von Gerüsten und Bühnen, die als Hilfskonstruktionen für die Ausführung von Bauarbeiten jeder Art benötigt werden.

Die DIN-Normen für die gebräuchlichsten genormten Stoffe und Bauteile sind in der DIN 18 451 Abschnitt 2 aufgeführt.

Gefährdete Bäume, Pflanzenbestände und Vegetationsflächen sind zu schützen (DIN 18 920 beachten).

Bei der Ausführung und Gebrauchsüberlassung der Gerüste

gelten u.a.:

- DIN 4420 Arbeits- und Schutzgerüste
- DIN EN 1004 u. 1298 Fahrbare Arbeitsbühnen
- DIN EN 1263 Schutznetze (Sicherheitsnetze)
- DIN EN 12 810 Fassadengerüste
- DIN EN 12 811 Temporäre Konstruktionen für Bauwerke
- DIN EN 12 812 Traggerüste
- DIN EN 12 813 Temporäre Konstruktionen für Bauwerke - Stützentürme

Der Auftragnehmer hat bei seiner Prüfung Bedenken

- insbesondere geltend zu machen bei
- größeren Unebenheiten des Untergrundes,
- nicht tragfähigem oder gefrorenem Untergrund,
- unzureichenden Verankerungsmöglichkeiten,
- fehlendem Einnivellieren und Einplanieren des Untergrundes für Traggerüste.

Die Leistungen umfassen, auch ohne besondere Erwähnung,

den Antransport der dazu gehörigen Stoffe und Bauteile, einschl. Abladen und Lagerung auf der Baustelle, sowie das Wiederaufladen und den Abtransport.

Die Leistungsbeschreibung enthält die Gebrauchsüberlassung der Gerüste bis zu 4 Wochen Grundeinsatzzeit.

Die über die Grundeinsatzzeit hinaus gehende

**Anfrage für Gerüstbauarbeiten****18-00080**

Objekt : Los 3 Los 3 - Gerüstbau; Neubau Feuerwehrhaus Wallwitz, Götschetalstraße,  
 Bearbeiter : Mike Kuschfeld 06193 Petersberg OT Wallwitz

Position	Text	Menge	EH	EH-Preis	Betrag in EUR
----------	------	-------	----	----------	---------------

Gebrauchs-  
überlassung wird gesondert vergütet.

Gerüstarbeiten - außen

0301010	<b>Stahlrohrgerüst, incl. 4 Wo. Vorhaltung</b>	525,000	m <sup>2</sup>		
---------	--	---------	----------------	--	--

Stahlrohrgerüst, incl. 4 Wo. Vorhaltung  
 Stahlrohr-Fassadengerüst als Arbeits- und Schutzgerüst, mehrteilig, liefern, aufbauen,  
 vorhalten und wieder abbauen.

Gerüst bestehend aus Gerüstlagen von jeweils 2,00 m  
 aufwärts gestaffelt, einschl. der erforderlichen  
 Etagenleitern.

Bei der Ausführung gelten die Vorschriften der DIN 4420  
 und DIN 18451, der Gerüstordnung und die Vorschriften  
 der Bauberufsgenossenschaft.

Das Gerüst dient als Arbeits- und Schutzgerüst für die  
 Arbeiten an Dach und Fassade (Putz) und ist für die  
 Dauer der Arbeiten vorzuhalten.  
 Die Verankerung erfolgt im Porenbeton-Mauerwerk.

Gerüsthöhe: bis ca. 6,20 m über OKG (Traufhöhe)  
 Wandabstand: 20 cm  
 Lastklasse: 3  
 Grundvorhaltungsdauer: 4 Wochen

0301020	<b>Gerüstvorhaltung je weitere Woche</b>	4200,000	m <sup>2</sup> Wo		
---------	--	----------	-------------------	--	--

Gerüstvorhaltung je weitere Woche  
 Zulage für das Vorhalten des Stahlrohr-Fassadengerüstes über die 4-wöchige  
 Grundeinsatzzeit hinaus.

Abrechnung nach m<sup>2</sup> Gerüst x Wochen zusätzl. Vorhaltung

0301030	<b>Zuschlag Wandversatz um 36,5 cm</b>	4,000	Stk		
---------	--	-------	-----	--	--

Zuschlag Wandversatz um 36,5 cm  
 Zuschlag zum vorgenannten Stahlrohrgerüst für den Wandversatz mit einer  
 Versattiefe von 36,5 cm.  
 (horizontaler Vorsprung/Rücksprung der Fassade  
 auf der Längsseite des Gebäudes)

0301040	<b>Zuschlag für 2 Abschnitte</b>	1,000	Psch		
---------	----------------------------------	-------	------	--	--

Zuschlag für 2 Abschnitte  
 Zuschlag zum vorgenannten Stahlrohrgerüst für die Gerüststellung in zwei zeitlichen  
 Abschnitten.

# Anfrage für Gerüstbauarbeiten

**18-00080**

Objekt : Los 3 Los 3 - Gerüstbau; Neubau Feuerwehrhaus Wallwitz, Götschetalstraße,  
 Bearbeiter : Mike Kuschfeld 06193 Petersberg OT Wallwitz

Position	Text	Menge	EH	EH-Preis	Betrag in EUR
0301050	<b>Dachdeckerfanggerüst</b>  Dachdeckerfanggerüst Dachdeckerfanggerüst liefern, am vorbeschriebenen Fassadengerüst anbringen, vorhalten und nach Beendigung der Sanierungsarbeiten wieder abbauen.  Grundvorhaltdauer: 4 Wochen	40,500	m		
0301060	<b>Gerüstvorhaltung je weitere Woche</b>  Gerüstvorhaltung je weitere Woche Zulage für das Vorhalten des Dachdeckerfanggerüsts über die 4-wöchige Grundeinsatzzeit hinaus.  Abrechnung nach m Gerüst x Wochen zusätzl. Vorhaltung	162,000	mWo		
0301070	<b>Facharbeiterstunden</b>  Facharbeiterstunden Für eventuell erforderliche bzw. zusätzliche Arbeiten, die nicht im Leistungsverzeichnis erfasst sind und gegen Nachweis und in Abstimmung mit dem Bauherrn zur Ausführung kommen, wird für den Einsatz eines  Facharbeiters  folgender Stundenverrechnungssatz in Ansatz gebracht	5,000	h		

<b>Titelsumme</b>	<b>0301</b>	<b>Gerüstarbeiten</b>	
<b>Obertitelsumme</b>	<b>03</b>	<b>Los 3 - Gerüstbau</b>	

## Titelzusammenstellung

03	Los 3 - Gerüstbau		
0301	Gerüstarbeiten	Titelsumme	.....
03	Los 3 - Gerüstbau	Obertitelsumme	.....
		Nettosumme	.....
	+ gesetzl. Mehrwertsteuer	19%	-----
	= Angebotsendsumme		-----