

Bitte unbedingt eintragen!! Auch wenn Sie nicht mehr angefragt werden möchten !! Sonst können wir Sie nicht zuordnen und aus unseren Verteiler herausnehmen!!

K & W Bau GmbH; August-Bebel-Straße 17; 06188 Landsberg

Bieterstempel:



**Schlüsselfertiges Bauen
Fassadendämmarbeiten
Trockenbau-, Maurer-,
Putz- und Betonarbeiten**

Landsberg, den 05.01.2018

@@BETREFF Gerüstbauarbeiten - 17-01620 - LV-Bieteranfrage@@

Angebotsanfrage - Information über Download!

**BV : Los 01: Bauhauptleistungen
Umbau Studentenwohnhaus, Tarostraße 14, 04103 Leipzig**

>> für Gewerk	: Gerüstbauarbeiten
----------------------------	----------------------------

LV-Nr. : **17-01620**
Ausführungszeit verbindl. : **26.02.2018 - 21.09.2018** (gesamte Maßnahme !!)
Bindefrist bis : Analog Ausführungszeit zzgl. 3 Monate
Hauptauftraggeber : Studentenwerk Leipzig AöR

Abgabetermin : >> 17.01.2018 bis 10.00 Uhr !! <<

Information - Es steht für Sie eine Ausschreibung zum Download bereit:

Diese Ausschreibung kann ab SOFORT als PDF und GAEB2000 d83 ("gezippt") unter:
<http://www.kwbau.de> unter der Rubrik Ausschreibungen heruntergeladen werden.

Rücksendung an:

>> Fax-Nr.: 034602/45626 <<

email.: geissler@kwbau.de (als GAEB)

Ihre Faxnummer haben wir von Internetseiten bzw. den Internetseiten Ihrer Handwerkskammer.

Falls Sie in Zukunft keine Anfragen in dieser Art und für dieses Gewerk mehr von uns erhalten wollen, so senden Sie uns bitte dieses Anfrageblatt per Fax mit Angabe:

Ich möchte keine Anfragen mehr haben : Bitte ankreuzen

Fax-Nr.: und Firmenanschrift.....

(Die Angabe der Faxnummer und ihrer Anschrift ist notwendig, um Sie in unseren Verteiler zu finden!)
an uns zurück. Wir nehmen Sie dann aus unseren Verteiler heraus.

oder

Ich möchte weiter Anfragen in dieser Form erhalten : Bitte ankreuzen -

allerdings auch/für das Gewerk:

Im Voraus Danke für Ihre Bemühungen. Mit freundlichen Grüßen

Anfrage für Gerüstbauarbeiten**17-01620**

Objekt : 01/05/0101/18

Los 01: Bauhauptleistungen

Bearbeiter : Frank Weniger

Umbau Studentenwohnhaus, Tarostraße 14, 04103 Leipzig

Position	Text	Menge	EH	EH-Preis	Betrag in EUR
1	Haus A				
101	Baustelleneinrichtung				
10102	Gerüste				
10102001	Gerüstturm	1,000	St		
	<p>Gerüstturm Standgerüst als Gerüstturm, als Stahlrohrgerüst DIN EN 12811-1, für die Befestigung und Bauaufzügen mit Traggerüst, Lastklasse 4, gleichmäßig verteilte Last 3 kN/m², Breitenklasse: W09 (90 cm), Höhenabstand der Arbeitslagen in cm: 200, Grundfläche (l/b) in cm: 600/400, Gerüstturmhöhe in m: bis 30. Ausführung gemäß den Vorschriften der DIN EN 12811, der Gerüstordnung, den Vorschriften der Bauberufsgenossenschaft sowie nach den baupolizeilichen Vorschriften. Gerüstturmstandfläche befestigt/unbefestigt, teilweise mit Gefälle. Vor Gerüststellung sind ausreichend dimensionierte, lastverteilende Beläge herzustellen. Verankerung des Gerüstturmes mit Ankerhülsen o.ä. Verankerungsmaterialien in Außenwänden aus Stahlbeton. Fassadenflächen sind saniert (Kunststoffpaneele auf Holzunterkonstruktion und Wärmedämmung), Beschädigungen sind auf das unvermeidbare Maß zu beschränken (nach Möglichkeit sind vorhandene Ankerlöcher zu nutzen). Einschl. mehrmaligen Umbauen des Gerüstturmes entsprechend den Anforderungen bzw. entsprechend Baufortschritt sowie Umbau und Befestigung des Bauaufzuges einschl. des Traggerüstes. Zur Aussteifung und Lastabtragung erforderliche Gerüstbauteile (Gerüstträger o.ä.), lastverteilende Beläge und sonstige Bauteile sind in den Einheitspreis einzukalkulieren. Leistung einschl. Lieferung aller Materialien sowie aller erforderlichen Nebenarbeiten und Befestigungsmittel, Schutzmaßnahmen und Hilfsmittel. Gebrauchsüberlassung bis 4 Wochen (Grundeinsatzzeit).</p>				
10102002	Gebrauchsüberlassung, Gerüstturm	25,000	StWo		
	<p>Gebrauchsüberlassung, Gerüstturm Gebrauchsüberlassung des vorbeschriebenen Gerüstturmes über 4 Wochen (Grundeinsatzzeit) hinaus. Abrechnung nach Stück x Wochen.</p>				
10102003	Traggerüst für Bauaufzug	1,000	St		
	<p>Traggerüst für Bauaufzug Traggerüst, für die Befestigung des nachfolgend beschriebenen</p>				

Anfrage für Gerüstbauarbeiten**17-01620**

Objekt : 01/05/0101/18

Los 01: Bauhauptleistungen

Bearbeiter : Frank Weniger

Umbau Studentenwohnhaus, Tarostraße 14, 04103 Leipzig

Position	Text	Menge	EH	EH-Preis	Betrag in EUR
----------	------	-------	----	----------	---------------

Bauaufzuges für Materialbeförderung, antransportieren, aufbauen und nach Beendigung der Bauarbeiten bzw. nach Anweisung der Bauleitung abbauen.
Befestigung an der Außenseite von Bauwerken, am vorhandenen Gerüstturm.
Gerüsthöhe in m: bis 30.
Gebrauchsüberlassung bis 4 Wochen (Grundeinsatzzeit).

10102004	Traggerüst vorhalten	25,000	StWo		
----------	-----------------------------	--------	------	--	--

Traggerüst vorhalten
Gebrauchsüberlassung des vorbeschriebenen Traggerüstes, über die gesamte Bauzeit.
Abrechnung nach Stück x Wochen.

Titelsumme	10102	Gerüste	
Obertitelsumme	101	Baustelleneinrichtung	
Lossumme	1	Haus A	

2	Haus B
----------	--------

201	Baustelleneinrichtung
------------	-----------------------

20102	Gerüste
--------------	---------

20102001	Gerüstturm	1,000	St		
----------	-------------------	-------	----	--	--

Gerüstturm
Standgerüst als Gerüstturm, als Stahlrohrgerüst DIN EN 12811-1, für die Befestigung und Bauaufzügen mit Traggerüst, Lastklasse 4, gleichmäßig verteilte Last 3 kN/m², Breitenklasse: W09 (90 cm), Höhenabstand der Arbeitslagen in cm: 200, Grundfläche (l/b) in cm: 600/400, Gerüstturmhöhe in m: bis 30.
Ausführung gemäß den Vorschriften der DIN EN 12811, der Gerüstordnung, den Vorschriften der Bauberufsgenossenschaft sowie nach den baupolizeilichen Vorschriften.
Gerüstturmstandfläche befestigt/unbefestigt, teilweise mit Gefälle.
Vor Gerüststellung sind ausreichend dimensionierte, lastverteilende Beläge herzustellen.
Verankerung des Gerüstturmes mit Ankerhülsen o.ä.
Verankerungsmaterialien in Außenwänden aus Stahlbeton.
Fassadenflächen sind saniert (Kunststoffpaneele auf Holzunterkonstruktion und Wärmedämmung), Beschädigungen sind auf das unvermeidbare Maß zu beschränken (nach Möglichkeit sind vorhandene Ankerlöcher zu nutzen).
Einschl. mehrmaligen Umbauen des Gerüstturmes entsprechend den Anforderungen bzw. entsprechend Baufortschritt sowie Umbau und Befestigung des Bauaufzuges einschl. des Traggerüstes.
Zur Aussteifung und Lastabtragung erforderliche Ge-

Anfrage für Gerüstbauarbeiten**17-01620**

Objekt : 01/05/0101/18 Los 01: Bauhauptleistungen
 Bearbeiter : Frank Weniger Umbau Studentenwohnhaus, Tarostraße 14, 04103 Leipzig

Position	Text	Menge	EH	EH-Preis	Betrag in EUR
----------	------	-------	----	----------	---------------

rüstbauteile (Gerüstträger o.ä.), lastverteilende
 Beläge
 und sonstige Bauteile sind in den Einheitspreis einzu-
 kalkulieren.
 Leistung einschl. Lieferung aller Materialien sowie
 aller
 erforderlichen Nebenarbeiten und Befestigungsmittel,
 Schutzmaßnahmen und Hilfsmittel.
 Gebrauchsüberlassung bis 4 Wochen (Grundeinsatzzeit).

20102002	Gebrauchsüberlassung, Gerüstturm	25,000	StWo		
----------	---	--------	------	--	--

Gebrauchsüberlassung, Gerüstturm
 Gebrauchsüberlassung des vorbeschriebenen Gerüstturmes über 4 Wochen
 (Grundeinsatzzeit) hinaus.
 Abrechnung nach Stück x Wochen.

20102003	Traggerüst für Bauaufzug	1,000	St		
----------	---------------------------------	-------	----	--	--

Traggerüst für Bauaufzug
 Traggerüst für die Befestigung des nachfolgend beschriebenen
 Bauaufzuges für Materialbeförderung,
 antransportieren, aufbauen und nach Beendigung der
 Bauarbeiten bzw. nach Anweisung der Bauleitung ab-
 bauen.
 Befestigung an der Außenseite von Bauwerken,
 am vorhandenen Gerüstturm.
 Gerüsthöhe in m: bis 30.
 Gebrauchsüberlassung bis 4 Wochen (Grundeinsatzzeit).

20102004	Traggerüst vorhalten	25,000	StWo		
----------	-----------------------------	--------	------	--	--

Traggerüst vorhalten
 Gebrauchsüberlassung des vorbeschriebenen Traggerüstes, über die gesamte
 Bauzeit.
 Abrechnung nach Stück x Wochen.

Titelsumme	20102	Gerüste		
-------------------	--------------	----------------	--	--

Obertitelsumme	201	Baustelleneinrichtung		
-----------------------	------------	------------------------------	--	--

209	Stundenlohnarbeiten			
------------	---------------------	--	--	--

20901	Stundenlohnarbeiten			
--------------	---------------------	--	--	--

20901001	Stundenlohn Facharbeiter	10,000	h		
----------	---------------------------------	--------	---	--	--

Stundenlohn Facharbeiter
 Für eventuell erforderliche Arbeiten, die nicht in der Leistungsbeschreibung erfaßt
 sind und nur auf
 ausdrückliche Anordnung und gegen Nachweis zur
 Ausführung kommen, werden verrechnet für:
 Facharbeiter

Titelsumme	20901	Stundenlohnarbeiten		
-------------------	--------------	----------------------------	--	--

Anfrage für Gerüstbauarbeiten

17-01620

Objekt : 01/05/0101/18
 Bearbeiter : Frank Weniger

Los 01: Bauhauptleistungen
 Umbau Studentenwohnhaus, Tarostraße 14, 04103 Leipzig

Position	Text	Menge	EH	EH-Preis	Betrag in EUR
Obertitelsumme		209	Stundenlohnarbeiten		_____
Lossumme		2	Haus B		_____

Titelzusammenstellung

1	Haus A				
101	Baustelleneinrichtung				
10102	Gerüste		Titelsumme		_____
101	Baustelleneinrichtung		Obertitelsumme		_____
1	Haus A		Lossumme		_____
2	Haus B				
201	Baustelleneinrichtung				
20102	Gerüste		Titelsumme		_____
201	Baustelleneinrichtung		Obertitelsumme		_____
209	Stundenlohnarbeiten				
20901	Stundenlohnarbeiten		Titelsumme		_____
209	Stundenlohnarbeiten		Obertitelsumme		_____
2	Haus B		Lossumme		_____
			Nettosumme		_____