

Bitte unbedingt eintragen!! Auch wenn Sie nicht mehr angefragt werden möchten !! Sonst können wir Sie nicht zuordnen und aus unseren Verteiler herausnehmen!!

K & W Bau GmbH; August-Bebel-Straße 17; 06188 Landsberg

Bbieterstempel:



**Schlüsselfertiges Bauen  
Fassadendämmarbeiten  
Trockenbau-, Maurer-,  
Putz- und Betonarbeiten**

Landsberg, den 02.01.2018

@@BETREFF Gußasphaltarbeiten - 17-01630 - LV-Bieteranfrage@@

## **Angebotsanfrage - Information über Download!**

**BV : Ausbau Obdachlosenunterkunft, Augustenstr. 63 06366 Köthen;  
Bauhauptgewerke: Maurer-, Putz-, Estrich  
- Duschen+DG**

**>> für Gewerk : Gußasphaltarbeiten**

LV-Nr. : **17-01630**  
Ausführungszeit verbindl. : **03.04.2018 - 19.10.2018** (gesamte Maßnahme !!)  
Bindefrist bis : Analog Ausführungszeit zzgl. 3 Monate  
Hauptauftraggeber : Stadt Köthen, Marktstraße 1-3, 06366 Köt

**Abgabetermin : >> 12.01.2018 bis 10.00 Uhr !! <<**

**Information - Es steht für Sie eine Ausschreibung zum Download bereit:**

Diese Ausschreibung kann ab SOFORT als PDF und GAEB2000 d83 ("gezippt") unter:  
<http://www.kwbau.de> unter der Rubrik Ausschreibungen heruntergeladen werden.

Rücksendung an:

**>> Fax-Nr.: 034602/45626 <<**

email.: [geissler@kwbau.de](mailto:geissler@kwbau.de) (als GAEB)

Ihre Faxnummer haben wir von Internetseiten bzw. den Internetseiten Ihrer Handwerkskammer.

Falls Sie in Zukunft keine Anfragen in dieser Art und für dieses Gewerk mehr von uns erhalten wollen, so senden Sie uns bitte dieses Anfrageblatt per Fax mit Angabe:

Ich möchte keine Anfragen mehr haben :  Bitte ankreuzen

Fax-Nr.: ..... und Firmenanschrift.....

(Die Angabe der Faxnummer und ihrer Anschrift ist notwendig, um Sie in unseren Verteiler zu finden!)  
an uns zurück. Wir nehmen Sie dann aus unseren Verteiler heraus.

oder

Ich möchte weiter Anfragen in dieser Form erhalten :  Bitte ankreuzen -

**allerdings auch/für das Gewerk: .....**

Im Voraus Danke für Ihre Bemühungen. Mit freundlichen Grüßen

# Anfrage für Gußasphaltarbeiten

17-01630

Objekt : 198/17/65 Ausbau Obdachlosenunterkunft, Augustenstr. 63 06366 Köthen;  
Bearbeiter : Frank Weniger Bauhauptgewerke: Maurer-, Putz-, Estrich

| Position | Text | Menge | EH | EH-Preis | Betrag in EUR |
|----------|------|-------|----|----------|---------------|
|----------|------|-------|----|----------|---------------|

1. Allgemeine Kurzbeschreibung des Bauvorhabens:

-----  
-----

Gegenstand der Baumaßnahme ist der Ausbau des Dachgeschosses des Wohnhauses sowie der Einbau von Duschen/WC im Erdgeschoss im Wohnhaus für obdachlose Menschen in der Augustenstraße 63 in Köthen. Das Gebäude befindet sich in einer geschlossenen Reihenbebauung, d.h. beidseitig der Giebelwände sind ebenfalls Wohnhäuser angebaut. Es weist ein Kellergeschoss sowie drei Obergeschosse auf. Das Dachgeschoss ist derzeit noch nicht ausgebaut. In den drei Geschossen befinden sich Unterkünfte für obdachlose Menschen, d.h. diese Etagen sind bewohnt. Die Kapazität ist im Moment nicht ausreichend, so dass sich der Ausbau des Dachgeschosses erforderlich macht. Zwecks Verbesserung des hygienischen Standarts werden im Erdgeschoss neue Sanitärräume hergestellt. Das vorhandene Satteldach ist als Pfettendach mit mehrfach stehendem Stuhl vor ca. 5 Jahren auf einer neuen Stahlbetondecke errichtet worden

Gegenstand dieses Loses sind die erforderlichen Maurer-, Putz- und Estricharbeiten sowie Trockenbauarbeiten einschl. der Innentüren und Änderung von Fenstern.

2. Vorbemerkungen zum Leistungsverzeichnis:

-----  
-----

Alle aufgeführten Positionen des vorliegenden Leistungsverzeichnisses sind auszufüllen und im Original abzugeben. Es dürfen keine Veränderungen im Text vorgenommen werden. Notwendig erscheinende Änderungen oder Ergänzungen sind vor Angebotsabgabe mit der ausschreibenden Stelle abzuklären oder mit einer entsprechenden Begründung separat dem Angebot als Nebenangebot beizufügen.

Anlage des Leistungsverzeichnisses sind unmaßstäbliche, vorläufige Genehmigungspläne als Übersichtspläne:

A-0-01-Index Grundriss DG  
A-0-02-Index Schnitte A und B

Genehmigungspläne, Leistungsverzeichnisse einschl. zugehöriger Übersichtspläne sowie Angebote sind keine Ausführungsunterlagen. Der Auftragnehmer erhält nach Auftragserteilung die für sein Gewerk erforderlichen Ausführungspläne.

**Anfrage für Gußasphaltarbeiten****17-01630**

Objekt : 198/17/65 Ausbau Obdachlosenunterkunft, Augustenstr. 63 06366 Köthen;  
 Bearbeiter : Frank Weniger Bauhauptgewerke: Maurer-, Putz-, Estrich

| Position | Text | Menge | EH | EH-Preis | Betrag in EUR |
|----------|------|-------|----|----------|---------------|
|----------|------|-------|----|----------|---------------|

Die Bauausführung hat nur nach gültigen Ausführungsunterlagen zu erfolgen, welche durch Aufschrift ausdrücklich zur Bauausführung freigegeben sind. Bei Bauausführung nach anderen Plänen haftet der Unternehmer und der Bauherr selbstschuldnerisch. Eine Haftung vom Planverfasser wird in diesem Fall nicht übernommen. Sollten sich hinsichtlich der eingetragenen Maße, der fachgerechten Ausführbarkeit u. Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck in den einzelnen Leistungspositionen Unstimmigkeiten ergeben, sind diese unverzüglich dem Auftraggeber anzuzeigen.

Der Auftragnehmer hat alle Unterlagen und die notwendigen Vorleistungen anderer Auftragnehmer auf die Eignung für die Durchführung seiner eigenen Arbeiten zu prüfen. Das Leistungsverzeichnis und die angebotenen Preise umfassen grundsätzlich die Lieferung, Herstellung und die komplette Montage, sofern in den Einzelpositionen dazu keine abweichenden Angaben gemacht werden. Die als Reverenzsysteme genannten Produkte beschreiben die gestellten Mindestanforderungen. Andere Produkte sind zugelassen, wenn sie in allen Qualitäten diesen entsprechen. Insofern gilt grundsätzlich, dass gleichwertige Produkte im Rahmen des Hauptangebotes zugelassen sind.

Zum Arbeitsumfang gehört das Liefern, Aufstellen und Vorhalten aller erforderlichen Arbeits- und Sicherheitsgerüste innerhalb u. außerhalb des Gebäudes, mit einer Arbeitsbühnenhöhe bis 2.00 m. Notwendige Arbeitsschutzgerüste u. Abschränkungen sowie deren ständige Überprüfung, Unterhaltung und spätere Beseitigung gehören ebenso zum Leistungsumfang des Gewerkes und sind in die Einheitspreise der jeweiligen Position einzurechnen. Ferner hat der Auftragnehmer die von ihm auszuführenden Leistungen sowie die für die Ausführung erforderlichen Gegenstände bis zur Abnahme vor Beschädigung und Diebstahl zu schützen.

Für die Ausführung gilt die VOB Teil B u. C in der derzeit gültigen Fassung. Ergänzend zu den in der VOB enthaltenen DIN-Normen gelten alle zum Zeitpunkt der Angebotsabgabe für das Gewerk gültigen DIN-Normen, Vorschriften und Richtlinien der Sachverbände, Herstellerfirmen und der Zulieferwerke, Vorschriften bzw. Bestimmungen der Bauaufsichts- und Brandschutzbehörden der Berufsgenossenschaften, der Unfallverhütung und des Arbeitsschutzes. Sie sind den im Leistungsverzeichnis geforderten Ausführungen zu Grunde zu legen. Alle aus der Befolgung der gültigen Normen, Richtlinien,

**Anfrage für Gußasphaltarbeiten****17-01630**

Objekt : 198/17/65 Ausbau Obdachlosenunterkunft, Augustenstr. 63 06366 Köthen;  
 Bearbeiter : Frank Weniger Bauhauptgewerke: Maurer-, Putz-, Estrich

| Position | Text | Menge | EH | EH-Preis | Betrag in EUR |
|----------|------|-------|----|----------|---------------|
|----------|------|-------|----|----------|---------------|

Verordnungen, Vorschriften und Gesetze entstehenden Aufwendungen sind in den Einheitspreisen zu berücksichtigen.

Baustelleneinrichtung:  
 Flächen für die individuelle Baustelleneinrichtung können vom AG nur in sehr begrenztem Maß zur Verfügung gestellt werden. Die Zufahrt zur Baustelle ist über die Augustenstraße gewährleistet.  
 Benutzte Flächen für die individuelle Baustelleneinrichtung und Baustellenzuwegungen sind in Ursprungszustand zu bringen.  
 Sämtliche Anschlüsse und Leitungen zur Medienversorgung der Baustelle gehen zu Lasten des Bieters bzw. Auftragnehmers.  
 Für die Bereitstellung von Baustrom u. Bauwasser vom AG ist eine anteilige Kostenbeteiligung durch den Auftragnehmer im Umlageverfahren selbstverständlich.

Die Schuttberäumung der Baustelle hat täglich vor Verlassen der Baustelle durch das jeweilige Gewerk zu erfolgen.

Die in den folgenden Leistungspositionen enthaltenen Bedarfspositionen müssen im Gesamtpreis mit eingerechnet werden !!!

Es werden turnusmäßige Bausitzungen durchgeführt. Die Teilnahme eines verantwortlichen Mitarbeiters ist ohne gesonderte Vergütung verbindlich.  
 Die einberaumten Termine sind einzuhalten. Es wird ein für alle verbindliches Protokoll als Vertragsergänzung erstellt u. verteilt.

**04** Estricharbeiten

**0401** Trittschalldämmung + Gussasphalt

Für sämtliche im Folgenden beschriebenen Bauleistungen sind die Aufwendungen für die individuelle Baustelleneinrichtung in den jeweiligen Einheitspreis einzurechnen.

Aufwendungen für den zeitlichen Versatz bei der Ausführung der Arbeiten, bzw. Abstimmungen mit dem Zimmerergewerk sind ebenfalls in die jeweiligen Einheitspreise einzurechnen.

|          |                              |        |                |  |  |
|----------|------------------------------|--------|----------------|--|--|
| 04010001 | <b>Bodenflächen reinigen</b> | 76,000 | m <sup>2</sup> |  |  |
|----------|------------------------------|--------|----------------|--|--|

Bodenflächen reinigen  
 Bodenflächen von groben Verschmutzungen wie Bauschutt, Ölrückstände etc. trocken reinigen u.

**Anfrage für Gußasphaltarbeiten****17-01630**

Objekt : 198/17/65 Ausbau Obdachlosenunterkunft, Augustenstr. 63 06366 Köthen;  
 Bearbeiter : Frank Weniger Bauhauptgewerke: Maurer-, Putz-, Estrich

| Position | Text | Menge | EH | EH-Preis | Betrag in EUR |
|----------|------|-------|----|----------|---------------|
|----------|------|-------|----|----------|---------------|

angefallenen Schmutz beseitigen, soweit es eine besondere Leistung ist.  
 Untergrund: vorh. Betondecke

|          |   |        |    |  |  |
|----------|---|--------|----|--|--|
| 04010002 | <b>Trittschall-Mehrschichtdämmplatte 30mm</b> | 76,000 | m2 |  |  |
|----------|---|--------|----|--|--|

Trittschall-Mehrschichtdämmplatte 30mm  
 Trittschalldämmplatte als Mehrschicht-Dämmplatte, n. DIN EN 13169, bestehend aus einer verformungsbeständigen Blähperlit-Dämmplatte (EPB) und einer Mineralwolle-Dämmplatte mit geringer dynamischer Steifigkeit, im Werk fest miteinander verklebt, temperatur- u.verformungsbeständig, liefern und unter Gussasphaltestrich fugendicht im losen Verband mit versetzten Stößen verlegen, einschl. aller Schneid- u. Anpaßarbeiten an Einbauteile.  
 Anwendungsgebiet: DES-sm n. DIN V 4108-10  
 Baustoffklasse : B2 n. DIN 4102-1  
 Wärmeleitfähigkeit: 0,060-0,036 W/mK  
 Dämmplattendicke : 30 / 28 mm  
 Produkt der Planung: Fesco ETS oder gleichwertiger  
 Art  
 Einbauort: Dachgeschoss auf Massivdecke

|          |   |        |    |  |  |
|----------|---|--------|----|--|--|
| 04010005 | <b>Dampfsperre, PE-Folie, 0,2 mm, Estrich</b> | 25,500 | m2 |  |  |
|----------|---|--------|----|--|--|

Dampfsperre, PE-Folie, 0,2 mm, Estrich  
 Dampfsperre für Estrich aus Kunststoffolie mit 10 cm Überlappung lose verlegen, im Randbereich und an aufgehenden Bauteilen befestigen.  
 Folie: PE, 0,2 mm

|          |                                       |        |    |  |  |
|----------|---------------------------------------|--------|----|--|--|
| 04010006 | <b>DIN 13166: PF-DEO-dh-025-B2-20</b> | 21,000 | m2 |  |  |
|----------|---------------------------------------|--------|----|--|--|

DIN 13166: PF-DEO-dh-025-B2-20  
 Resol-Hartschaumdämmplatten liefern und als Wärmedämmung unter Gussasphalt-Estrichen lose im Verband vollflächig u. weitgehend fugendicht einbauen, einschl. aller Schneid- u. Anpaßarbeiten  
 Anwendungsgebiet : DEO-dh n. DIN V 4108-10  
 Plattendicke : 20 mm  
 Baustoffklasse : B2  
 Wärmeleitfähigkeitsgruppe: 025  
 Einbaubereich: EG

**Anfrage für Gußasphaltarbeiten****17-01630**

Objekt : 198/17/65 Ausbau Obdachlosenunterkunft, Augustenstr. 63 06366 Köthen;  
 Bearbeiter : Frank Weniger Bauhauptgewerke: Maurer-, Putz-, Estrich

| Position | Text   | Menge   | EH | EH-Preis | Betrag in EUR |
|----------|--|---------|----|----------|---------------|
| 04010007 | <b>Wärmedämmung, Perlite 25 mm, AS-Estrich</b><br><br>Wärmedämmung, Perlite 25 mm, AS-Estrich<br>Wärmedämmung und Abdeckplatte für Gussasphaltestrich, über anderen<br>Wärmedämmschichten oder Rohboden.<br>aus expandierter Perlite, versetzt mit organischen<br>Fasern u.<br>Bindemittel (EPB n. DIN EN 13169)<br>Dicke : 25 mm<br>Anwendungsgebiet: DEO nach DIN V 4108-10<br>Baustoffklasse n. DIN 4102-1 : B2<br>Brandverhalten DIN EN 13501: C-s1,d0<br>WLG : 050<br>Druckfestigkeit : >= 200 kPa (bei 10% Stauchung)<br>(z.B. Fesco GA oder gleichwertiger Art)<br>liefern und unter Gussasphalt-Estrichen<br>lose im Verband vollflächig u. weitgehend<br>fugendicht einbauen,<br>einschl. aller Schneid- u. Anpaßarbeiten | 25,500  | m2 |          |               |
| 04010008 | <b>Randdämmstreifen</b><br><br>Randdämmstreifen<br>Schalldämmenden Randdämmstreifen aus Wellpappe für schwimmenden<br>Gussasphalt-Estrich<br>an allen Randfugen liefern u. einbauen<br>Dicke : 10 mm<br>Höhe : ca. 60 mm (10 mm ü. OKF)  | 156,000 | m  |          |               |
| 04010009 | <b>Abdeckung Dämmschicht Rippenpappe</b><br><br>Abdeckung Dämmschicht Rippenpappe<br>Abdeckung der Dämmschichten mittels Rippenpappe mit feuchtigkeitsregulierender<br>Imprägnierung,<br>2,5 mm stark,<br>als Schutz- und Trennlage unter Gussasphaltestrich   | 101,500 | m2 |          |               |
| 04010010 | <b>Gussasphaltestrich AS-IC10 S 35</b><br><br>Gussasphaltestrich AS-IC10 S 35<br>Gussasphaltestrich im Innenbereich einbauen, auf vorbeschr. Trennlage (Wellpappe),<br>die Oberfläche im noch heißen Zustand mit Sand<br>abreiben,<br>als Unterbau für Bahnenbeläge<br>Estrichdicke : 35 mm<br>Härteklasse : IC 10<br>DIN 18560 - AS-IC 10 S 35<br>Einbaubereich: Wohnräume im Dachgeschoss<br>Vorraum EG  | 81,500  | m2 |          |               |
| 04010011 | <b>Gussasphalt, Mehr- /Minderstärke 5mm</b><br><br>Gussasphalt, Mehr- /Minderstärke 5mm<br>Differenzpreis für je 5 mm Mehr- bzw. Minderstärke des Gussasphaltestriches.  | 81,500  | m2 |          |               |

**Anfrage für Gußasphaltarbeiten****17-01630**

Objekt : 198/17/65

Ausbau Obdachlosenunterkunft, Augustenstr. 63 06366 Köthen;

Bearbeiter : Frank Weniger

Bauhauptgewerke: Maurer-, Putz-, Estrich

| Position | Text  | Menge  | EH | EH-Preis | Betrag in EUR |
|----------|---|--------|----|----------|---------------|
| 04010012 | <b>Trennschnitte / Fugenschnitte</b><br><br>Trennschnitte / Fugenschnitte<br>Trennschnitte oder Fugenschnitte nachträglich in Gussasphaltestrich herstellen.<br>Fugenbreite: 10 mm<br>Fugentiefe : bis 30 mm  | 10,000 | m  | _____    | _____         |
| 04010013 | <b>Fugen verfüllen, GA-Estrich</b><br><br>Fugen verfüllen, GA-Estrich<br>Fugen in Gussasphaltestrich (GA) nachträglich mit bituminöser, phenolfreier Vergussmasse<br>entsprechend der Struktur des Estrichs füllen.<br>Fugenbreite: bis 10 mm<br>Fugentiefe : bis 30 mm   | 10,000 | m  | _____    | _____         |
| 04010014 | <b>Zulage für Aussparungen</b><br><br>Zulage für Aussparungen<br>Zulage zu vorbeschr. Pos. für das Herstellen von erforderlichen Aussparungen (z.B.<br>an<br>Durchführungen von Leitungen) , einschl. der<br>erforderl. Schalung.<br>Größe: bis 20/20 cm  | 7,000  | St | _____    | _____         |
| 04010015 | <b>Verguß der Aussparungen</b><br><br>Verguß der Aussparungen<br>Verguss der vorbeschriebenen Aussparungen mit Vergussmasse auf<br>Reaktionsharzbasis,<br>Oberfläche eben abziehen.<br>Größe: bis 20/20 cm  | 7,000  | St | _____    | _____         |
| 04010016 | <b>AS-Gefälleestrich, schwimm.,IC10, 35-55 mm</b><br><br>AS-Gefälleestrich, schwimm.,IC10, 35-55 mm<br>Gussasphaltestrich (AS) als Gefälleestrich, schwimmend auf Dämmschicht,<br>liefern und höhengerecht einbauen,<br>inkl. Absanden der Oberfläche.<br><br>Estrichdicke: 35 - 55 mm<br>Härteklasse: IC 10<br>Einbaubereich: EG<br>DIN 18560: AS-IC10-S35-55<br>(Sanitärräume EG) | 20,000 | m2 | _____    | _____         |
| 04010017 | <b>Anpassung Duschrinne</b><br><br>Anpassung Duschrinne<br>Zulage zu vorbeschr. Pos. für den Mehraufwand beim Anarbeiten des Estrichs an die  | 6,000  | m  | _____    | _____         |

# Anfrage für Gußasphaltarbeiten

17-01630

Objekt : 198/17/65 Ausbau Obdachlosenunterkunft, Augustenstr. 63 06366 Köthen;  
 Bearbeiter : Frank Weniger Bauhauptgewerke: Maurer-, Putz-, Estrich

| Position                 | Text  | Menge                                   | EH | EH-Preis | Betrag in EUR |
|--------------------------|---|---|----|----------|---------------|
|                          | Duschrinnen aus<br>Edelstahl,   |   |    |          |               |
| 04010018                 | <b>Anschlussfuge mit Epoxidharz</b>   | 12,000                                  | m  |          |               |
|                          | Anschlussfuge mit Epoxidharz<br>Fuge zwischen Rinne und Gussasphaltestrich schließen wie folgt:<br>- Trennstreifen aus Rippenpappe aus der Fuge entfernen<br>- Fuge reinigen und mit Epoxidharz verfüllen, einschl.<br>evtl. notwendigem Primer |   |    |          |               |
| 04010019                 | <b>Absandung auf GA-Estrich entfernen</b>   | 101,500                                 | m2 |          |               |
|                          | Absandung auf GA-Estrich entfernen<br>Rückstände der Absandung/ Abstreuerung des Gussasphaltes entfernen,<br>incl. Entsorgung u. Deponiegebühr  |   |    |          |               |
| <b>Titelsumme 0401</b>   |   | <b>Trittschalldämmung + Gussasphalt</b> |    |          |               |
| <b>Obertitelsumme 04</b> |   | <b>Estricharbeiten</b>                  |    |          |               |

## Titelzusammenstellung

|      |                                  |  |                |       |
|------|----------------------------------|--|----------------|-------|
| 04   | Estricharbeiten                  |  |                |       |
| 0401 | Trittschalldämmung + Gussasphalt |  | Titelsumme     | ..... |
| 04   | Estricharbeiten                  |  | Obertitelsumme | ..... |
|      |                                  |  | Nettosumme     | ..... |