

Bitte unbedingt eintragen!! Auch wenn Sie nicht mehr angefragt werden möchten !! Sonst können wir Sie nicht zuordnen und aus unseren Verteiler herausnehmen!!

K & W Bau GmbH; August-Bebel-Straße 17; 06188 Landsberg

Bbieterstempel:



**Schlüsselfertiges Bauen
Fassadendämmarbeiten
Trockenbau-, Maurer-,
Putz- und Betonarbeiten**

Landsberg, den 02.01.2018

@@BETREFF Tischlerarbeiten - 17-01630 - LV-Bieteranfrage@@

Angebotsanfrage - Information über Download!

**BV : Ausbau Obdachlosenunterkunft, Augustenstr. 63 06366 Köthen;
Bauhauptgewerke: Maurer-, Putz-, Estrich
- Duschen+DG**

>> für Gewerk	: Tischlerarbeiten
----------------------------	---------------------------

LV-Nr.	: 17-01630
Ausführungszeit verbindl.	: 03.04.2018 - 19.10.2018 (gesamte Maßnahme !!)
Bindefrist bis	: Analog Ausführungszeit zzgl. 3 Monate
Hauptauftraggeber	: Stadt Köthen, Marktstraße 1-3, 06366 Köt

Abgabetermin : >> 12.01.2018 bis 10.00 Uhr !! <<

Information - Es steht für Sie eine Ausschreibung zum Download bereit:

Diese Ausschreibung kann ab SOFORT als PDF und GAEB2000 d83 ("gezippt") unter:
<http://www.kwbau.de> unter der Rubrik Ausschreibungen heruntergeladen werden.

Rücksendung an:

>> Fax-Nr.: 034602/45626 <<

email.: geissler@kwbau.de (als GAEB)

Ihre Faxnummer haben wir von Internetseiten bzw. den Internetseiten Ihrer Handwerkskammer.

Falls Sie in Zukunft keine Anfragen in dieser Art und für dieses Gewerk mehr von uns erhalten wollen, so senden Sie uns bitte dieses Anfrageblatt per Fax mit Angabe:

Ich möchte keine Anfragen mehr haben : Bitte ankreuzen

Fax-Nr.: und Firmenanschrift.....

(Die Angabe der Faxnummer und ihrer Anschrift ist notwendig, um Sie in unseren Verteiler zu finden!)
an uns zurück. Wir nehmen Sie dann aus unseren Verteiler heraus.

oder

Ich möchte weiter Anfragen in dieser Form erhalten : Bitte ankreuzen -

allerdings auch/für das Gewerk:

Im Voraus Danke für Ihre Bemühungen. Mit freundlichen Grüßen

Anfrage für Tischlerarbeiten**17-01630**

Objekt : 198/17/65 Ausbau Obdachlosenunterkunft, Augustenstr. 63 06366 Köthen;
 Bearbeiter : Frank Weniger Bauhauptgewerke: Maurer-, Putz-, Estrich

Position	Text	Menge	EH	EH-Preis	Betrag in EUR
----------	------	-------	----	----------	---------------

1. Allgemeine Kurzbeschreibung des Bauvorhabens:

Gegenstand der Baumaßnahme ist der Ausbau des Dachgeschosses des Wohnhauses sowie der Einbau von Duschen/WC im Erdgeschoss im Wohnhaus für obdachlose Menschen in der Augustenstraße 63 in Köthen. Das Gebäude befindet sich in einer geschlossenen Reihenbebauung, d.h. beidseitig der Giebelwände sind ebenfalls Wohnhäuser angebaut. Es weist ein Kellergeschoss sowie drei Obergeschosse auf. Das Dachgeschoss ist derzeit noch nicht ausgebaut. In den drei Geschossen befinden sich Unterkünfte für obdachlose Menschen, d.h. diese Etagen sind bewohnt. Die Kapazität ist im Moment nicht ausreichend, so dass sich der Ausbau des Dachgeschosses erforderlich macht. Zwecks Verbesserung des hygienischen Standards werden im Erdgeschoss neue Sanitärräume hergestellt. Das vorhandene Satteldach ist als Pfettendach mit mehrfach stehendem Stuhl vor ca. 5 Jahren auf einer neuen Stahlbetondecke errichtet worden

Gegenstand dieses Loses sind die erforderlichen Maurer-, Putz- und Estricharbeiten sowie Trockenbauarbeiten einschl. der Innentüren und Änderung von Fenstern.

2. Vorbemerkungen zum Leistungsverzeichnis:

Alle aufgeführten Positionen des vorliegenden Leistungsverzeichnisses sind auszufüllen und im Original abzugeben. Es dürfen keine Veränderungen im Text vorgenommen werden. Notwendig erscheinende Änderungen oder Ergänzungen sind vor Angebotsabgabe mit der ausschreibenden Stelle abzuklären oder mit einer entsprechenden Begründung separat dem Angebot als Nebenangebot beizufügen.

Anlage des Leistungsverzeichnisses sind unmaßstäbliche, vorläufige Genehmigungspläne als Übersichtspläne:

A-0-01-Index Grundriss DG
 A-0-02-Index Schnitte A und B

Genehmigungspläne, Leistungsverzeichnisse einschl. zugehöriger Übersichtspläne sowie Angebote sind keine Ausführungsunterlagen. Der Auftragnehmer erhält nach Auftragserteilung die für sein Gewerk erforderlichen Ausführungspläne.

Anfrage für Tischlerarbeiten**17-01630**

Objekt : 198/17/65 Ausbau Obdachlosenunterkunft, Augustenstr. 63 06366 Köthen;
 Bearbeiter : Frank Weniger Bauhauptgewerke: Maurer-, Putz-, Estrich

Position	Text	Menge	EH	EH-Preis	Betrag in EUR
----------	------	-------	----	----------	---------------

Die Bauausführung hat nur nach gültigen Ausführungsunterlagen zu erfolgen, welche durch Aufschrift ausdrücklich zur Bauausführung freigegeben sind. Bei Bauausführung nach anderen Plänen haftet der Unternehmer und der Bauherr selbstschuldnerisch. Eine Haftung vom Planverfasser wird in diesem Fall nicht übernommen. Sollten sich hinsichtlich der eingetragenen Maße, der fachgerechten Ausführbarkeit u. Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck in den einzelnen Leistungspositionen Unstimmigkeiten ergeben, sind diese unverzüglich dem Auftraggeber anzuzeigen.

Der Auftragnehmer hat alle Unterlagen und die notwendigen Vorleistungen anderer Auftragnehmer auf die Eignung für die Durchführung seiner eigenen Arbeiten zu prüfen. Das Leistungsverzeichnis und die angebotenen Preise umfassen grundsätzlich die Lieferung, Herstellung und die komplette Montage, sofern in den Einzelpositionen dazu keine abweichenden Angaben gemacht werden. Die als Reverenzsysteme genannten Produkte beschreiben die gestellten Mindestanforderungen. Andere Produkte sind zugelassen, wenn sie in allen Qualitäten diesen entsprechen. Insofern gilt grundsätzlich, dass gleichwertige Produkte im Rahmen des Hauptangebotes zugelassen sind.

Zum Arbeitsumfang gehört das Liefern, Aufstellen und Vorhalten aller erforderlichen Arbeits- und Sicherheitsgerüste innerhalb u. außerhalb des Gebäudes, mit einer Arbeitsbühnenhöhe bis 2.00 m. Notwendige Arbeitsschutzgerüste u. Abschränkungen sowie deren ständige Überprüfung, Unterhaltung und spätere Beseitigung gehören ebenso zum Leistungsumfang des Gewerkes und sind in die Einheitspreise der jeweiligen Position einzurechnen. Ferner hat der Auftragnehmer die von ihm auszuführenden Leistungen sowie die für die Ausführung erforderlichen Gegenstände bis zur Abnahme vor Beschädigung und Diebstahl zu schützen.

Für die Ausführung gilt die VOB Teil B u. C in der derzeit gültigen Fassung. Ergänzend zu den in der VOB enthaltenen DIN-Normen gelten alle zum Zeitpunkt der Angebotsabgabe für das Gewerk gültigen DIN-Normen, Vorschriften und Richtlinien der Sachverbände, Herstellerfirmen und der Zulieferwerke, Vorschriften bzw. Bestimmungen der Bauaufsichts- und Brandschutzbehörden der Berufsgenossenschaften, der Unfallverhütung und des Arbeitsschutzes. Sie sind den im Leistungsverzeichnis geforderten Ausführungen zu Grunde zu legen. Alle aus der Befolgung der gültigen Normen, Richtlinien,

Anfrage für Tischlerarbeiten**17-01630**

Objekt : 198/17/65 Ausbau Obdachlosenunterkunft, Augustenstr. 63 06366 Köthen;
 Bearbeiter : Frank Weniger Bauhauptgewerke: Maurer-, Putz-, Estrich

Position	Text	Menge	EH	EH-Preis	Betrag in EUR
----------	------	-------	----	----------	---------------

gründert
 Bänder : 3-teilig, kugelgelagert
 Türbeschlag entspr. RC 2 lt. DIN EN 1627
 Beschläge : Sicherheitsdrückergarnitur
 n. DIN 18257-ES 1,
 Drücker/Knauf mit Kurzschild
 Schlösser : Einsteckwechselschloss
 Klasse 3 nach DIN 18251
 mit Profilzylinder und 5 Schlüssel

Beanspruchungsgruppe: S
 Klimaklasse : III
 Schallschutz Rw.R / Rw.P : 27/32 dB lt. DIN 4109

Baurichtmaß : 875/2000 mm DIN links/rechts
 Wanddicke : 250 mm, Trockenbau
 Einbauort : DG

03030007	Stahlblechtür 875/2000, UZ150	2,000	St		
----------	--------------------------------------	-------	----	--	--

Stahlblechtür 875/2000, UZ150
 Stahlblechtür mit Schallschutzfunktion, einbruchhemmend,
 wie zuvor beschrieben, jedoch
 Umfassungszarge für Wandstärke 150 mm (Ständerwand)

03030008	Stahlblechtür m. UZ, ss, 875/2000	1,000	St		
----------	--	-------	----	--	--

Stahlblechtür m. UZ, ss, 875/2000
 Innetür als Stahlblechtür, dicht- und selbstschließend, nicht abschließbar,
 Türblatt aus feuerverzinktem Stahlblech, >= 40 mm dick,
 3-seitig gefälzt (Dickfalz).
 Röhrenspaneinlage mit Türschalen vollflächig verklebt,
 einschl. Stahlumfassungszarge, verzinkt und gründert
 mit dreiseitiger EPDM-Dichtung,
 betriebsfertiger Zustand,
 Position komplett liefern und entspr. den
 Einbauvorschriften einbauen, incl. aller
 Befestigungsmittel, die Zarge ist mit Miwo-Platte
 zu hinterfüllen.

Oberfläche : 0,8 mm Stahlblech,
 feuerverzinkt u. gründert

Beanspruchungsgruppe: S
 Klimaklasse : III
 Bänder : 3-teilig, kugelgelagert
 Türbeschlag : beidseitig Drücker aus Aluminium
 Schloss : Einsteckwechselschloss mit
 Blindzylinder

Obentürschließer: mit Gleitschiene,
 Montage auf der

Bandgegenseite nach EN 1154 und DIN SPEC
 1104,

mit CE-Kennzeichnung,
 mit stark abfallendem

Öffnungsmoment,
 Öffnungsdämpfung u.

Schließverzögerung,

Anfrage für Tischlerarbeiten**17-01630**

Objekt : 198/17/65 Ausbau Obdachlosenunterkunft, Augustenstr. 63 06366 Köthen;
 Bearbeiter : Frank Weniger Bauhauptgewerke: Maurer-, Putz-, Estrich

Position	Text	Menge	EH	EH-Preis	Betrag in EUR
----------	------	-------	----	----------	---------------

Endschlag Schließgeschwindigkeit u.
stufenlos einstellbar,

Zusatzausstattung der Tür: Wandtürstopper

Öffnungswinkel ca. 90°

Öffnungsmaß : 885/2005 mm, DIN rechts
 Gewändeanschluss: KS-Mauerwerk
 Wanddicke : 115 mm zzgl. Putz

Türelement komplett liefern und montieren,
 einschl. aller Befestigungsmaterialien sowie
 Ausfüllen u. Andichten der Anschlussfugen.
 Einbauort: Treppenhaus/Flur EG

03030009	Badtür aus Stahlblech m. UZ	3,000	St		
----------	------------------------------------	-------	----	--	--

Badtür aus Stahlblech m. UZ
 Badtür als Stahlblechtür, dichtschießend, Türblatt aus feuerverzinktem Stahlblech, >= 40 mm dick,
 3-seitig gefälzt (Dickfalz).
 Röhrenspaneinlage mit Türschalen vollflächig verklebt,
 einschl. Stahlumfassungszarge, verzinkt und grundiert
 mit dreiseitiger EPDM-Dichtung,
 betriebsfertiger Zustand,
 Position komplett liefern und entspr. den
 Einbauvorschriften einbauen, incl. aller
 Befestigungsmittel, die Zarge ist mit Miwo-Platte
 zu hinterfüllen.
 Oberfläche : 0,8 mm Stahlblech,
 feuerverzinkt u. grundiert
 Beanspruchungsgruppe: S
 Klimaklasse : III
 Bänder : 3-teilig, kugelgelagert
 Schloss : korrosionsgeschütztes
 Badezellschloss
 mit Freibesetztanzeige u.
 Notentriegelung
 mittels Münze
 Türbeschlag : WC-Garnitur, beidseitig Drücker aus
 Aluminium

Gewändeanschluss: 100 mm Ständerwand
 Öffnungsmaß: 885/2020 mm, DIN rechts/links
 (Tür wird mit 15mm unterem
 Luftspalt eingesetzt)
 Türelement komplett liefern und montieren,
 einschl. aller Befestigungsmaterialien sowie
 Ausfüllen u. Andichten der Anschlussfugen.
 Einbauort: Sanitärräume EG

03030010	Stahlblechtür m. UZ, 1,00/2,00	1,000	St		
----------	---------------------------------------	-------	----	--	--

Stahlblechtür m. UZ, 1,00/2,00
 Innentür als Stahlblechtür, dichtschießend, Türblatt aus feuerverzinktem Stahlblech,
 >= 40 mm dick,

Anfrage für Tischlerarbeiten**17-01630**Objekt : 198/17/65 Ausbau Obdachlosenunterkunft, Augustenstr. 63 06366 Köthen;
Bearbeiter : Frank Weniger Bauhauptgewerke: Maurer-, Putz-, Estrich

Position	Text	Menge	EH	EH-Preis	Betrag in EUR
----------	------	-------	----	----------	---------------

3-seitig gefälzt (Dickfalz).
Röhrenpaneinlage mit Türschalen vollflächig verklebt,
einschl. Stahlumfassungszarge, verzinkt und grundiert
mit dreiseitiger EPDM-Dichtung,
betriebsfertiger Zustand,
Position komplett liefern und entspr. den
Einbauvorschriften einbauen, incl. aller
Befestigungsmittel, die Zarge ist mit Miwo-Platte
zu hinterfüllen.

Oberfläche : 0,8 mm Stahlblech,
feuerverzinkt u. grundiert

Beanspruchungsgruppe: S

Klimaklasse : III

Bänder : 3-teilig, kugelgelagert

Türbeschlag : Drücker/Knauf mit Kurzschild aus
Aluminium

Schloss : Einsteckwechselschloss mit
Profizylinder und 5 Schlüssel

Öffnungsmaß : 1010/2005 mm, DIN links
Gewändeanschluss: 100 mm Ständerwand

Türelement komplett liefern und montieren,
einschl. aller Befestigungsmaterialien sowie
Ausfüllen u. Andichten der Anschlussfugen.
Einbauort: Flur/Boilerraum EG

Titelsumme		0303	Innentüren		
0304	Fenster				
03040001	Oberlichtverglasung gegen Paneel wechseln	3,000	St		

Oberlichtverglasung gegen Paneel wechseln
vorhandene ISO-Verglasung des Oberlichtes der Kunststoffenster ausbauen
und entsorgen, incl. Deponiegebühr
ISO-Paneel aus Kunststoff mit XPS-Kern, $d \geq 20$ mm,
liefern
und in den Rahmen des Oberlichtes einbauen u.
eindichten,
im Paneel ist ein kreisrunder Ausschnitt
(Dm. ca. 200mm in Absprache mit ELT-Gewerk)
zwecks Lüftereinbau herzustellen.
Scheibengröße: ca. 85 x 46 cm
Einbauort: Duschräume im EG

03040002	Fensteroliven tauschen	3,000	St		
----------	-------------------------------	-------	----	--	--

Fensteroliven tauschen
Vorhandene Fensteroliven ausbauen und entsorgen, incl. Deponiegebühr.
Neue Fensteroliven mit Schließzylinder und je 5
Schlüssel
liefern und einbauen.
Material: Stahlkern mit weißer Kunststoffbeschichtung

Titelsumme	0304	Fenster			
-------------------	-------------	----------------	--	--	--

Anfrage für Tischlerarbeiten

17-01630

Objekt : 198/17/65

Ausbau Obdachlosenunterkunft, Augustenstr. 63 06366 Köthen;

Bearbeiter : Frank Weniger

Bauhauptgewerke: Maurer-, Putz-, Estrich

Position	Text	Menge	EH	EH-Preis	Betrag in EUR
	Obertitelsumme	03			
					Trockenbauarbeiten

Titelzusammenstellung

03	Trockenbauarbeiten			
0303	Innentüren		Titelsumme	_____
0304	Fenster		Titelsumme	_____
03	Trockenbauarbeiten		Obertitelsumme	_____
			Nettosumme