

Bitte unbedingt eintragen!! Auch wenn Sie nicht mehr angefragt werden möchten !! Sonst können wir Sie nicht zuordnen und aus unseren Verteiler herausnehmen!!

K & W Bau GmbH; August-Bebel-Straße 17; 06188 Landsberg

Bieterstempel:



**Schlüsselfertiges Bauen
Fassadendämmarbeiten
Trockenbau-, Maurer-,
Putz- und Betonarbeiten**

Landsberg, den 05.01.2018

@@BETREFF Trockenbauarbeiten - 17-01620 - LV-Bieteranfrage@@

Angebotsanfrage - Information über Download!

**BV : Los 01: Bauhauptleistungen
Umbau Studentenwohnhaus, Tarostraße 14, 04103 Leipzig**

>> für Gewerk : Trockenbauarbeiten

LV-Nr. : **17-01620**
Ausführungszeit verbindl. : **26.02.2018 - 21.09.2018** (gesamte Maßnahme !!)
Bindefrist bis : Analog Ausführungszeit zzgl. 3 Monate
Hauptauftraggeber : Studentenwerk Leipzig AöR

Abgabetermin : >> 17.01.2018 bis 10.00 Uhr !! <<

Information - Es steht für Sie eine Ausschreibung zum Download bereit:

Diese Ausschreibung kann ab SOFORT als PDF und GAEB2000 d83 ("gezippt") unter:
<http://www.kwbau.de> unter der Rubrik Ausschreibungen heruntergeladen werden.

Rücksendung an:

>> Fax-Nr.: 034602/45626 <<

email.: geissler@kwbau.de (als GAEB)

Ihre Faxnummer haben wir von Internetseiten bzw. den Internetseiten Ihrer Handwerkskammer.
Falls Sie in Zukunft keine Anfragen in dieser Art und für dieses Gewerk mehr von uns erhalten wollen, so senden Sie uns bitte dieses Anfrageblatt per Fax mit Angabe:
Ich möchte keine Anfragen mehr haben : Bitte ankreuzen

Fax-Nr.: und Firmenanschrift.....

(Die Angabe der Faxnummer und ihrer Anschrift ist notwendig, um Sie in unseren Verteiler zu finden!)
an uns zurück. Wir nehmen Sie dann aus unseren Verteiler heraus.

oder

Ich möchte weiter Anfragen in dieser Form erhalten : Bitte ankreuzen -

allerdings auch/für das Gewerk:

Im Voraus Danke für Ihre Bemühungen. Mit freundlichen Grüßen

Anfrage für Trockenbauarbeiten**17-01620**

Objekt : 01/05/0101/18

Los 01: Bauhauptleistungen

Bearbeiter : Frank Weniger

Umbau Studentenwohnhaus, Tarostraße 14, 04103 Leipzig

Position	Text	Menge	EH	EH-Preis	Betrag in EUR
----------	------	-------	----	----------	---------------

1 Haus A

106 Sonstige Arbeiten

10601 Wärmedämmung Drempe

10601001 **Wärmedämmung Geschoßdecke, Mineralfaser, (** 260,000 m²

Wärmedämmung Geschoßdecke, Mineralfaser, d=24 cm, WLG 035 (Drempegeschoss)

Herstellen der Wärmedämmschicht auf der obersten Geschoßdecke zum Kaldachbereich, in Teil-/Kleinflächen.

Dämmung aus Mineralfaser EN 13162+A1, in Rollen, mit einseitig aufkaschierter Aluminiumfolie, Wärmeleitfähigkeitsgruppe 035,

Anwendungsgebiet nach DIN 4108 Teil 10: DZ, Baustoffklasse nach DIN 4102: A2 (nichtbrennbar), Bezeichnungsschlüssel: MW EN 13162-T2-AF 5.

Abmessungen:

Rollenbreite in cm: 120,

Dämmschichtdicke in cm: 24.

Dämmstoff gesundheitlich unbedenklich nach der Gefahrstoffverordnung und freigezeichnet nach EU-Richtlinie 97/69 Nota Q, mit RAL-Gütezeichen der Gütegemeinschaft Mineralwolle e.V.

Dämmung liefern, zur Einbaustelle transportieren, zuschneiden und auf der Oberseite der Geschosdecke verlegen. Verlegung einlagig, fugendicht gestoßen. Einschl. erforderlicher vorbereitender Arbeiten (Untergrundreinigung etc.), Zuschnitt- und Anpassarbeiten sowie dem fachgerechtem Anarbeiten an aufgehende und durchdringende Bauteile.

Arbeiten erfolgen unter beengten räumlichen Verhältnissen (Raumhöhe < 1,00 m), mit vom AN bereit zu stellender, persönlicher Schutzmaßnahmen (PSA). Entsprechende Zulagen sind in den Einheitspreis einzukalkulieren.

Leistung einschl. aller erforderlichen Nebenarbeiten, Schutzmaßnahmen und Hilfsmittel.

Gesamtmenge gliedert sich in mehrere Teilmengen verschiedener Größe und Abmessungen.

Ort:

Drempegeschoss

Titelsumme	10601	Wärmedämmung Drempe	
Obertitelsumme	106	Sonstige Arbeiten	
Lossumme	1	Haus A	

2 Haus B

207 Sonstige Arbeiten

20701 Wärmedämmung Drempe

Anfrage für Trockenbauarbeiten**17-01620**

Objekt : 01/05/0101/18 Los 01: Bauhauptleistungen
 Bearbeiter : Frank Weniger Umbau Studentenwohnhaus, Tarostraße 14, 04103 Leipzig

Position	Text	Menge	EH	EH-Preis	Betrag in EUR
----------	------	-------	----	----------	---------------

20701001	Wärmedämmung Geschoßdecke, Mineralfaser, (300,000	m ²		
----------	---	---------	----------------	--	--

Wärmedämmung Geschoßdecke, Mineralfaser, d=24 cm, WLK 035 (Drempelgeschoss)
 Herstellen der Wärmedämmschicht auf der obersten Geschoßdecke zum Kaldachbereich, in Teil-/Kleinflächen.
 Dämmung aus Mineralfaser EN 13162+A1, in Rollen, mit einseitig aufkaschierter Aluminiumfolie, Wärmeleitfähigkeitsgruppe 035, Anwendungsgebiet nach DIN 4108 Teil 10: DZ, Baustoffklasse nach DIN 4102: A2 (nichtbrennbar), Bezeichnungsschlüssel: MW EN 13162-T2-AF 5.
 Abmessungen:
 Rollenbreite in cm: 120,
 Dämmschichtdicke in cm: 24.
 Dämmstoff gesundheitlich unbedenklich nach der Gefahrstoffverordnung und freigezeichnet nach EU-Richtlinie 97/69 Nota Q, mit RAL-Gütezeichen der Gütegemeinschaft Mineralwolle e.V.
 Dämmung liefern, zur Einbaustelle transportieren, zuschneiden und auf der Oberseite der Geschosdecke verlegen. Verlegung einlagig, fugendicht gestoßen. Einschl. erforderlicher vorbereitender Arbeiten (Untergrundreinigung etc.), Zuschnitt- und Anpassarbeiten sowie dem fachgerechten Anarbeiten an aufgehende und durchdringende Bauteile.
 Arbeiten erfolgen unter beengten räumlichen Verhältnissen (Raumhöhe < 1,00 m), mit vom AN bereit zu stellender, persönlicher Schutzmaßnahmen (PSA). Entsprechende Zulagen sind in den Einheitspreis einzukalkulieren.
 Leistung einschl. aller erforderlichen Nebenarbeiten, Schutzmaßnahmen und Hilfsmittel.
 Gesamtmenge gliedert sich in mehrere Teilmengen verschiedener Größe und Abmessungen.
 Ort:
 Drempelgeschoss

Titelsumme	20701	Wärmedämmung Drempel	
-------------------	--------------	-----------------------------	--

Obertitelsumme	207	Sonstige Arbeiten	
-----------------------	------------	--------------------------	--

209	Stundenlohnarbeiten		
------------	---------------------	--	--

20901	Stundenlohnarbeiten		
--------------	---------------------	--	--

20901001	Stundenlohn Facharbeiter	10,000	h		
----------	---------------------------------	--------	---	--	--

Stundenlohn Facharbeiter
 Für eventuell erforderliche Arbeiten, die nicht in der Leistungsbeschreibung erfaßt sind und nur auf ausdrückliche Anordnung und gegen Nachweis zur Ausführung kommen, werden verrechnet für:
 Facharbeiter

Titelsumme	20901	Stundenlohnarbeiten	
-------------------	--------------	----------------------------	--

Anfrage für Trockenbauarbeiten

17-01620

Objekt : 01/05/0101/18 Los 01: Bauhauptleistungen
 Bearbeiter : Frank Weniger Umbau Studentenwohnhaus, Tarostraße 14, 04103 Leipzig

Position	Text	Menge	EH	EH-Preis	Betrag in EUR
Obertitelsumme		209	Stundenlohnarbeiten		_____
Lossumme		2	Haus B		_____

Titelzusammenstellung

1	Haus A			
106	Sonstige Arbeiten			
10601	Wärmedämmung Drempel		Titelsumme	_____
106	Sonstige Arbeiten		Obertitelsumme	_____
1	Haus A		Lossumme	_____
2	Haus B			
207	Sonstige Arbeiten			
20701	Wärmedämmung Drempel		Titelsumme	_____
207	Sonstige Arbeiten		Obertitelsumme	_____
209	Stundenlohnarbeiten			
20901	Stundenlohnarbeiten		Titelsumme	_____
209	Stundenlohnarbeiten		Obertitelsumme	_____
2	Haus B		Lossumme	_____
			Nettosumme	_____