

Bitte unbedingt eintragen!! Auch wenn Sie nicht mehr angefragt werden möchten !! Sonst können wir Sie nicht zuordnen und aus unseren Verteiler herausnehmen!!

K & W Bau GmbH; August-Bebel-Straße 17; 06188 Landsberg

Bieterstempel:



**Schlüsselfertiges Bauen
Fassadendämmarbeiten
Trockenbau-, Maurer-,
Putz- und Betonarbeiten**

Landsberg, den 27.01.2018

@@BETREFF Trockenbauarbeiten - 18-00070 - LV-Bieteranfrage@@

Angebotsanfrage - Information über Download!

BV : Los 2 - Hochbau

Neubau Feuerwehrhaus Wallwitz, Götschetalstraße, 06193 Petersberg OT Wallwitz

>> für Gewerk : Trockenbauarbeiten

LV-Nr. : **18-00070**

Ausführungszeit verbindl. : **09.04.2018 - 25.08.2018** (gesamte Maßnahme !!)

Bindefrist bis : Analog Ausführungszeit zzgl. 3 Monate

Hauptauftraggeber : Gemeinde Petersberg

Abgabetermin : >> 05.02.2018 bis 09.00 Uhr !! <<

Information - Es steht für Sie eine Ausschreibung zum Download bereit:

Diese Ausschreibung kann ab SOFORT als PDF und GAEB2000 d83 ("gezippt") unter:
<http://www.kwbau.de> unter der Rubrik Ausschreibungen heruntergeladen werden.

Rücksendung an:

>> Fax-Nr.: 034602/45626 <<

email.: geissler@kwbau.de (als GAEB)

Ihre Faxnummer haben wir von Internetseiten bzw. den Internetseiten Ihrer Handwerkskammer.

Falls Sie in Zukunft keine Anfragen in dieser Art und für dieses Gewerk mehr von uns erhalten wollen, so senden Sie uns bitte dieses Anfrageblatt per Fax mit Angabe:

Ich möchte keine Anfragen mehr haben : Bitte ankreuzen

Fax-Nr.: und Firmenanschrift.....

(Die Angabe der Faxnummer und ihrer Anschrift ist notwendig, um Sie in unseren Verteiler zu finden!)
an uns zurück. Wir nehmen Sie dann aus unseren Verteiler heraus.

oder

Ich möchte weiter Anfragen in dieser Form erhalten : Bitte ankreuzen -

allerdings auch/für das Gewerk:

Im Voraus Danke für Ihre Bemühungen. Mit freundlichen Grüßen

Anfrage für Trockenbauarbeiten**18-00070**

Objekt : Los 2 Los 2 - Hochbau
 Bearbeiter : Mike Kuschfeld Neubau Feuerwehrhaus Wallwitz, Götschetalstraße, 06193 Petersberg OT

Position	Text	Menge	EH	EH-Preis	Betrag in EUR
02	Los 2 - Hochbau				
0239	Trockenbauarbeiten				
0239010	GK-Decke an Lattung unter Dachbinder	118,000	m ²		
	<p>GK-Decke an Lattung unter Dachbinder Gipskartondecke, bestehend aus - einfacher Beplankung aus 12,5 mm Gipskarton-Bauplatten und - Traglattung 50 x 30 mm liefern und an der vorhandenen Grundlattung 60 x 40 mm (an den Untergurten der Dachbinder angebracht) nach den Regeln der Technik und Herstellervorschriften einbauen, einschl. Herstellung aller Anschlüsse. Die Grundlattung ist Bestandteil der Zimmererarbeiten (Los Dach). Achsabstand der vorh. Grundlattung: 50 cm Einbauhöhe: 2,50 m Lastklasse: bis 0,15 kN/m² Anforderung an die Oberfläche: malerfertig, Q 2</p>				
0239020	Miwo-Dämmung WLG 040, d= 4 cm	118,000	m ²		
	<p>Miwo-Dämmung WLG 040, d= 4 cm Wärmedämmung aus Mineralwolle, WLG 040, liefern und im Zuge der Montage der Gipskartondecke zwischen der vorhandenen Grundlattung dicht gestoßen nach den Regeln der Technik einbauen. Dämmstoffdicke: 4 cm</p>				
0239030	GK-Decke F30 mit LM-Unterkonstruktion	10,080	m ²		
	<p>GK-Decke F30 mit LM-Unterkonstruktion Freitragende Gipskartondecke aus einer Leichtmetall- Unterkonstruktion und Gipskarton-Brandschutzplatten sowie brandschutztechnisch notwendiger Mineralwolle- Dämmung nach einem zugelassenen System liefern und über dem Treppenhaus nach den Regeln der Technik und den Herstellervorschriften einbauen. Anforderungen an den Brandschutz: beidseitig F 30 Spannweite: 2,40 m Oberfläche: malerfertig, Q 2</p>				
0239040	Dampfbremse für GK-Decke	128,060	m ²		
	<p>Dampfbremse für GK-Decke Dampfbremse liefern und im Zuge der Montage der Gipskartondecken nach den Regeln der Technik einbauen, einschl. Herstellung aller Anschlüsse.</p>				
0239050	vertikale Rohrverkleidung, Abw.bis 40cm	12,500	m		
	<p>vertikale Rohrverkleidung, Abw.bis 40cm Zweiseitige vertikale Rohrverkleidung (Eckverkleidung) aus CU/CW-Leichtmetallprofilen, doppelte Beplankung</p>				

Anfrage für Trockenbauarbeiten**18-00070**

Objekt : Los 2 Los 2 - Hochbau
 Bearbeiter : Mike Kuschfeld Neubau Feuerwehrhaus Wallwitz, Götschetalstraße, 06193 Petersberg OT

Position	Text	Menge	EH	EH-Preis	Betrag in EUR
	aus 12,5 mm imprägnierten Gipskarton-Bauplatten und 40 mm Mineralwolleeinlage liefern und nach den Regeln der Technik herstellen, einschl. aller Ecken und Anschlüsse. Einzellänge: ca. 2,50 m Abwicklung: bis 40 cm				
0239060	GK-Vorwand, 150x120x15 cm, als Ablage	2,000	Stk		
	GK-Vorwand, 150x120x15 cm, als Ablage Gipskarton-Vorwandbekleidung für eine Reihung von 2 Stück PP-Becken bzw. Waschbecken, bestehend aus - 50 mm CU/CW-Leichtmetallprofilen, - 40 mm Mineralwolle-Dämmung und - einseitiger doppelter Beplankung aus 12,5 mm imprägnierten Gipskarton-Bauplatten liefern und nach den Regeln der Technik und den Herstellervorschriften einbauen, einschl. Herstellung, aller Anschlüsse. Vorwand einseitig von Trennwand begrenzt, Oberseite als Ablage. Abmessungen (BxHxT): 150 x 120 x 15 cm				
0239070	GK-Vorwand, 90x120x15 cm, als Ablage	1,000	Stk		
	GK-Vorwand, 90x120x15 cm, als Ablage Gipskarton-Vorwandbekleidung für einen Einzelwaschtisch, wie vor herstellen, jedoch Abmessungen (BxHxT): 90 x 120 x 15 cm				
0239080	GK-Vorwand, 90x120x20 cm, als Ablage	2,000	Stk		
	GK-Vorwand, 90x120x20 cm, als Ablage Gipskarton-Vorwandbekleidung für ein WC-Becken, wie vor herstellen, jedoch Abmessungen (BxHxT): 90 x 120 x 20 cm				
0239090	Revisionsklappe 20x20 cm in GK-Wände	4,000	Stk		
	Revisionsklappe 20x20 cm in GK-Wände Revisionsklappe ohne Anforderungen an den Brandschutz liefern und nach den Regeln der Technik in Gipskartonwänden mit Fliesenbelag einbauen. Abmessungen: 20 x 20 cm				
0239100	Zuschlag für Aussparungen bis Ø 50 mm	18,000	Stk		
	Zuschlag für Aussparungen bis Ø 50 mm Zuschlag zu den Trockenbauarbeiten für Aussparungen bis 50 mm Durchmesser.				

Anfrage für Trockenbauarbeiten

18-00070

Objekt : Los 2 Los 2 - Hochbau
 Bearbeiter : Mike Kuschfeld Neubau Feuerwehrhaus Wallwitz, Götschetalstraße, 06193 Petersberg OT

Position	Text	Menge	EH	EH-Preis	Betrag in EUR
----------	------	-------	----	----------	---------------

0239110	Zuschlag für Aussparungen bis Ø 100 mm	4,000	Stk	_____	_____
---------	---	-------	-----	-------	-------

Zuschlag für Aussparungen bis Ø 100 mm
 Zuschlag zu den Trockenbauarbeiten für Aussparungen bis 100 mm Durchmesser.

0239120	Facharbeiterstunden	10,000	h	_____	_____
---------	----------------------------	--------	---	-------	-------

Facharbeiterstunden
 Für eventuell erforderliche bzw. zusätzliche Arbeiten, die nicht im Leistungsverzeichnis erfasst sind und gegen Nachweis und in Abstimmung mit dem Bauherrn zur Ausführung kommen, wird für den Einsatz eines Facharbeiters folgender Stundenverrechnungssatz in Ansatz gebracht

Titelsumme	0239	Trockenbauarbeiten	_____
Obertitelsumme	02	Los 2 - Hochbau	_____

Titelzusammenstellung

02	Los 2 - Hochbau		
0239	Trockenbauarbeiten	Titelsumme	_____
02	Los 2 - Hochbau	Obertitelsumme	_____
		Nettosumme

+ gesetzl. Mehrwertsteuer 19% -----

= Angebotsendsumme -----