

Bitte unbedingt eintragen!! Auch wenn Sie nicht mehr angefragt werden möchten !! Sonst können wir Sie nicht zuordnen und aus unseren Verteiler herausnehmen!!

K & W Bau GmbH; August-Bebel-Straße 17; 06188 Landsberg

Bbieterstempel:



**Schlüsselfertiges Bauen
Fassadendämmarbeiten
Trockenbau-, Maurer-,
Putz- und Betonarbeiten**

Landsberg, den 02.01.2018

@@BETREFF Trockenbauarbeiten - 17-01630 - LV-Bieteranfrage@@

Angebotsanfrage - Information über Download!

**BV : Ausbau Obdachlosenunterkunft, Augustenstr. 63 06366 Köthen;
Bauhauptgewerke: Maurer-, Putz-, Estrich
- Duschen+DG**

>> für Gewerk : Trockenbauarbeiten

LV-Nr. : **17-01630**
Ausführungszeit verbindl. : **03.04.2018 - 19.10.2018** (gesamte Maßnahme !!)
Bindefrist bis : Analog Ausführungszeit zzgl. 3 Monate
Hauptauftraggeber : Stadt Köthen, Marktstraße 1-3, 06366 Köt

Abgabetermin : >> 12.01.2018 bis 10.00 Uhr !! <<

Information - Es steht für Sie eine Ausschreibung zum Download bereit:

Diese Ausschreibung kann ab SOFORT als PDF und GAEB2000 d83 ("gezippt") unter:
<http://www.kwbau.de> unter der Rubrik Ausschreibungen heruntergeladen werden.

Rücksendung an:

>> Fax-Nr.: 034602/45626 <<

email.: geissler@kwbau.de (als GAEB)

Ihre Faxnummer haben wir von Internetseiten bzw. den Internetseiten Ihrer Handwerkskammer.

Falls Sie in Zukunft keine Anfragen in dieser Art und für dieses Gewerk mehr von uns erhalten wollen, so senden Sie uns bitte dieses Anfrageblatt per Fax mit Angabe:

Ich möchte keine Anfragen mehr haben : Bitte ankreuzen

Fax-Nr.: und Firmenanschrift.....

(Die Angabe der Faxnummer und ihrer Anschrift ist notwendig, um Sie in unseren Verteiler zu finden!)
an uns zurück. Wir nehmen Sie dann aus unseren Verteiler heraus.

oder

Ich möchte weiter Anfragen in dieser Form erhalten : Bitte ankreuzen -

allerdings auch/für das Gewerk:

Im Voraus Danke für Ihre Bemühungen. Mit freundlichen Grüßen

Anfrage für Trockenbauarbeiten**17-01630**

Objekt : 198/17/65 Ausbau Obdachlosenunterkunft, Augustenstr. 63 06366 Köthen;
 Bearbeiter : Frank Weniger Bauhauptgewerke: Maurer-, Putz-, Estrich

Position	Text	Menge	EH	EH-Preis	Betrag in EUR
	Notwendige Materialien liefern und entsprechend den Herstellervorschriften einbauen. Einbau im Erdgeschoss				
03010018	Türöffnung <= 1,00/2,02m, WD 100	4,000	St		
	Türöffnung <= 1,00/2,02m, WD 100 Türöffnung in vorbeschriebene Ständerwände mit Türpfosten aus C- bzw. UA-Ständerprofilen, incl. aller erforderlichen Verstärkungsprofile sowie Kopfstück und Fußplatte. Bauöffnungsmaße: 885/2020 mm und 1010/2005mm Fertigwanddicke : 100 mm				
03010019	Öffnung für ELT-Zählerschrank	1,000	St		
	Öffnung für ELT-Zählerschrank Öffnung in vorbeschr. Ständerwand lt. Pos. 03.01.17 für ELT-Zählerschrank herstellen. Beplankung einschneiden und die vorhandene Unterkonstruktion durch zusätzliche Tragschienen ergänzen; in die Öffnung Zählerschrank einbauen, (Lieferung ELT-Gewerk) Größe : ca. 60 x 120 cm Größe u. Lage nach Absprache mit dem ausführenden ELT-Gewerk				
03010020	Beplankung von Wandenden, B=100	10,000	m		
	Beplankung von Wandenden, B=100 Beplankung von freistehenden Wandenden, Wandabschlüssen in vorbeschr. Trockenbau- Ständerwänden mit Plattenstreifen 2x 12,5 mm GKBI+Zementbaupl., incl. Verspachtelung der Anschlüsse, als Zulage zu vorgenannter Pos. 03.01.12 Wanddicke : 100 mm				
03010021	Installationswand, d=260, Feuchtraum	6,500	m2		
	Installationswand, d=260, Feuchtraum Trockenbau-Ständerwand, als Installationswand in Feuchträumen, bestehend aus: - doppeltem getrenntem Ständerwerk aus verzinkten Stahlblechprofilen n. DIN 18182-1, einschließlich Anschlussdichtung an angrenzende massive Bauteile und biegesteifer Verbindung der Stahlprofile mit 30cm breiten Plattenstreifen mind. in den Drittelpunkten bzw. im Abstand < 1,0m, Verankerung mittels UW-Profil unten auf Massivboden u. oben an Holzbalkendecke, - plattenförmiger Dämmschicht aus Mineralwolle, gesundheitlich unbedenklich nach TRGS 521,				

Anfrage für Trockenbauarbeiten**17-01630**

Objekt : 198/17/65 Ausbau Obdachlosenunterkunft, Augustenstr. 63 06366 Köthen;
 Bearbeiter : Frank Weniger Bauhauptgewerke: Maurer-, Putz-, Estrich

Position	Text	Menge	EH	EH-Preis	Betrag in EUR
----------	------	-------	----	----------	---------------

- Lukenkasten, Lukendeckel wärme gedämmt, mit umlaufender Dichtung, einschl. Abdeckleisten
- Treppe 3-teilig, auf Lukendeckel montiert, mit Treppenwangen und Trittstufen aus Holz,
- mit Handlauf (baurechtlich vorgeschrieben), am Treppenoberteil rechts angebracht
- Lukenschutzgeländer aus Holz (baurechtlich vorgeschrieben)

Element komplett einschl. Montageschrauben, Zugstab, steckbaren Abdeckleisten in weiß liefern und lt. Herstellervorschrift in vorhandene Deckenöffnung einbauen.
 Geschosshöhe: 2,75 - 3,00 m

Lukenkasten : B1 Spanplatte weiß beschichtet
 Futterkastenhöhe: ca. 30 cm
 Ausführungsart : 3-teilig
 Lukenmaße : 60/120 cm
 Lukendeckel : Lukendeckel wärme gedämmt mit umlaufender Hohlkammer-Deckeldichtung, einschl. Abdeckleisten
 Oberfläche : endbeschichtet, weiß
 Wärmedurchgangskoeffizient : 0,92 k(W/m²K)
 Belastbarkeit : 150 kg je Stufe

Verschlussart : 4-Punkt mit Drehverschluss (Doppelriegel) einschl. PZ-Absperrschloss (incl. Schlüssel)

03020005	Fußbodenbretter,Rauspund, geschr.,28/120	13,000	m2		
----------	---	--------	----	--	--

Fußbodenbretter, Rauspund, geschr., 28/120
 Fußbodenbretter aus Rauspund, liefern und als Laufsteg für Schornsteinfeger in einer Breite von rd. 1,0m auf Kehlbalkenlage aufschrauben
 Holzart : Fichte / Kiefer / Tanne
 Sortierklasse: S 10
 Güteklasse : II
 Brettstärke : 28 mm
 Brettbreite : ca. 120 mm

03020006	12,5mm GKBI-Decke, abgehängt,	25,000	m2		
----------	--------------------------------------	--------	----	--	--

12,5mm GKBI-Decke, abgehängt,
 Decke aus imprägnierten Gipsbauplatten, abgehängt, bestehend aus:
 - Unterkonstruktion aus einem Tragerost aus verzinkten Stahlprofilen n. DIN 18182 aus Grund- und

