Bitte unbedingt eintragen!! Auch wenn Sie nicht mehr angefragt werden möchten !! Sonst können wir Sie nicht zuordnen und aus unseren Verteiler herausnehmen!!

K & W Bau GmbH; August-Bebel-Straße 17; 06188 Landsberg

Bieterstempel:

Die Qualität macht uns preiswert

Bau GmbH

Schlüsselfertiges Bauen
Fassadendämmarbeiten
Trockenbau-, Maurer-,
Putz- und Betonarbeiten

Landsberg, den 07.03.2024

Angebotsanfrage

BV : Umbau Feuerwehrgerätehaus, Paul-Wäge-Str. 48, 04435 Schkeuditz OT Dölzig - Baumeisterarbeiten

>> für Gewerk	**: Betonschneid- & Bohrarbeiten**
LV-Nr.	: **24-00250**
Ausführungszeit verbindl.	: **29.04.2024 - 21.06.2024** (gesamte Maßnahme !!)
Bindefrist bis	: Analog Ausführungszeit zzgl. 3 Monate
Hauptauftraggeber	: Stadtverwaltung Schkeuditz

Abgabetermin : >> 18.03.2024 bis 09.00 Uhr !! <<

Rücksendung an:

>> Fax-Nr.: 034602/45626 <<

oder

>> email.: info@kwbau.de (als GAEB bzw. pdf) <<

Ihre Kontaktdaten haben wir von Ihrer Internetseite bzw. den Internetseiten Ihrer Handwerkskammer. Falls Sie in Zukunft keine Anfragen in dieser Art und für dieses Gewerk mehr von uns erhalten wollen, oder falls Sie Anfragen von anderen Gewerken haben möchten, so gehen Sie über den Link in der zu gesendeten email auf Ihr Konto. Dort könnten sie entweder Ihr Konto löschen oder Ihre Gewerkeanfragen bearbeiten.

Im Voraus Danke für Ihre Bemühungen.
Mit freundlichen Grüßen
Ihr K&W Bau GmbH

Anfrage für Betonschneid- & Bohrarbeiten 24-00250

Objekt : 60.1_104_24102 Umbau Feuerwehrgerätehaus, Paul-Wäge-Str. 48, 04435 Schkeuditz OT
Bearbeiter : Mike Kuschfeld Dölzig - Baumeisterarbeiten

Position	Text	Menge	EH	EH-Preis	Betrag in EUR
01	Erweiterter Rohbau				
0102	Rückbauarbeiten				
01020150	**Abstützkonstruktion, Schwerlaststützen**	10,000	St	_____	_____

Abstützkonstruktion, Schwerlaststützen
Liefern, aufbauen und abbauen von Schwerlaststützen der Abstützungkonstruktion für tragende Bauteile, Decken.
Abstützung für Rückbau von Decke, zum Herstellen der Öffnung für neue Geschoßtreppe, Deckenöffnungen in tragende Bauteil.
Aufbau für das Gewerk Betonschneiden, Koordinierung und Abstimmung.
Geschosshöhe: ca. 320 cm
Einbauort: EG
Vorhalten für Schneidarbeiten und herstellen Mauerwerk
für Treppenhaus

01020160	**Abstützkonstruktion Gitterträger**	36,000	m	_____	_____

Abstützkonstruktion Gitterträger
liefern, aufbauen und abbauen von Gitterträgern als Abstützungkonstruktion für tragende Bauteile, Decken.
Einbauort: EG
Vorhalten für Schneidarbeiten und herstellen Mauerwerk
für Treppenhaus.

01020170	**Kernbohrung, Stahlbeton, Durchmesser 170-21(**	120,000	cm	_____	_____

Kernbohrung, Stahlbeton, Durchmesser 170-210 mm
Kernbohrung waagrecht, mit Diamantbohrkronen in
StB-Decken zur Vermeidung von Überschnitten für nachfolgende Schneidarbeiten,
Bauschutt aufnehmen und entsorgen; incl. Deponiegebühr
Durchmesser: 170 - 210 mm
Wandstärke: bis ca. 20 cm

01020180	**Betonschneiden, Decken-Öffnungen,Abbruch, S**	16,000	m	_____	_____

Betonschneiden, Decken-Öffnungen,Abbruch, Schnitt bis 20 cm
Betonschnitte in StB-Decken mittels Diamantsäge/-seilsäge,
für das Herstellen der Öffnung für neue Geschoßtreppe, Deckenöffnungen in tragende Bauteil.
Einzelgröße Öffnung: 260 cm x 519,5 cm
Schnitttiefe:bis 20 cm, Deckenstärke ca. 16 cm,
Ausführungart: Schnitte sind auch teilweise
wandbündig auszuführen.
Ausführung: in waagerechten Bauteil, von oben nach unten,
Höhe über Gelände ca. 320 cm, Transport und Entsorgung in separater Position.
Hinweis:
Alle Trennschnitte für den Transport des Beton- abbruchmaterial aus dem Gebäude und die Verladung zum Abtranport sind einzukalkulieren und damit nicht Bestandteil der Mengenangabe der Leistungsposition.

Anfrage für Betonschneid- & Bohrarbeiten 24-00250

Objekt : 60.1_104_24102 Umbau Feuerwehrgerätehaus, Paul-Wäge-Str. 48, 04435 Schkeuditz OT
Bearbeiter : Mike Kuschfeld Dölzig - Baumeisterarbeiten

Position	Text	Menge	EH	EH-Preis	Betrag in EUR
01020190	**Betonschneiden, Attika f. Türöffnung, Schnitt bi**	150,000	cm		
	Betonschneiden, Attika f. Türöffnung, Schnitt bis 25 cm Leistung wie zuletzt im vollen Wortlaut beschrieben, jedoch Betonschnitte in StB-Attika mittels Diamantsäge/-seilsäge, für das Anlegen der Öffnung (A-Tür) im Bereich Fassade Westseite, Einzellänge: ca. 120 cm Schnitttiefe:bis 25 cm,.				
01020200	**Betonabbruch Decke transportieren, entsorgen**	14,000	m²		
	Betonabbruch Decke transportieren, entsorgen Betonabbruch aus dem Geschoss sachgerecht transportieren und in Container verladen, fachgerecht Entsorgen incl. Deponiegebühr, Vorlage Entsorgungsnachweis zur Übergabe an Bauherren. Transportweg: EG nach BE, ca. 50 m				
	Titelsumme 0102 Rückbauarbeiten				
0103	Mauerarbeiten				
01030310	**Kernbohrung, MW, Durchmesser 100 mm**	150,000	cm		
	Kernbohrung, MW, Durchmesser 100 mm Kernbohrung, senkrecht oder waagrecht, mit Diamantbohrkronen in Ziegelwänden herstellen; Bauschutt entsorgen. Durchmesser : 100 mm				
01030320	**Kernbohrung, MW, Durchmesser 150 mm**	150,000	cm		
	Kernbohrung, MW, Durchmesser 150 mm Kernbohrung, senkrecht oder waagrecht, mit Diamantbohrkronen in Ziegeldecken und -wänden herstellen; Bauschutt entsorgen. Durchmesser : 150 mm				
01030330	**Kernbohrung, MW, Durchmesser 200 mm**	150,000	cm		
	Kernbohrung, MW, Durchmesser 200 mm Kernbohrung, senkrecht oder waagrecht, mit Diamantbohrkronen in Ziegelwänden herstellen; Bauschutt entsorgen. Durchmesser : 200 mm				
01030340	**Kernbohrung, MW, Durchmesser 250 mm**	150,000	cm		
	Kernbohrung, MW, Durchmesser 250 mm Kernbohrung, senkrecht oder waagrecht, mit Diamantbohrkronen in Ziegelwänden herstellen; Bauschutt entsorgen. Durchmesser : 250 mm				
	Titelsumme 0103 Mauerarbeiten				

Anfrage für Betonschneid- & Bohrarbeiten 24-00250

Objekt : 60.1_104_24102 Umbau Feuerwehrgerätehaus, Paul-Wäge-Str. 48, 04435 Schkeuditz OT
Bearbeiter : Mike Kuschfeld Dölzig - Baumeisterarbeiten

Position	Text	Menge	EH	EH-Preis	Betrag in EUR
0104	Betonarbeiten				
01040240	**Kernbohrung, Stb, Durchmesser 400 mm** Kernbohrung, Stb, Durchmesser 400 mm Kernbohrung, senkrecht oder waagrecht, mit Diamantbohrkronen in Stahlbeton- decken und -wänden; Bauschutt entsorgen. Durchmesser : 400 mm	35,000	cm	_____	_____
01040250	**Kernbohrung, Stb, Durchmesser 300 mm** Kernbohrung, Stb, Durchmesser 300 mm Kernbohrung, senkrecht oder waagrecht, mit Diamantbohrkronen in Stahlbetondecken und -wänden; Bauschutt entsorgen. Durchmesser : 300 mm	100,000	cm	_____	_____
01040260	**Kernbohrung, Stb, Durchmesser 140-160 mm** Kernbohrung, Stb, Durchmesser 140-160 mm Leistung wie zuletzt im vollen Wortlaut beschrieben, jedoch Kernbohrung, senkrecht oder waagrecht, mit Diamantbohrkronen in Betondecken und -wänden. Durchmesser: 140 - 160 mm	100,000	cm	_____	_____
01040270	**Kernbohrung, Stb, Durchmesser 200-220 mm** Kernbohrung, Stb, Durchmesser 200-220 mm Leistung wie zuletzt im vollen Wortlaut beschrieben, jedoch Kernbohrung, senkrecht oder waagrecht, mit Diamantbohrkronen in Betondecken und -wänden. Durchmesser: 200 - 220 mm	100,000	cm	_____	_____
01040280	**Kernbohrung, schräg, Mehrpreis** Kernbohrung, schräg, Mehrpreis Kernbohrungen schräg oder senkrecht nach oben in Stahlbetondecken und -wände, als Mehrpreis.	5,000	St	_____	_____
01040290	**Zulage Stahlschnitt, Kernbohrungen** Zulage Stahlschnitt, Kernbohrungen Leistung wie zuletzt im vollen Wortlaut beschrieben, jedoch Stahlschnitte als Zulage zu Positionen Kernbohrung, Bewehrung in Wand und Decke. Stahldurchmesser: bis 20 mm	50,000	cm²	_____	_____

Titelsumme	**0104**	**Betonarbeiten**	_____
Obertitelsumme	**01**	**Erweiterter Rohbau**	_____

Anfrage für Betonschneid- & Bohrarbeiten 24-00250

Objekt : 60.1_104_24102 Umbau Feuerwehrgerätehaus, Paul-Wäge-Str. 48, 04435 Schkeuditz OT
Bearbeiter : Mike Kuschfeld Dölzig - Baumeisterarbeiten

Position	Text	Menge	EH	EH-Preis	Betrag in EUR

Titelzusammenstellung

01	Erweiterter Rohbau		
0102	Rückbauarbeiten	Titelsumme	.....
0103	Mauerarbeiten	Titelsumme	.....
0104	Betonarbeiten	Titelsumme	.....
01	Erweiterter Rohbau	Obertitelsumme	.....
		Nettosumme	.....

+ gesetzl. Mehrwertsteuer 19% - - - - - - - - - - - - - -

= Angebotsendsumme - - - - - - - - - - - - - -