Bitte unbedingt eintragen!! Auch wenn Sie nicht mehr angefragt werden möchten !! Sonst können wir Sie nicht zuordnen und aus unseren Verteiler herausnehmen!!

K & W Bau GmbH; August-Bebel-Straße 17; 06188 Landsberg

Bieterstempel:

Schlüsselfertiges Bauen
Fassadendämmarbeiten
Trockenbau-, Maurer-,
Putz- und Betonarbeiten

Landsberg, den 07.03.2024

Angebotsanfrage

BV : Wissenschaftliche Bibliothek Dessau-Roßlau, Zerbster Str. 35, 06844 Dessau-Roßlau, 3. BA - Fassade

>> für Gewerk	: **Malerarbeiten**
LV-Nr.	: **24-00270**
Ausführungszeit verbindl.	: **21.06.2024 - 16.08.2024** (gesamte Maßnahme !!)
Bindefrist bis	: Analog Ausführungszeit zzgl. 3 Monate
Hauptauftraggeber	: Stadt Dessau-Roßlau

Abgabetermin : >> 15.03.2024 bis 09.00 Uhr !! <<

Rücksendung an:

>> Fax-Nr.: 034602/45626 <<

oder

>> email.: info@kwbau.de (als GAEB bzw. pdf) <<

Ihre Kontaktdaten haben wir von Ihrer Internetseite bzw. den Internetseiten Ihrer Handwerkskammer. Falls Sie in Zukunft keine Anfragen in dieser Art und für dieses Gewerk mehr von uns erhalten wollen, oder falls Sie Anfragen von anderen Gewerken haben möchten, so gehen Sie über den Link in der zu gesendeten email auf Ihr Konto. Dort könnten sie entweder Ihr Konto löschen oder Ihre Gewerkeanfragen bearbeiten.

Im Voraus Danke für Ihre Bemühungen.
Mit freundlichen Grüßen
Ihr K&W Bau GmbH

Anfrage für Malerarbeiten 24-00270

Objekt : 62/2024 De-Ro
Bearbeiter : Mike Kuschfeld

Wissenschaftliche Bibliothek Dessau-Roßlau, Zerbster Str. 35, 06844 Dessau-Roßlau, 3. BA - Fassade

Position	Text	Menge	EH	EH-Preis	Betrag in EUR
27	Los 3-27 - Fassadenarbeiten				
2704	Fassadenarbeiten				
27040009	**Egalisierungsanstrich Fassade, Sol-Silikatfarbe**	874,000	m²	_____	_____
	Egalisierungsanstrich Fassade, Sol-Silikatfarbe Egalisierungsanstrich mit Sol-Silikatfarbe für mineralische Untergründe an Fassade und Treppenwange, absolut lichtbeständige und ohne Titandioxid-Pigmente, diffusionsoffen, durch Rollen, Streichen oder Spritzen gleichmäßig deckend aufbringen. Inkl. Untergrundvorbehandlung Ätzflüssigkeit und Nachwaschen. Farbton: hell getönt				
27040010	**Egalisierungsanstrich Fassade, Sol-Silikatfarbe,**	135,000	m	_____	_____
	Egalisierungsanstrich Fassade, Sol-Silikatfarbe, Bossenquader Egalisierungsanstrich wie vor, jedoch an Bossen, einschl. aller erforderlichen Abklebungen. Quaderform : 30 x 50 cm Farbton: wie Fassade				
27040011	**Egalisierungsanstrich Fassade, Sol-Silikatfarbe,**	61,000	m	_____	_____
	Egalisierungsanstrich Fassade, Sol-Silikatfarbe, Zierband Egalisierungsanstrich wie vor, jedoch an Putzzierband, einschl. aller erforderlichen Abklebungen. Breite : 30 cm Farbton : wie Fassade				
27040012	**Egalisierungsanstrich Fassade, Sol-Silikatfarbe,**	111,000	m	_____	_____
	Egalisierungsanstrich Fassade, Sol-Silikatfarbe, Traufgesims Egalisierungsanstrich wie vor, jedoch an Traufgesims, einschl. aller erforderlichen Abklebungen. Abwicklung : ca. 60 cm Farbton : mittelhell getönt (Bemusterung und Freigabe vorab durch den Denkmalschutz erforderlich)				
27040013	**Egalisierungsanstrich Fassade, Sol-Silikatfarbe,**	477,000	m	_____	_____
	Egalisierungsanstrich Fassade, Sol-Silikatfarbe, Leibungen Egalisierungsanstrich wie vor, jedoch in leibungen, einschl. aller erforderlichen Abklebungen. Leibungstiefe bis 250 mm Farbton : mittelhell getönt (Bemusterung und Freigabe vorab durch den Denkmalschutz erforderlich)				
27040014	**Bossenstrucktur Gebäudeecken**	20,000	m	_____	_____
	NUR Anstrich anbieten !! Bossenstrucktur Gebäudeecken				

Anfrage für Malerarbeiten 24-00270

Objekt : 62/2024 De-Ro
Bearbeiter : Mike Kuschfeld

Wissenschaftliche Bibliothek Dessau-Roßlau, Zerbster Str. 35, 06844 Dessau-Roßlau, 3. BA - Fassade

Position	Text	Menge	EH	EH-Preis	Betrag in EUR

Bossenstruktur mit 23 Teilungen an den Gebäudeecken Ca. 70 x 70 cm nach historischem Vorbild beginnend ab Sockel mit hydraulischem Kalkmörtel rekonstruieren und in Fassadenfarbe mit Solsilikatfarbe beschichten

27040015	**Musterfläche, Anstrich herstellen**	10,000	St	_____	_____

Musterfläche, Anstrich herstellen
Musterfläche vom Anstrich herstellen.
Größe : 1 m²

Titelsumme	**2704**	**Fassadenarbeiten**	_____

2707 Beschichtungsarbeiten

27070001	**Beschichtung, Fallrohr, Kunstharz-Beschichtun**	40,000	m	_____	_____

Beschichtung, Fallrohr, Kunstharz-Beschichtung
Kunstharzbeschichtung auf Regenfallrohren aus verzinktem Stahl, deckend, wie folgt:
-Zinkoberfläche mit Universalreiniger und Schleifpad reinigen
-Grundbeschichtung mit 2-K Haftgrund
-Schlussbeschichtung gesprüht in seidenmatt
Farbehell getönt im Farbton der Fassade
Nenngröße:bis DN 100

27070002	**Beschichtung, Zinkblechabdeckung, Kunstharzl**	18,000	m²	_____	_____

Beschichtung, Zinkblechabdeckung, Kunstharzbeschichtung
Kunstharzbeschichtung auf Zinkblechabdeckung im Außenbereich, wie folgt:
-Zinkoberfläche mit Universalreiniger und Schleifpad reinigen
-Grundbeschichtung mit 2-K Haftgrund
-Schlussbeschichtung gesprüht in seidenmatt
Farbehell getönt im Farbton der Fassade
Bauteil:Fensterbankabdeckungen

Titelsumme	**2707**	**Beschichtungsarbeiten**	_____
Obertitelsumme	**27**	**Los 3-27 - Fassadenarbeiten**	_____

Anfrage für Malerarbeiten 24-00270

Objekt : 62/2024 De-Ro
Bearbeiter : Mike Kuschfeld

Wissenschaftliche Bibliothek Dessau-Roßlau, Zerbster Str. 35, 06844 Dessau-Roßlau, 3. BA - Fassade

Position	Text	Menge	EH	EH-Preis	Betrag in EUR

Titelzusammenstellung

27	Los 3-27 - Fassadenarbeiten		
2704	Fassadenarbeiten	Titelsumme	.....
2707	Beschichtungsarbeiten	Titelsumme	.....
27	Los 3-27 - Fassadenarbeiten	Obertitelsumme	.....
		Nettosumme	.....

+ gesetzl. Mehrwertsteuer 19% - - - - - - - - - - - - - -

= Angebotsendsumme - - - - - - - - - - - - - -