Bitte unbedingt eintragen!! Auch wenn Sie nicht mehr angefragt werden möchten !! Sonst können wir Sie nicht zuordnen und aus unseren Verteiler herausnehmen!!

K & W Bau GmbH; August-Bebel-Straße 17; 06188 Landsberg

Bieterstempel:

Schlüsselfertiges Bauen
Fassadendämmarbeiten
Trockenbau-, Maurer-,
Putz- und Betonarbeiten

Landsberg, den 12.03.2024

Angebotsanfrage

BV : Sanierung Hort "Alte Post" mit Erweiterungsbau, Altes Jagdschloss 3, 04779 Wermsdorf - Fassade Bestandsgeb. (Dämmputz)

>> für Gewerk	: **Malerarbeiten**
LV-Nr.	: **23-00470**
Ausführungszeit verbindl.	: **05-07/2024** (gesamte Maßnahme !!)
Bindefrist bis	: Analog Ausführungszeit zzgl. 3 Monate
Hauptauftraggeber	: Gemeinde Wermsdorf

Abgabetermin : >> 22.03.2023 bis 09.00 Uhr !! <<

Rücksendung an:

>> Fax-Nr.: 034602/45626 <<

oder

>> email.: info@kwbau.de (als GAEB bzw. pdf) <<

Ihre Kontaktdaten haben wir von Ihrer Internetseite bzw. den Internetseiten Ihrer Handwerkskammer. Falls Sie in Zukunft keine Anfragen in dieser Art und für dieses Gewerk mehr von uns erhalten wollen, oder falls Sie Anfragen von anderen Gewerken haben möchten, so gehen Sie über den Link in der zu gesendeten email auf Ihr Konto. Dort könnten sie entweder Ihr Konto löschen oder Ihre Gewerkeanfragen bearbeiten.

Im Voraus Danke für Ihre Bemühungen.
Mit freundlichen Grüßen
Ihr K&W Bau GmbH

Anfrage für Malerarbeiten 23-00470

Objekt : 14-2023 Sanierung Hort "Alte Post" mit Erweiterungsbau, Altes Jagdschloss 3, 04779 Wermsdorf - Fassade Bestandsgeb. (Dämmputz)
Bearbeiter : Mike Kuschfeld

Position	Text	Menge	EH	EH-Preis	Betrag in EUR
1	Los 08 - Fassadenarbeiten Bestandsgebäude (Dämmputz)				
12	Außenputzarbeiten				
1211	**Silikat - Außenanstrich**	675,000	m2	_____	_____
	Silikat - Außenanstrich Liefern und Auftragen eines strukturerhaltenden, wetterbeständigen und hoch wasserdampfdiffusionsfähigen Beschichtungssystems auf Basis eines Dispersions-Silikatfarbanstriches einschl. Grundierung des Putzgrundes Farbton: NCS S0505-Y10R [TB60Angeb. Fabrikat: '.....'] (vom Bieter einzutragen)				
1212	**Silikat - Außenanstrich auf Sandsteingewände**	200,000	m2	_____	_____
	Silikat - Außenanstrich auf Sandsteingewände Silikat - Außenanstrich auf Sandsteingewände, Gesimse etc. Liefern und Auftragen eines strukturerhaltenden, wetterbeständigen und hoch wasserdampfdiffusionsfähigen Beschichtungssystems auf Basis eines Dispersions-Silikatfarbanstriches einschl. Grundierung des Untergrundes aus Sandstein Farbton: NCS S1510-Y10R [TB60Angeb. Fabrikat: '.....'] (vom Bieter einzutragen)				
	Titelsumme 12 Außenputzarbeiten				_____
	Obertitelsumme 1 Los 08 - Fassadenarbeiten Bestandsgebäude (Dämmputz)				_____
2	Nachträge				
23	03. Nachtrag				
2320	**Reinigen der Sandsteinoberflächen von vorhanc**	140,000	m	_____	_____
	Nicht tragfähige Beschichtungen, alte Farben, Spachtelmassen, Putzrückstände und sonstige nicht tragfähige Bestandteile mechanisch von Hand oder mit geeigneten Werkzeugen und Geräten bis zur tragfähigen Schicht entfernen. Einschließlich erforderlicher Nachbearbeitung durch manuelles Nachwaschen Art der Beschichtung: nicht tragfähige Putzbeschichtung einschl. Schutz der neuen Fenster Abwicklung 25-31 cm				
2330	**Grundierung lösemittelhaltig**	140,000	m	_____	_____
	Untergrund mit zur Verfestigung von besonders schwierigen Untergründen lösemittelhaltigen Grundiermittel grundieren. Leitprodukt Keim I&F Grund oder glw. [TB60Angebotenes Fabrikat/Typ: '.....'] (Bietereintrag) **Eventualposition**				

Anfrage für Malerarbeiten 23-00470

Objekt : 14-2023
Bearbeiter : Mike Kuschfeld

Sanierung Hort "Alte Post" mit Erweiterungsbau, Altes Jagdschloss 3, 04779 Wermsdorf - Fassade Bestandsgeb. (Dämmputz)

Position	Text	Menge	EH	EH-Preis	Betrag in EUR
2340	**Streichfüller**	140,000	m	_____	-nur EP-
	Grundanstrich mit Silikat-Grundierfarbe Zwischenanstrich mit Silikat-Streichfüller, im Farbton abgestimmt auf den Schlussanstrich.				

Titelsumme	**23**	**03. Nachtrag**	_____
Obertitelsumme	**2**	**Nachträge**	_____

Titelzusammenstellung

1	Los 08 - Fassadenarbeiten Bestandsgebäude (Dä		
12	Außenputzarbeiten	Titelsumme	.....
1	Los 08 - Fassadenarbeiten Bestandsgebäude (Dä	Obertitelsumme	.....
2	Nachträge		
23	03. Nachtrag	Titelsumme	.....
2	Nachträge	Obertitelsumme	.....
		Nettosumme	.....

+ gesetzl. Mehrwertsteuer	19%	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
		_____
= Angebotsendsumme		_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _