Bitte unbedingt eintragen!! Auch wenn Sie nicht mehr angefragt werden möchten !! Sonst können wir Sie nicht zuordnen und aus unseren Verteiler herausnehmen!!

K & W Bau GmbH; August-Bebel-Straße 17; 06188 Landsberg

Bieterstempel:

Schlüsselfertiges Bauen
Fassadendämmarbeiten
Trockenbau-, Maurer-,
Putz- und Betonarbeiten

Landsberg, den 07.03.2024

Angebotsanfrage

BV : MFZ Thammenhain, Schulstr. 21, 04808 Lossatal OT Thammenhain - Los 5b Putzarbeiten

>> für Gewerk	: **Malerarbeiten**
LV-Nr.	: **24-00260**
Ausführungszeit verbindl.	: **01.07.2024 - 16.08.2024** (gesamte Maßnahme !!)
Bindefrist bis	: Analog Ausführungszeit zzgl. 3 Monate
Hauptauftraggeber	: Gemeinde Lossatal

Abgabetermin : >> 15.03.2024 bis 09.00 Uhr !! <<

Rücksendung an:

>> Fax-Nr.: 034602/45626 <<

oder

>> email.: info@kwbau.de (als GAEB bzw. pdf) <<

Ihre Kontaktdaten haben wir von Ihrer Internetseite bzw. den Internetseiten Ihrer Handwerkskammer. Falls Sie in Zukunft keine Anfragen in dieser Art und für dieses Gewerk mehr von uns erhalten wollen, oder falls Sie Anfragen von anderen Gewerken haben möchten, so gehen Sie über den Link in der zu gesendeten email auf Ihr Konto. Dort könnten sie entweder Ihr Konto löschen oder Ihre Gewerkeanfragen bearbeiten.

Im Voraus Danke für Ihre Bemühungen.
Mit freundlichen Grüßen
Ihr K&W Bau GmbH

Anfrage für Malerarbeiten 24-00260

Objekt : MFZ Los 5b
Bearbeiter : Mike Kuschfeld

MFZ Thammenhain, Schulstr. 21, 04808 Lossatal OT Thammenhain - Los 5b Putzarbeiten

Position	Text	Menge	EH	EH-Preis	Betrag in EUR

Leistungsverzeichnis
über Los 5 b - Putzarbeiten
(Außenputz/ WDVS, Fassadenbeschichtung,
Sockel- und Innenputzarbeiten)

Bauvorhaben: Multifunktionszentrum Thammenhain

Bauort: Schulstraße 21
Flurstück-Nr. 82/1, 82/2, 83
04808 Lossatal OT Thammenhain

Bauherr: Gemeinde Lossatal
Karl-Marx-Straße 14
04808 Lossatal
OT FALKENHAIN

Ungeprüfte Angebots-
summe incl. MwSt.: Euro .....

Angebotenes Skonto
mit Zahlungsziel:

. . . .
. . . .
Datum Stempel Unterschrift

Vorbemerkung:

Grundlage der Ausschreibung ist die VOB.
Im Text des Leistungsverzeichnisses dürfen vom AN keine Streichungen,
Ergänzungen oder Änderungen vorgenommen werden. Etwaige nach Ansicht des
AN örtlich bedingte Änderungen oder evtl. Verbesserungen gegenüber dem

Anfrage für Malerarbeiten 24-00260

Objekt : MFZ Los 5b
Bearbeiter : Mike Kuschfeld

MFZ Thammenhain, Schulstr. 21, 04808 Lossatal OT Thammenhain - Los 5b Putzarbeiten

Position	Text	Menge	EH	EH-Preis	Betrag in EUR

Leistungsverzeichnis sind als Anlage in einem besonderen Schreiben vollständig einschl. der zur Prüfung und Bewertung notwendigen technischen Hinweise und Berechnungen gleichzeitig mit dem Hauptangebot vorzulegen.

Die im Leistungsverzeichnis genannten Fabrikate dienen nur zur exakten Aus- sage über die zu kalkulierenden Qualitäten. Dem AN bleibt freigestellt, gleichwertige Fabrikate kostenneutral anzubieten. Dies entbindet ihn aber nicht von seiner Haftung.
Änderungen in Entwurf und Ausführungsart der beauftragten Leistungen bleiben vorbehalten. Für Leistungen, die vom Leistungsverzeichnis abweichen, sind kurzfristig Nachtragsangebote auf der Basis der Urkalkulation des Hauptangebotes einzureichen.

Die Massen des Leistungsverzeichnisses sind für Materialbestellungen nicht verbindlich. Sämtliche in den Ausführungsplänen enthaltenen Maße und Angaben sind vor Baubeginn vom AN eigenverantwortlich zu prüfen, Abweichungen sind der Bauleitung umgehend mitzuteilen.
Die Massenangaben setzen sich in der Regel sowohl aus großen als auch kleinen Teilflächen bzw. Teilmassen zusammen. Der Bauherr behält sich vor, Positionen des Leistungsverzeichnisses entfallen zu lassen. Bei Mehr- oder Mindermengen bleiben die Einzelpreise unverändert.
Wenn nicht ausdrücklich anders erwähnt, ist die Lieferung sämtlicher einzubauender Materialien in die betreffenden Einheitspreise einzurechnen. Das gleiche gilt für die Entsorgung von anfallendem Bauschutt, Verpackungsmaterial und ähnlichem. Wenn nicht anders beschrieben, werden diese Stoffe Eigentum des AN und sind ordnungsgemäß zu entsorgen.
Der AN erklärt mit der Angebotsabgabe, sich von den örtlichen Gegebenheiten, den Unterbringungsmöglichkeiten, den Untergrundverhältnissen, Zufahrtswegen, Lagermöglichkeiten usw. genauestens informiert zu haben. Irgendwelche Nachforderungen, die aus Unkenntnis der örtlichen Verhältnisse entstehen, können nicht anerkannt werden.

Der Bieter ist gehalten die örtliche Gesamtsituation der Baustelle für Materialtransport und Standort der Baustelleneinrichtung vor Angebotserstellung zu besichtigen. Alle Erschwernisse aus den örtlichen Gegebenheiten sind preislich zu erfassen und einzurechnen.
Abgerechnet werden stets nur endgültige Massen und fest eingebaute Kubaturen.
Witterungseinflüsse sind stets durch entsprechende Maßnahmen von dem Gebäude fernzuhalten.
Die Art und Weise des Bauablaufes sind stets mit der örtlichen Bauleitung des Auftraggebers abzustimmen.

Die Aufwendungen für die nachfolgenden Leistungen sind durch den Auftragnehmer (AN) in der Kalkulation zu berücksichtigen und werden nicht gesondert vergütet.
Die Baustellenichtung ist wie beschrieben anzubieten. Nachfolgendes ist nicht ausgeschrieben und ist somit in die Einheitspreise mit einzukalkulieren. Seitens des AG werden folgende Leistungen gegen Vergütung erbracht:
- Baustrom
- Bauwasser
- Bauwesenversicherung
- Bauschild

Für diese Leistungen wird eine Umlage der Bruttoabrechnungssumme in Abzug gebracht, vgl. Besondere Vertragsbedingungen.

Der AN hat seine ausgeführten Leistungen nach erfolgter Montage auf Dauer der Bauzeit des Objektes vor Beschädigungen und Verschmutzungen

Anfrage für Malerarbeiten 24-00260

Objekt : MFZ Los 5b
Bearbeiter : Mike Kuschfeld

MFZ Thammenhain, Schulstr. 21, 04808 Lossatal OT Thammenhain - Los 5b Putzarbeiten

Position	Text	Menge	EH	EH-Preis	Betrag in EUR

aus- reichend zu schützen.
Dies beinhaltet z.B. die tägliche Abdeckung und Sicherung des Mauerwerks vor Witterungseinflüssen.
Das Objekt ist zum Abschluss der Arbeiten besenrein gesäubert zu übergeben.
Die Angaben und Festlegungen aus dem Baugrundgutachten sind zu beachten.

Ein für die Arbeiten erforderlicher Mobilkran ist in den Einheitspreis einzukalkulieren.

1 PUTZARBEITEN

12 FASSADENBESCHICHTUNG

12010 **Bauteile schützen, Folie außen** 60,000 m2 _____ _____

Bauteile schützen, Folie außen

Bauteile, Fenster und Außentüren zum Schutz mit Folie außen abkleben oder staubdicht abdecken. Leistung
einschl. Beseitigung der Abdeckmaterialien nach
Beendigung der Fassadenarbeiten.

12020 **Grundierung, Außenputz, verfestigend** 500,000 m2 _____ _____

Grundierung, Außenputz, verfestigend

Grundierung von Außenputzflächen zur Verfestigung des Untergrundes.
Art des Putzes: Edelputz, mineralisch, Mörtelgruppe P
II
Oberfläche: gescheibt

Angeb. Fabrikat: siehe Fabrikatsliste

12030 **Beschichtung, Außenputz, rau, Silikat** 500,000 m2 _____ _____

Beschichtung, Außenputz, rau, Silikat

Beschichtung im Außenbereich, deckend, mit Silikatfarben wie folgt:
- Grundbeschichtung
- Zwischenbeschichtung
- Schlussbeschichtung, nass in nass

Untergrund: raue, mineralische Flächen
Farbe: nach Farbkonzept bzw. nach Angabe des AG
Beschichtungsstoff nach
Bindemittelbasis: A
Farbpigment nach
Lichtbeständigkeit: 1

Angeb. Fabrikat: siehe Fabrikatsliste

Anfrage für Malerarbeiten 24-00260

Objekt : MFZ Los 5b
Bearbeiter : Mike Kuschfeld

MFZ Thammenhain, Schulstr. 21, 04808 Lossatal OT Thammenhain - Los 5b Putzarbeiten

Position	Text	Menge	EH	EH-Preis	Betrag in EUR
12040	**Beschichtung mehrfarbig, außen, Mehrkosten**	500,000	m2		
	Beschichtung mehrfarbig, außen, Mehrkosten Beschichtung mehrfarbig absetzen, im Außenbereich, als Mehrkosten.				
12050	**Zulage Beschichtung, mehrfarbig, absetzen**	100,000	m		
	Zulage Beschichtung, mehrfarbig, absetzen Zulageposition für das "scharfe" Absetzen der Kanten im Übergangsbereich verschiedener Farbtöne der Beschichtung gemäß Farbkonzept.				
12060	**Zulage Leibungen / Stürze**	115,000	m		
	Zulage Leibungen / Stürze Zulage für die Ausführung der Beschichtung an Leibungen, sowie Stürzen. Leibungstiefe: bis 200mm				
12070	**Zulage Farbprobe**	3,000	St		
	Zulage Farbprobe Zulage zu Vorposition für die Ausführung Farbproben / Musterbeschichtungsflächen. Die Leistung umfasst das Anlagen von mehreren Farbproben. Pro Farbprobe wird eine Fläche von ca. 0,5m² angesetzt. Die Farbprobe einer Fläche gilt als "ein Stück".				
12080	**Beschichtung, Außenputz, glatt, Beschriftung**	10,000	m2		
	Beschichtung, Außenputz, glatt, Beschriftung Beschichtung im Außenbereich, Herstellen einer Beschriftung / Wandgestaltung, deckend, mit Silikatfarben wie folgt: - Grundbeschichtung - Zwischenbeschichtung - Schlussbeschichtung, nass in nass Untergrund: glatte, mineralische Flächen Farbe / Inhalt: Gestaltung, Schriftzug ("Multifunktionszentrum"), nach Angabe des AG bzw. nach Farbkonzept				

Anfrage für Malerarbeiten 24-00260

Objekt : MFZ Los 5b
Bearbeiter : Mike Kuschfeld

MFZ Thammenhain, Schulstr. 21, 04808 Lossatal OT Thammenhain - Los 5b Putzarbeiten

Position	Text	Menge	EH	EH-Preis	Betrag in EUR
12090	**Sockelbereich anstreichen**	45,000	m2		

Sockelbereich anstreichen

Zweimaliger Anstrich der gefilzten Oberfläche mit hochdeckender Acrylat-Fassadenfarbe. Besonders geeignet für intensive Farbtöne HbZ >20.

Angeb. Fabrikat: siehe Fabrikatsliste

12100	**Fassadengerüst, Ankerlöcher schließen**	30,000	St		

Fassadengerüst, Ankerlöcher schließen

Ankerlöcher des Fassadengerüstes vollständig und passend zur Beschichtung verschließen

12110	**Stundensatz Fachwerker, Malerarbeiten**	1,000	h		

Stundensatz Fachwerker, Malerarbeiten

Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind und gegen Nachweis zur Ausführung kommen: Fachwerker

12120	**Stundensatz Helfer, Malerarbeiten**	1,000	h		

Stundensatz Helfer, Malerarbeiten

Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind und gegen Nachweis zur Ausführung kommen: Helfer

Titelsumme	**12**	**FASSADENBESCHICHTUNG**	
Obertitelsumme	**1**	**PUTZARBEITEN**	

Titelzusammenstellung

1	PUTZARBEITEN		
12	FASSADENBESCHICHTUNG	Titelsumme	.....
1	PUTZARBEITEN	Obertitelsumme	.....
		Nettosumme	.....

Anfrage für Malerarbeiten 24-00260

Objekt : MFZ Los 5b
Bearbeiter : Mike Kuschfeld

MFZ Thammenhain, Schulstr. 21, 04808 Lossatal OT Thammenhain - Los 5b Putzarbeiten

Position	Text	Menge	EH	EH-Preis	Betrag in EUR
+	gesetzl. Mehrwertsteuer	19%			- - - - - - - - - - - - -
=	Angebotsendsumme				- - - - - - - - - - - - -