

Bitte unbedingt eintragen!! Auch wenn Sie nicht mehr angefragt werden möchten !! Sonst können wir Sie nicht zuordnen und aus unseren Verteiler herausnehmen!!

K & W Bau GmbH; August-Bebel-Straße 17; 06188 Landsberg

Bieterstempel:



**Schlüsselfertiges Bauen
Fassadendämmarbeiten
Trockenbau-, Maurer-,
Putz- und Betonarbeiten**

Landsberg, den 05.04.2024

Angebotsanfrage

**BV : WOBAU Hohenmölsen GmbH, Karl-Liebnecht-Str. 26-31, 06679 Hohenmölsen,
5-geschossiger Plattenbau Typ IW64P -Fassade/WDVS**

>> für Gewerk : Gerüstbauarbeiten

LV-Nr. : **24-00370**

Ausführungszeit verbindl. : **01.07.2024 - 01.11.2024** (gesamte Maßnahme !!)

Bindefrist bis : Analog Ausführungszeit zzgl. 3 Monate

Hauptauftraggeber : WOBAU Hohenmölsen

Abgabetermin : >> 19.04.2024 bis 09.00 Uhr !! <<

Rücksendung an:

>> Fax-Nr.: 034602/45626 <<

oder

>> email.: info@kwbau.de (als GAEB bzw. pdf) <<

Ihre Kontaktdaten haben wir von Ihrer Internetseite bzw. den Internetseiten Ihrer Handwerkskammer. Falls Sie in Zukunft keine Anfragen in dieser Art und für dieses Gewerk mehr von uns erhalten wollen, oder falls Sie Anfragen von anderen Gewerken haben möchten, so gehen Sie über den Link in der zu gesendeten email auf Ihr Konto. Dort könnten sie entweder Ihr Konto löschen oder Ihre Gewerkeanfragen bearbeiten.

Im Voraus Danke für Ihre Bemühungen.

Mit freundlichen Grüßen

Ihr K&W Bau GmbH

Anfrage für Gerüstbauarbeiten**24-00370**

Objekt : WOB AU WOB AU Hohenmölsen GmbH, Karl-Liebnecht-Str. 26-31, 06679
 Bearbeiter : Mike Kuschfeld Hohenmölsen, 5-geschossiger Plattenbau Typ IW64P -Fassade/WDVS

Position	Text	Menge	EH	EH-Preis	Betrag in EUR
----------	------	-------	----	----------	---------------

01 Fassade

0101 Gerüst und BE

01010040 **PVC-Folienabdeckung Standflächen** 196,000 m² _____

PVC-Folienabdeckung Standflächen
 PVC-Folienabdeckung der Standflächen

Bodenflächen im Bereich des Standgerüstes und der evtl. vorhandenen
 Fassadenbefahranlage mit gewebeverstärkter PVC-Gitterfolie auslegen und gegen
 Sturm sichern.

Mindestbreite unter dem Gerüst: 2,0 m.

Folienschäden sind umgehend zu beheben, dies ist in den EP einzukalkulieren.

Gebrauchsüberlassung für die Dauer der Bauzeit.

01010050 **Standgerüst LK 3, BK W09 Grundeinsatzzeit** 1660,000 m² _____

Standgerüst LK 3, BK W09 Grundeinsatzzeit
 Standgerüst Lastklasse 3, Breitenklasse W09

Arbeitsgerüst nach EN 12811-1 als längenorientiertes Standgerüst Lastklasse: 3 (2,0
 kN/m²)

Breitenklasse: w 09 (Belagbreite zw. Ständern 0,90 m), alle Gerüstlagen genutzt, für
 WDVS-Arbeiten und Dacharbeiten aufbauen, gebrauchtsüberlassen und nach
 Fertigstellung der Arbeiten wieder abbauen.

Eine Freigabekennzeichnung ist zu erbringen!

Für Dacharbeiten das Gerüst bis mind. 1,00 m
 über OK Attika führen.

Ggfs. notwendig werdende Umbaumaßnahmen
 am Gerüst zur Nutzung für Arbeiten der einzelnen
 Gewerke berücksichtigen und direkt abstimmen.

Gerüstträger, Dachfängerüste, Gerüstkonsolen, Leiternaufgänge usw. Einrichtungen
 zur Materialförderung, sowie Erschwernisse aufgrund örtlicher Situation sind
 einzurechnen.

Ankerhülsen beim Abrüsten mit farblich
 angeglichenen Abdeckkappen schließen.

Achtung:
 Das Gerüst durch seitliche Stützen sichern.

Die Verwenden von Gerüstankern ist bei
 keramischer Bekleidung ist nicht zulässig!

Standfläche: eben, normal belastbar
 Breitenklasse: W09
 Gebäudehöhe: ca. 34 m
 Lastklasse: 3

Grundeinsatzzeit: 4 Wochen.

Eventualposition

Anfrage für Gerüstbauarbeiten**24-00370**

Objekt : WOB AU WOB AU Hohenmölsen GmbH, Karl-Liebnecht-Str. 26-31, 06679
 Bearbeiter : Mike Kuschfeld Hohenmölsen, 5-geschossiger Plattenbau Typ IW64P -Fassade/WDVS

Position	Text	Menge	EH	EH-Preis	Betrag in EUR
01010060	Gebrauchsüberlassung über Grundeinsatzzeit, 1 Gebrauchsüberlassung über Grundeinsatzzeit, 8 Wochen Gebrauchsüberlassung über Grundeinsatzzeit, 8 Wochen Gebrauchsüberlassung des vor beschriebenen Gerüsts für die Dauer von 8 Wochen über die Grundeinsatzzeit von 4 Wochen hinaus.	1660,000	m ²		-nur EP-
01010070	Schutzdach gemäß DIN 4420-1 und DIN 18451 Schutzdach gemäß DIN 4420-1 und DIN 18451 Schutzdach gemäß DIN 4420-1 und DIN 18451 Auf-, Abbau und Vorhaltung eines Schutzdaches nach DIN 4420-1 und DIN 18451-Gerüstarbeiten, sowie den geltenden Sicherheitsvorschriften. Für die Dauer dieser Baumaßnahme. Breite: 1,50 - 2,00 m Höhe : 2,50 - 4,00 m .	5,000	Stk		
01010080	Gebrauchsüberlassung über Grundeinsatzzeit, 1 Gebrauchsüberlassung über Grundeinsatzzeit, 8 Wochen Gebrauchsüberlassung über Grundeinsatzzeit, 8 Wochen Gebrauchsüberlassung des vor beschriebenen Schutzdachs für die Dauer von 8 Wochen über die Grundeinsatzzeit von 4 Wochen hinaus.	5,000	Stk		-nur EP-
01010090	Gerüstbekleidung Grundeinsatzzeit (Planen) Gerüstbekleidung Grundeinsatzzeit (Planen) Gerüstbekleidung Grundeinsatzzeit (Planen) Gerüstkonstruktion mit geeigneten Planen als Witterungsschutz / Verschattung für die Fassadenfläche, abhängen. Grundeinsatzzeit: 4 Wochen.	1760,000	m ² Wo		-nur EP-
01010100	Gebrauchsüberlassung über Grundeinsatzzeit, 1 Gebrauchsüberlassung über Grundeinsatzzeit, 8 Wochen Gebrauchsüberlassung über Grundeinsatzzeit, 8 Wochen Gebrauchsüberlassung der vor beschriebenen Gerüstbekleidung für die Dauer von 8 Wochen über die Grundeinsatzzeit von 4 Wochen hinaus.	1760,000	m ²		-nur EP-
01010110	Schutznetz zur Verschattung Schutznetz zur Verschattung Sturmsicheres, geschlossenes Schutznetz zur Verschattung des Arbeitsgerüsts liefern, vorhalten und nach Beendigung der Befestigungsarbeiten wieder entfernen.	1760,000	m ²		
01010120	Witterungsschutz /oberseitiger Regenschutz Witterungsschutz /oberseitiger Regenschutz Witterungsschutz /oberseitiger Regenschutz	98,000	m		

Anfrage für Gerüstbauarbeiten

24-00370

Objekt : WOBAU
 WOB AU Hohenmölsen GmbH, Karl-Lieb knecht-Str. 26-31, 06679
 Bearbeiter : Mike Kuschfeld
 Hohenmölsen, 5-geschossiger Plattenbau Typ IW64P -Fassade/WDVS

Position	Text	Menge	EH	EH-Preis	Betrag in EUR
----------	------	-------	----	----------	---------------

Einen oberseitigen, sturmsicher befestigten Witterungsschutz / Regenschutz aus PVC-Planen für vorbeschriebenes Gerüst liefern, herstellen, vorhalten, entfernen und entsorgen.

Der Witterungsschutz / Regenschutz ist ausreichend über die Attika hinaus zuführen, die Dachhaut ist zu schützen und darf nicht beschädigt werden.

Grundeinsatzzeit bis 4 Wochen.

****Eventualposition****

01010130	Gebrauchsüberlassung über Grundeinsatzzeit, 1	98,000	m		-nur EP-
----------	--	--------	---	--	----------

Gebrauchsüberlassung über Grundeinsatzzeit, 8 Wochen
 Gebrauchsüberlassung über Grundeinsatzzeit, 8 Wochen

Gebrauchsüberlassung des vor beschriebenen Witterungsschutzes für die Dauer von 8 Wochen über die Grundeinsatzzeit von 4 Wochen hinaus.

Titelsumme	0101	Gerüst und BE	
Obertitelsumme	01	Fassade	

Titelzusammenstellung

01	Fassade		
0101	Gerüst und BE	Titelsumme	_____
01	Fassade	Obertitelsumme	_____
		Nettosumme
+ gesetzl. Mehrwertsteuer		19%	-----
= Angebotsendsumme			-----