

Bitte unbedingt eintragen!! Auch wenn Sie nicht mehr angefragt werden möchten !! Sonst können wir Sie nicht zuordnen und aus unseren Verteiler herausnehmen!!

K & W Bau GmbH; August-Bebel-Straße 17; 06188 Landsberg

Bieterstempel:



**Schlüsselfertiges Bauen
Fassadendämmarbeiten
Trockenbau-, Maurer-,
Putz- und Betonarbeiten**

Landsberg, den 06.02.2025

Angebotsanfrage

**BV : Umbau/ Erweiterung Kita Trebnitz, Vater-Jahn-Str. 100, 06682 Teuchern OT
Trebnitz -Rohbau- und Ausbauarbeiten**

>> für Gewerk : Gerüstbauarbeiten

LV-Nr. : **25-00140**
Ausführungszeit verbindl. : **12.05.2025 - 30.09.2025** (gesamte Maßnahme !!)
Bindefrist bis : Analog Ausführungszeit zzgl. 3 Monate
Hauptauftraggeber : GVS Elsteraue, Lützen. Wethautal, Teuche

Abgabetermin : >> 27.02.2025 bis 10.00 Uhr !! <<

Rücksendung an:

>> Fax-Nr.: 034602/45626 <<

oder

>> email.: info@kwbau.de (als GAEB bzw. pdf) <<

Ihre Kontaktdaten haben wir von Ihrer Internetseite bzw. den Internetseiten Ihrer Handwerkskammer. Falls Sie in Zukunft keine Anfragen in dieser Art und für dieses Gewerk mehr von uns erhalten wollen, oder falls Sie Anfragen von anderen Gewerken haben möchten, so gehen Sie über den Link in der zu gesendeten email auf Ihr Konto. Dort könnten sie entweder Ihr Konto löschen oder Ihre Gewerkeanfragen bearbeiten.

Im Voraus Danke für Ihre Bemühungen.

Mit freundlichen Grüßen

Ihr K&W Bau GmbH

Anfrage für Gerüstbauarbeiten**25-00140**

Objekt : 24-KiTreb_06 Umbau/ Erweiterung Kita Trebnitz, Vater-Jahn-Str. 100, 06682 Teuchern OT
 Bearbeiter : Frank Weniger Trebnitz -Rohbau- und Ausbauarbeiten

Position	Text	Menge	EH	EH-Preis	Betrag in EUR
001	Gerüstarbeiten				
00120	Standgerüste, flächenorientiert				
001200010	Arbeits- und Schutzgerüst als flächenorientierte	275,000	m2		
	Arbeits- und Schutzgerüst als flächenorientiertes Standgerüst, Arbeits- und Schutzgerüst als flächenorientiertes Standgerüst, Systemgerüst DIN EN 12810, Lastklasse 3, gleichmäßig verteilte Verkehrslast 2,00 kN/m2, Systembreitenklasse SW09, Klasse der lichten Höhe: H1, mit Bekleidung (B), vertikaler Zugang mit einer Treppe (ST), verankern nach Wahl des AN. Gebrauchsüberlassung für Maurer-, Zimmerer-, Putzer-, Beton-, Dachabdichtungsarbeiten. Ausführung auf Schotterfläche; 3 Außenecken 90°, 2 Innenecken 90°, 2x 45° Abwinklung. Vorhaltdauer: 26 Wochen.				
001200020	Dachdecker-Fanggerüst als Zulage für Standger	98,000	m2		
	Dachdecker-Fanggerüst als Zulage für Standgerüst, Dachdeckerfanggerüst als flächenorientiertes Standgerüst, Zulage zu Systemgerüst DIN EN 12810, Lastklasse 2, mit Fangnetz, H = 1,5 m Vorhaltdauer: 26 Wochen				
	Titelsumme	00120	Standgerüste, flächenorientiert		
00155	Leitergänge, Treppenaufgänge				
001550010	Treppenaufgang für vorbeschriebenes Gerüst, a	2,000	St		
	Treppenaufgang für vorbeschriebenes Gerüst, am Gerüst anbauen, Treppenaufgang für vorbeschriebenes Gerüst, am Gerüst anbauen, Treppenaufgang von Standfläche bis zur obersten Gerüstlage, Laufbreite über 0,5 bis 0,75 m, mit Podesten entsprechend der Arbeitsebene, am Gerüst verankern, Gebrauchsüberlassung siehe Pos ...0010				
	Titelsumme	00155	Leitergänge, Treppenaufgänge		
	Obertitelsumme	001	Gerüstarbeiten		

Titelzusammenstellung

001	Gerüstarbeiten			
00120	Standgerüste, flächenorientiert		Titelsumme
00155	Leitergänge, Treppenaufgänge		Titelsumme
001	Gerüstarbeiten		Obertitelsumme

