

Bitte unbedingt eintragen!! Auch wenn Sie nicht mehr angefragt werden möchten !! Sonst können wir Sie nicht zuordnen und aus unseren Verteiler herausnehmen!!

K & W Bau GmbH; August-Bebel-Straße 17; 06188 Landsberg

Bieterstempel:



**Schlüsselfertiges Bauen  
Fassadendämmarbeiten  
Trockenbau-, Maurer-,  
Putz- und Betonarbeiten**

Landsberg, den 05.02.2025

## Angebotsanfrage

**BV : Autobahnmeisterei (AM) Dessau, Umbau Werkzeughalle, Oranienbaumer Chaussee 50, 06842 Dessau-Roßlau- Abbruch + Rohbau**

**>> für Gewerk : Gerüstbauarbeiten**

LV-Nr. : **25-00130**  
Ausführungszeit verbindl. : **07.04.2025 - 08.07.2025** (gesamte Maßnahme !!)  
Bindefrist bis : Analog Ausführungszeit zzgl. 3 Monate  
Hauptauftraggeber : Die Autobahn GmbH

**Abgabetermin : >> 18.02.2025 bis 10.00 Uhr !! <<**

Rücksendung an:

**>> Fax-Nr.: 034602/45626 <<**

**oder**

**>> email.: info@kwbau.de (als GAEB bzw. pdf) <<**

Ihre Kontaktdaten haben wir von Ihrer Internetseite bzw. den Internetseiten Ihrer Handwerkskammer. Falls Sie in Zukunft keine Anfragen in dieser Art und für dieses Gewerk mehr von uns erhalten wollen, oder falls Sie Anfragen von anderen Gewerken haben möchten, so gehen Sie über den Link in der zu gesendeten email auf Ihr Konto. Dort könnten sie entweder Ihr Konto löschen oder Ihre Gewerkeanfragen bearbeiten.

Im Voraus Danke für Ihre Bemühungen.

Mit freundlichen Grüßen

Ihr K&W Bau GmbH

**Anfrage für Gerüstbauarbeiten****25-00130**

Objekt : ST0824-0054.1 Autobahnmeisterei (AM) Dessau, Umbau Werkzeughalle, Oranienbaumer  
 Bearbeiter : Frank Weniger Chaussee 50, 06842 Dessau-Roßlau- Abbruch + Rohbau

Position	Text	Menge	EH	EH-Preis	Betrag in EUR
----------	------	-------	----	----------	---------------

01	Baustelleneinrichtung				
----	-----------------------	--	--	--	--

0101	Baustelleneinrichtung				
------	-----------------------	--	--	--	--

01010005	<b>Fassadengerüst Giebelseiten</b>	100,000	m2		
----------	------------------------------------	---------	----	--	--

Fassadengerüst Giebelseiten  
 Arbeits- und Schutzgerüst nach DIN EN 12811-1 als Standgerüst, längenorientiert  
 (Fassadengerüst nach DIN EN 12810-1), für senkrechte Außenflächen. Aufstellfläche  
 schützen.

Das Fassadengerüst soll über die gesamte Bauzeit auch von anderen Gewerken  
 genutzt werden. Zusätzlich sind  
 2 Tore b/h= 3,0 m/3,6 m zu überbauen.

Feldlänge: 2,50 m  
 Standfläche: waagrecht  
 oberste Gerüstlage: h= 4,0 m  
 Lastklasse: 3  
 Breitenklasse: W09  
 Höhenklasse: H2  
 mit Bekleidung: B  
 Zugang: mit Leiter(LA)

01010006	<b>Fassadengerüst, Gebrauchsüberlass.</b>	800,000	m2Wo		
----------	---	---------	------	--	--

Fassadengerüst, Gebrauchsüberlass.  
 Fassadengerüst mit Zugängen für Sanierungs- und Instandsetzungsarbeiten vorhalten  
 und warten.

Abgerechnet werden die verbleibenden Flächen, die zur Durchführung sonstiger  
 Leistungen benötigt werden.

Die Abrechnung erfolgt in m<sup>2</sup> pro Woche.

Lastklasse: 3  
 Gerüstgröße: 100 m2

01010007	<b>Fassadengerüst, Rückbau</b>	100,000	m2		
----------	--------------------------------	---------	----	--	--

Fassadengerüst, Rückbau  
 Arbeits- und Schutzgerüst der Positionen vor zurückbauen

<b>Titelsumme</b>	<b>0101</b>	<b>Baustelleneinrichtung</b>		
-------------------	-------------	------------------------------	--	--

<b>Obertitelsumme</b>	<b>01</b>	<b>Baustelleneinrichtung</b>		
-----------------------	-----------	------------------------------	--	--

**Titelzusammenstellung**

01	Baustelleneinrichtung			
0101	Baustelleneinrichtung		Titelsumme	.....
01	Baustelleneinrichtung		Obertitelsumme	.....

# Anfrage für Gerüstbauarbeiten

**25-00130**

Objekt : ST0824-0054.1 Autobahnmeisterei (AM) Dessau, Umbau Werkzeughalle, Oranienbaumer  
Bearbeiter : Frank Weniger Chaussee 50, 06842 Dessau-Roßlau- Abbruch + Rohbau

Position	Text	Menge	EH	EH-Preis	Betrag in EUR
----------	------	-------	----	----------	---------------

Nettosumme .....