

Bitte unbedingt eintragen!! Auch wenn Sie nicht mehr angefragt werden möchten !! Sonst können wir Sie nicht zuordnen und aus unseren Verteiler herausnehmen!!

K & W Bau GmbH; August-Bebel-Straße 17; 06188 Landsberg

Bieterstempel:



**Schlüsselfertiges Bauen
Fassadendämmarbeiten
Trockenbau-, Maurer-,
Putz- und Betonarbeiten**

Landsberg, den 06.02.2025

Angebotsanfrage

**BV : Umbau/ Erweiterung Kita Trebnitz, Vater-Jahn-Str. 100, 06682 Teuchern OT
Trebnitz -Rohbau- und Ausbauarbeiten**

>> für Gewerk : Rollladen Sonnenschutzarbeiten

LV-Nr. : **25-00140**
Ausführungszeit verbindl. : **12.05.2025 - 30.09.2025** (gesamte Maßnahme !!)
Bindefrist bis : Analog Ausführungszeit zzgl. 3 Monate
Hauptauftraggeber : GVS Elsteraue, Lützen. Wethautal, Teuche

Abgabetermin : >> 27.02.2025 bis 10.00 Uhr !! <<

Rücksendung an:

>> Fax-Nr.: 034602/45626 <<

oder

>> email.: info@kwbau.de (als GAEB bzw. pdf) <<

Ihre Kontaktdaten haben wir von Ihrer Internetseite bzw. den Internetseiten Ihrer Handwerkskammer. Falls Sie in Zukunft keine Anfragen in dieser Art und für dieses Gewerk mehr von uns erhalten wollen, oder falls Sie Anfragen von anderen Gewerken haben möchten, so gehen Sie über den Link in der zu gesendeten email auf Ihr Konto. Dort könnten sie entweder Ihr Konto löschen oder Ihre Gewerkeanfragen bearbeiten.

Im Voraus Danke für Ihre Bemühungen.

Mit freundlichen Grüßen

Ihr K&W Bau GmbH

Anfrage für Rollladen Sonnenschutzarbeiten

25-00140

Objekt : 24-KiTreb_06 Umbau/ Erweiterung Kita Trebnitz, Vater-Jahn-Str. 100, 06682 Teuchern OT
 Bearbeiter : Frank Weniger Trebnitz -Rohbau- und Ausbauarbeiten

Position	Text	Menge	EH	EH-Preis	Betrag in EUR
----------	------	-------	----	----------	---------------

030 Rollladen- und Sonnenschutzarbeiten

03033 Außenjalousien aus Aluminium

030330010	Lamellen-Außenjalousie, in der Fassade, aus Al	49,000	m2		
-----------	---	--------	----	--	--

Lamellen-Außenjalousie, in der Fassade, aus Aluminium,
 Lamellen-Außenjalousie, in der Fassade, aus Aluminium, stranggepresst, pulverbeschichtet, Farbton grau.
 Verfügbarer Querschnitt für das Jalousiepaket (B x H) 60 x 200, Abmessungen der Jalousie, Breite 45 mm, Höhe von Oberkante Oberschiene bis Unterkante Unterschiene bei ausgefahrener Höhe von 2 m, gewölbt, mit Lochstanzungen für Drahtführung, geöst, Lamellenbreite 35 mm, Lamellendicke 0,22 bis 0,30 mm, einbrennlackiert (nassbeschichtet), Farbton nach Standardfächer des AN. Lamellenhalterung als Leiterkordel aus Chemiefasern.
 Oberschiene als U-Profil einbrennlackiert (nassbeschichtet), Farbton nach Standardfächer des AN.
 Befestigungsuntergrund ESP 032, siehe Raffstorekastensystem mit Unterschiene als Hohlprofil, einbrennlackiert (nassbeschichtet), Farbton nach Standardfächer des AN. Lamellenführung durch Drahtseil, kunststoffummantelt, mit Spannwinkel aus Aluminium, einbrennlackiert (nassbeschichtet), Befestigungsuntergrund ,siehe Raffstorekastensystem , Heben, Senken und Verstellen durch Elektromotor, in der Oberschiene eingebaut.
 Anschluss über mitzuliefernde Steckerkupplung, rechts, Nennspannung 220 V WS, Nennleistung ' ', Zuleitung und Anschluss an Steckerkupplung werden bauseits ausgeführt.
 Aufmaße vor Ort erforderlich, Einbau im EG, Höhe über Grund ca. 2,20 m , Insgesamt 21 Teile.

Titelsumme	03033	Außenjalousien aus Aluminium	
Obertitelsumme	030	Rollladen- und Sonnenschutzarbeiten	

Titelzusammenstellung

030	Rollladen- und Sonnenschutzarbeiten		
03033	Außenjalousien aus Aluminium	Titelsumme
030	Rollladen- und Sonnenschutzarbeiten	Obertitelsumme
		Nettosumme