

Bitte unbedingt eintragen!! Auch wenn Sie nicht mehr angefragt werden möchten !! Sonst können wir Sie nicht zuordnen und aus unseren Verteiler herausnehmen!!

K & W Bau GmbH; August-Bebel-Straße 17; 06188 Landsberg

Bieterstempel:



**Schlüsselfertiges Bauen
Fassadendämmarbeiten
Trockenbau-, Maurer-,
Putz- und Betonarbeiten**

Landsberg, den 06.02.2025

Angebotsanfrage

**BV : Umbau/ Erweiterung Kita Trebnitz, Vater-Jahn-Str. 100, 06682 Teuchern OT
Trebnitz -Rohbau- und Ausbauarbeiten**

>> für Gewerk : Stahlbauarbeiten

LV-Nr. : **25-00140**
Ausführungszeit verbindl. : **12.05.2025 - 30.09.2025** (gesamte Maßnahme !!)
Bindefrist bis : Analog Ausführungszeit zzgl. 3 Monate
Hauptauftraggeber : GVS Elsteraue, Lützen. Wethautal, Teuche

Abgabetermin : >> 27.02.2025 bis 10.00 Uhr !! <<

Rücksendung an:

>> Fax-Nr.: 034602/45626 <<

oder

>> email.: info@kwbau.de (als GAEB bzw. pdf) <<

Ihre Kontaktdaten haben wir von Ihrer Internetseite bzw. den Internetseiten Ihrer Handwerkskammer. Falls Sie in Zukunft keine Anfragen in dieser Art und für dieses Gewerk mehr von uns erhalten wollen, oder falls Sie Anfragen von anderen Gewerken haben möchten, so gehen Sie über den Link in der zu gesendeten email auf Ihr Konto. Dort könnten sie entweder Ihr Konto löschen oder Ihre Gewerkeanfragen bearbeiten.

Im Voraus Danke für Ihre Bemühungen.

Mit freundlichen Grüßen

Ihr K&W Bau GmbH

Anfrage für Stahlbauarbeiten**25-00140**

Objekt : 24-KiTreb_06 Umbau/ Erweiterung Kita Trebnitz, Vater-Jahn-Str. 100, 06682 Teuchern OT
 Bearbeiter : Frank Weniger Trebnitz -Rohbau- und Ausbauarbeiten

Position	Text	Menge	EH	EH-Preis	Betrag in EUR
012	Mauerarbeiten				
01266	Einbauteile - Träger, Stützen, Rahmen				
012660010	Träger aus Formstahl HEB - DIN 1025, Einzellänge	720,000	kg		
	Träger aus Formstahl HEB - DIN 1025, Einzellänge ' ' m, liefern, Träger aus Formstahl HEB 160- DIN 1025, Einzellänge 10,75 m,(mit Stoß)+ 6m liefern, inkl. Korrosionsschutz in Mauerwerk beim Aufmauern waagrecht einbauen und vergießen mit Mörtel MG III. Ausführung nach Blatt 3 +3.1.				
012660020	Träger aus Formstahl HEM - DIN 1025, Einzellänge	1211,000	kg		
	Träger aus Formstahl HEM - DIN 1025, Einzellänge ' ' m, liefern, Träger aus Formstahl HEM 180 - DIN 1025, Einzellänge 6,2 + 7,50 m,inkl. Korrosionsschutz, liefern, in Mauerwerk beim Aufmauern waagrecht einbauen und vergießen mit Mörtel MG III. Ausführung gemäß Bl. 3 + 3.1, .				
012660030	Träger aus Formstahl PE - DIN 1025, Einzellänge	261,000	kg		
	Träger aus Formstahl PE - DIN 1025, Einzellänge ' ' m, liefern, in Träger aus Formstahl IPE 140 - DIN 1025, Einzellänge 2 x 2,06 m,inkl. Korrosionsschutz, liefern, in Mauerwerks U- Schale waagrecht einbauen und vergießen mit Mörtel MG III. Ausführung nach Bl. 3.				
012660040	Unterlagsplatte aus Stahl, Abmessungen: ' ' mm	34,000	kg		
	Unterlagsplatte aus Stahl, Abmessungen: ' ' mm x ' ' mm, Unterlagsplatte Blech 10 mm dick, aus Stahl, Abmessungen: 240 mm x 240 mm, liefern, an Stahlbauteile anschweißen. Ausführung nach Blatt 3.1.inkl. Korrosionsschutz				
012660050	Unterlagsplatte aus Stahl, Abmessungen: ' ' mm	36,000	kg		
	Unterlagsplatte aus Stahl, Abmessungen: ' ' mm x ' ' mm, Unterlagsplatte Blech 15 mm dick, aus Stahl, Abmessungen: 240 mm x 240 mm, und 220 x 300 mm, liefern, an Stahlbauteile anschweißen. Ausführung nach Blatt 3.1.inkl. Korrosionsschutz				
012660060	Stirnplatte aus Stahl, Abmessungen: ' ' mm x ' '	27,000	kg		
	Stirnplatte aus Stahl, Abmessungen: ' ' mm x ' ' mm, Stirnplattenstoß, Blech 20 mm dick, aus Stahl, Abmessungen: 245 mm x 160 mm, liefern, an Stahlbauteile anschweißen und Schraubverbinung mit 6 M20-10,9 HVR herstellen. Ausführung nach Blatt 3.1.inkl. Korrosionsschutz				
Titelsumme		01266			
		Einbauteile - Träger, Stützen, Rahmen			

Anfrage für Stahlbauarbeiten

25-00140

Objekt : 24-KiTreb_06 Umbau/ Erweiterung Kita Trebnitz, Vater-Jahn-Str. 100, 06682 Teuchern OT
 Bearbeiter : Frank Weniger Trebnitz -Rohbau- und Ausbauarbeiten

Position	Text	Menge	EH	EH-Preis	Betrag in EUR
Obertitelsumme		012	Mauerarbeiten		_____

Titelzusammenstellung

012	Mauerarbeiten				
01266	Einbauteile - Träger, Stützen, Rahmen		Titelsumme		_____
012	Mauerarbeiten		Obertitelsumme		_____
			Nettosumme	