

Bitte unbedingt eintragen!! Auch wenn Sie nicht mehr angefragt werden möchten !! Sonst können wir Sie nicht zuordnen und aus unseren Verteiler herausnehmen!!

K & W Bau GmbH; August-Bebel-Straße 17; 06188 Landsberg

Bieterstempel:



**Schlüsselfertiges Bauen  
Fassadendämmarbeiten  
Trockenbau-, Maurer-,  
Putz- und Betonarbeiten**

Landsberg, den 28.05.2025

## Angebotsanfrage

**BV : Landsberg Bauhof, Brehnaer Str. 14, 06188 Landsberg, Toröffnung AW herstellen**

**>> für Gewerk : Betonbohr- und schneidearbeiten**

LV-Nr. : **25-00460**  
Ausführungszeit verbindl. : **01.07.2025 - 30.09.2025** (gesamte Maßnahme !!)  
Bindefrist bis : Analog Ausführungszeit zzgl. 3 Monate  
Hauptauftraggeber : Stadt Landsberg

**Abgabetermin : >> 13.06.2025 bis 12.00 Uhr !! <<**

Rücksendung an:

**>> Fax-Nr.: 034602/45626 <<**

**oder**

**>> email.: info@kwbau.de (als GAEB bzw. pdf) <<**

Ihre Kontaktdaten haben wir von Ihrer Internetseite bzw. den Internetseiten Ihrer Handwerkskammer. Falls Sie in Zukunft keine Anfragen in dieser Art und für dieses Gewerk mehr von uns erhalten wollen, oder falls Sie Anfragen von anderen Gewerken haben möchten, so gehen Sie über den Link in der zu gesendeten email auf Ihr Konto. Dort könnten sie entweder Ihr Konto löschen oder Ihre Gewerkeanfragen bearbeiten.

Im Voraus Danke für Ihre Bemühungen.  
Mit freundlichen Grüßen  
Ihr K&W Bau GmbH

**Anfrage für Betonbohr- und schneidearbeiten****25-00460**

Objekt : 21.05.2025 Landsberg Bauhof, Brehnaer Str. 14, 06188 Landsberg, Toröffnung AW  
 Bearbeiter : Frank Weniger herstellen

Position	Text	Menge	EH	EH-Preis	Betrag in EUR
<b>01</b>	Bauleistungen - Außenwand Toröffnung herstellen  Grundlage: Genehmigungsstatik vom 24.05.2024 Ingenieurbüro F. Beyrich, Brünnner Str. 10, 04209 Leipzig				
<b>01025</b>	Betonbohr- und -schneidearbeiten  vor Beginn der Bohr- und Schneidearbeiten ist gemeinsam die Technologie und die zu schneidenden/bohrenden Bereiche festzulegen				
010250010	<b>Baustelleneinrichtung einschl. aller Anfahrten fi</b>  Baustelleneinrichtung einschl. aller Anfahrten für die Kernlochbohrungen und Betonschneidearbeiten	1,000	psc		
010250020	<b>Herstellen von Kernlochbohrungen d=30cm in S</b>  Herstellen von Kernlochbohrungen d=30cm in Stahlbeton Wd ca. 31cm, einschl. Ausbau des Bohrkerns, Transport in bauseitigen Container, Bohrhöhe ca. 4,50m, Rollgerüst bauseits gestellt  Bereich: für Abfangträger U2 HEA180	6,000	Stck		
010250030	<b>wie Pos. vor, jedoch in Leichtbeton LB15</b>  wie Pos. vor, jedoch in Leichtbeton LB15	6,000	Stck		
010250040	<b>Herstellen von Kernlochbohrungen d=30cm in S</b>  Herstellen von Kernlochbohrungen d=30cm in Stahlbeton Wd ca. 31cm, einschl. Ausbau des Bohrkerns, Transport in bauseitigen Container, Bohrhöhe ca. 4,50m, Rollgerüst bauseits gestellt  Bereich: im Überschneidungsbereich	23,000	Stck		
010250050	<b>Betonschneidearbeiten Stahlbeton ca. d=31cm,</b>  Betonschneidearbeiten Stahlbeton ca. d=31cm, Überschnitte sind nicht zulässig, Kantenlängen <80cm, Ausbau in gesonderter Position  Bohrhöhe ca. 4,50m, Rollgerüst bauseits gestellt	100,000	m		

**Anfrage für Betonbohr- und schneidearbeiten****25-00460**

Objekt : 21.05.2025 Landsberg Bauhof, Brehnaer Str. 14, 06188 Landsberg, Toröffnung AW  
 Bearbeiter : Frank Weniger herstellen

Position	Text	Menge	EH	EH-Preis	Betrag in EUR
010250060	<b>wie Pos. vor, jedoch in Leichtbeton LB15</b>	5,000	m		
	wie Pos. vor, jedoch in Leichtbeton LB15				
	<b>Titelsumme 01025 Betonbohr- und -schneidearbeiten</b>				
<b>01030</b>	Abbrucharbeiten				
010300010	<b>Ausbau/Abbruch der Stb.-Wandplatte als Streife</b>	1,000	Stck		
	Ausbau/Abbruch der Stb.-Wandplatte als Streifen horizontal als Schlitz für neuen Sturz Abmessung bis l/h/d 6,00/0,30/0,31m, in einer Ausbauhöhe von ca. 4,30m,  in separater Pos. bereits in transportable Betonteile geschnitten, Kantenlänge <80cm, Transport zum Container, Stellung und Entsorgung des Containers in separater Position				
010300020	<b>Ausbau/Abbruch der Stb.-Wandplatte als Streife</b>	2,000	Stck		
	Ausbau/Abbruch der Stb.-Wandplatte als Streifen vertikal als Schlitz für neue Stb.-Stütze Abmessung bis b/d 0,30/0,31m, Höhe 4,00m, in separater Pos. bereits in transportable Betonteile geschnitten, Kantenlänge <80cm, einschl. Transport (ca. 10m) zum Container Stellung und Entsorgung des Containers in separater Position				
010300030	<b>Ausbau/Abbruch der Stb.-Wandplatten als Toröl</b>	1,000	Stck		
	Ausbau/Abbruch der Stb.-Wandplatten der Toröffnung Abmessung B/H 5,40x4,00m, d=31cm, in separater Pos. bereits in transportable Betonteile geschnitten, Kantenlänge <80cm, einschl. Transport (ca. 10m) zum Container, Stellung und Entsorgung des Containers in separater Position				
	<b>Titelsumme 01030 Abbrucharbeiten</b>				
	<b>Obertitelsumme 01 Bauleistungen - Außenwand Toröffnung herstellen</b>				

**Titelzusammenstellung**

01	Bauleistungen - Außenwand Toröffnung herstellen				
01025	Betonbohr- und -schneidearbeiten		Titelsumme		.....
01030	Abbrucharbeiten		Titelsumme		.....
01	Bauleistungen - Außenwand Toröffnung herstellen		Obertitelsumme		.....
			Nettosumme		.....