**Bitte unbedingt eintragen!! Auch wenn Sie nicht mehr angefragt werden möchten !! Sonst können wir Sie nicht zuordnen und aus unseren Verteiler herausnehmen!!**

*K & W Bau GmbH; August-Bebel-Straße 17; 06188 Landsberg*

**Bieterstempel:**

**Schlüsselfertiges Bauen**
**Fassadendämmarbeiten**
**Trockenbau-, Maurer-,**
**Putz- und Betonarbeiten**

Landsberg, den 23.06.2025

# *Angebotsanfrage*

***BV : Deckenerhöhung FFW-Landsberg OT Gollma; Franz-Salomon-Straße 10 A, 06188 Landsberg***

| | |
|---|---|
| **>> für Gewerk** | : **Gerüstbauarbeiten** |
| LV-Nr. | : **25-00400** |
| Ausführungszeit verbindl. | : **18.08.2025 - 12.12.2025** (gesamte Maßnahme !!) |
| Bindefrist bis | : Analog Ausführungszeit zzgl. 3 Monate |
| Hauptauftraggeber | : Stadt Landsberg |

**Abgabetermin : >> 04.07.2025 bis 10.00 Uhr !! <<**

Rücksendung an:

**>> Fax-Nr.: 034602/45626 <<**

***oder***

**>> email.: info@kwbau.de (als GAEB bzw. pdf) <<**

**Ihre Kontaktdaten haben wir von Ihrer Internetseite bzw. den Internetseiten Ihrer Handwerkskammer. Falls Sie in Zukunft keine Anfragen in dieser Art und für dieses Gewerk mehr von uns erhalten wollen, oder falls Sie Anfragen von anderen Gewerken haben möchten, so gehen Sie über den Link in der zu gesendeten email auf Ihr Konto. Dort könnten sie entweder Ihr Konto löschen oder Ihre Gewerkeanfragen bearbeiten.**

Im Voraus Danke für Ihre Bemühungen.
Mit freundlichen Grüßen
Ihr K&W Bau GmbH

# Anfrage für Gerüstbauarbeiten 25-00400

Objekt : 17.06.2025
Bearbeiter : Frank Weniger

Deckenerhöhung FFW-Landsberg OT Gollma; Franz-Salomon-Straße 10 A, 06188 Landsberg

| Position | Text | Menge | EH | EH-Preis | Betrag in EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| **10** | Garage | | | | |
| **10001** | Gerüstarbeiten | | | | |
| **100010** | Gerüstarbeiten | | | | |
| **10001003** | Vorbereitende Arbeiten | | | | |
| 10001003020 | **Flächen prüfen, Tragfähigkeit, Ebenheit**<br>Einzurüstende Flächen auf Tragfähigkeit und Ebenheit prüfen, z. B. Beton, Putz, Mauerwerk. | 53,590 | m² | | |
| | **Titelsumme 10001003 Vorbereitende Arbeiten** | | | | |
| **10001005** | Fassadengerüste | | | | |
| 10001005085 | **Fassadengerüst, Lastklasse 5, W09, Aufbau**<br>Längenorientiertes Standgerüst für Fassadenarbeiten, ohne Bekleidung, gemäß DIN EN 12811-1 und DIN EN 12810-1 aufbauen.<br>Bauart: längenorientiertes Standgerüst<br>Leistungsumfang: Aufbau<br>Einsatzort: außen<br>Standfläche: eben, normal belastbar<br>Einzurüstende Fläche: senkrecht, keine Vorsprünge<br>Höhenklasse: H2<br>Bekleidung: A (ohne Bekleidung)<br>Lastklasse: 5 (bis 4,5 kN/m²)<br>System-/Breitenklasse: W09 | 407,850 | m² | | |
| 10001005115 | **Fassadengerüst, Lastklasse 5, W09, Abbau**<br>Längenorientiertes Standgerüst für Fassadenarbeiten, ohne Bekleidung, gemäß DIN EN 12811-1 und DIN EN 12810-1 abbauen.<br>Bauart: längenorientiertes Standgerüst<br>Leistungsumfang: Abbau<br>Einsatzort: außen | 407,850 | m² | | |
| 10001005175 | **Fassadengerüst, Lastklasse 5, W09, Gebrauchsi**<br>Gebrauchsüberlassung des längenorientierten Standgerüsts für Fassadenarbeiten.<br>Bauart: längenorientiertes Standgerüst<br>Leistungsumfang: Gebrauchsüberlassung<br>Lastklasse: 5 (bis 4,5 kN/m²)<br>System-/Breitenklasse: W09 | 8157,000 | m²Wo | | |
| 10001005650 | **Podesttreppe, Fassadengerüst, Aufbau**<br>Podesttreppe an vorbeschriebenem Fassadengerüst aufbauen.<br>Bauteil Gerüst: Podesttreppe<br>Leistungsumfang: Aufbau<br>Grundfläche: ca. 1,50/2,50 - 3,00 m | 8,000 | m | | |

# Anfrage für Gerüstbauarbeiten 25-00400

Objekt : 17.06.2025
Bearbeiter : Frank Weniger

Deckenerhöhung FFW-Landsberg OT Gollma; Franz-Salomon-Straße 10 A, 06188 Landsberg

| Position | Text | Menge | EH | EH-Preis | Betrag in EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 10001005655 | **Podesttreppe, Gebrauchsüberlassung** | 160,000 | mWo | | |
| | Gebrauchsüberlassung der Podesttreppe an Fassadengerüst.<br>Bauteil Gerüst: Podesttreppe<br>Leistungsumfang: Gebrauchsüberlassung | | | | |
| 10001005660 | **Podesttreppe, einzeln stehend, Abbau** | 96,000 | m | | |
| | Podesttreppe aufbauen, einzeln stehend, an Fassadengerüstfeld.<br>Bauteil Gerüst: Podesttreppe<br>Leistungsumfang: Abbau | | | | |
| | **Titelsumme 10001005 Fassadengerüste** | | | | |
| **10001008** | Gerüstüberbrückungen | | | | |
| 10001008150 | **Gerüstüberbrückung, Lastklasse 5, W09, Aufbau** | 5,000 | m | | |
| | Gerüstüberbrückung für Durchfahrten, Eingänge, nicht tragfähige Bauteile u. dgl., in Gerüstkonstruktion aufbauen.<br>Überbrückungsbreite: ca. 4,50 m<br>Breitenklasse: W09<br>Lastklasse: 5 | | | | |
| 10001008160 | **Gerüstüberbrückung, Lastklasse 5, W09, Abbau** | 5,000 | m | | |
| | Gerüstüberbrückung für Durchfahrten, Eingänge, nicht tragfähige Bauteile u. dgl., in Gerüstkonstruktion abbauen. | | | | |
| 10001008180 | **Gerüstüberbrückung, Lastklasse 4, W09, Gebrau** | 100,000 | mWo | | |
| | Gebrauchsüberlassung der Gerüstüberbrückung für Durchfahrten u. dgl. | | | | |
| | **Titelsumme 10001008 Gerüstüberbrückungen** | | | | |
| **10001013** | Raumgerüste | | | | |
| 10001013140 | **Raumgerüst, Lastklasse 4, Aufbau** | 406,685 | m³ | | |
| | Raumgerüst als flächenorientiertes Standgerüst gemäß DIN EN 12811-1, mit horizontalem Podiumsbelag, mit allseitigem Seitenschutz und einer Gerüstlage, aufbauen.<br>Bauart: flächenorientiertes Standgerüst<br>Leistungsumfang: Aufbau<br>Lage: innen<br>Höhe einzurüstende Fläche: ca. 5,15-5,80 m<br>Lastklasse: 4 | | | | |

# Anfrage für Gerüstbauarbeiten 25-00400

Objekt : 17.06.2025
Bearbeiter : Frank Weniger

Deckenerhöhung FFW-Landsberg OT Gollma; Franz-Salomon-Straße 10 A, 06188 Landsberg

| Position | Text | Menge | EH | EH-Preis | Betrag in EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 10001013170 | **Raumgerüst, Lastklasse 4, Abbau** | 406,685 | m³ | | |
| | Raumgerüst als flächenorientiertes Standgerüst gemäß DIN EN 12811-1, mit horizontalem Podiumsbelag, mit allseitigem Seitenschutz und einer Gerüstlage, abbauen. | | | | |
| 10001013230 | **Raumgerüst, Lastklasse 4, Gebrauchsüberlassu** | 4880,225 | m³Wo | | |
| | Gebrauchsüberlassung des Raumgerüsts als flächenorientiertes Standgerüst. | | | | |
| 10001013700 | **Transportöffnungen & Zugang, Raumgerüst** | 1,000 | St | | |
| | Transportöffnungen und Zugang in Podiumsbelag des Raumgerüstes herstellen, einschließlich erforderlicher Schutzgeländer. Grundfläche: mind. 2,00/2,00 m | | | | |
| | **Titelsumme 10001013 Raumgerüste** | | | | |
| **10001027** | Dachflächen, Fanggerüste | | | | |
| 10001027220 | **Fanggerüst, Verbreiterung 0,30 m, Aufbau** | 54,380 | m | | |
| | Ausbau des Fassadengerüsts an der Traufe zum Schutzgerüst für Dachdecker- und Klempnerarbeiten, als Fanggerüst nach DIN 4420-1 bei Dachneigungen < 15°, Lastklasse wie Hauptgerüst.<br>Leistungsumfang: Aufbau<br>Fanglage, Klasse: FL 1<br>Schutzwand, Klasse: SWD1<br>Konsolbreite: mind. 0,30 m<br>Mind. Gerüstbreite: W09 (0,90 - 1,20 m) | | | | |
| 10001027250 | **Fanggerüst, Verbreiterung 0,30 m, Abbau** | 54,380 | m | | |
| | Ausgebautes Fassadengerüst an der Traufe zum Schutzgerüst für Dachdecker- und Klempnerarbeiten abbauen, Fanggerüst nach DIN 4420-1 bei Dachneigungen < 15°, Lastklasse wie Hauptgerüst.<br>Leistungsumfang: Abbau | | | | |
| 10001027310 | **Fanggerüst, Verbreiterung 0,30 m, Gebrauchsüt** | 1087,600 | mWo | | |
| | Gebrauchsüberlassung des Fanggerüstes an Fassadengerüst.<br>Leistungsumfang: Gebrauchsüberlassung | | | | |
| | **Titelsumme 10001027 Dachflächen, Fanggerüste** | | | | |
| **10001038** | Geländer, Seitenschutz | | | | |
| 10001038030 | **Absturzsicherung, Innengeländer, Aufbau** | 108,760 | m | | |
| | Innengeländer als wandseitigen Seitenschutz bzw. Absturzsicherung am Fassadengerüst aufbauen, bestehend aus Geländerholm, Zwischenholm und ggf. Bordbrett. Das Geländer ist überall dort anzubringen, wo der Abstand zur Wand mehr | | | | |

# Anfrage für Gerüstbauarbeiten 25-00400

Objekt : 17.06.2025
Bearbeiter : Frank Weniger

Deckenerhöhung FFW-Landsberg OT Gollma; Franz-Salomon-Straße 10 A, 06188 Landsberg

| Position | Text | Menge | EH | EH-Preis | Betrag in EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | als 30 cm beträgt.<br>Leistungsumfang: Aufbau | | | | |
| 10001038040 | **Absturzsicherung, Innengeländer, Abbau**<br>Innengeländer als wandseitigen Seitenschutz bzw. Absturzsicherung am Fassadengerüst abbauen, bestehend aus Geländerholm, Zwischenholm und ggf. Bordbrett.<br>Leistungsumfang: Abbau | 108,760 | m | | |
| 10001038060 | **Absturzsicherung, Innengeländer, Gebrauchsüb**<br>Gebrauchsüberlassung der Seitenschutz/Innengeländer am Fassadengerüst.<br>Leistungsumfang: Gebrauchsüberlassung | 2175,200 | mWo | | |
| 10001038070 | **Belagverbreiterung innen, 0,30 m, Aufbau**<br>Belagverbreiterung an längenorientierten Standgerüst, Innenseite, aufbauen.<br>Leistungsumfang: Aufbau<br>Breite: 0,30 m (1 Belag)<br>Lastklasse: 4 | 54,380 | m | | |
| 10001038080 | **Belagverbreiterung innen, 0,30 m, Abbau**<br>Belagverbreiterung an längenorientierten Standgerüst, Innenseite, abbauen.<br>Leistungsumfang: Abbau | 54,380 | m | | |
| 10001038090 | **Belagverbreiterung innen, 0,30 m, Gebrauchsüb**<br>Gebrauchsüberlassung der Belagverbreiterung, innen.<br>Breite: 0,30 m (1 Belag)<br>Leistungsumfang: Gebrauchsüberlassung | 1087,600 | mWo | | |
| | **Titelsumme 10001038 Geländer, Seitenschutz** | | | | |
| **10001040** | Sonderkonstruktionen | | | | |
| 10001040010 | **Zulage Auflage Gerüst auf Dach, Dachaufleger,**<br>Zulage Auflage Gerüst auf Dach, Dachaufleger, Aufbau<br>Zulage Standgerüst auf vorhandenen Dachflächen aufbauen.<br>Dachauflegeleitern mit weicher Unterlage sind in den Preis mit einzurechnen.<br>Bauart: längenorientiertes Standgerüst<br>Leistungsumfang: Aufbau | 15,000 | m | | |
| 10001040020 | **Zulage Auflage Gerüst auf Dach, Dachaufleger,**<br>Zulage Auflage Gerüst auf Dach, Dachaufleger, Abbau<br>Zulage Standgerüst auf vorhandenen Dachflächen aufbauen.<br>Dachauflegeleitern mit weicher Unterlage sind in den Preis mit einzurechnen.<br>Bauart: längenorientiertes Standgerüst<br>Leistungsumfang: Abbau | 15,000 | m | | |

# Anfrage für Gerüstbauarbeiten 25-00400

Objekt : 17.06.2025
Bearbeiter : Frank Weniger

Deckenerhöhung FFW-Landsberg OT Gollma; Franz-Salomon-Straße 10 A, 06188 Landsberg

| Position | Text | Menge | EH | EH-Preis | Betrag in EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 10001040030 | **Auflage Gerüst auf Dach, Dachaufleger, Vorhalt** | 300,000 | mWo | | |

Gebrauchsüberlassung des Dachauflegergerüsts.
Bauart: längenorientiertes Standgerüst
Leistungsumfang: Gebrauchsüberlassung

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Titelsumme** | **10001040** | **Sonderkonstruktionen** | |
| **Obertitelsumme** | **100010** | **Gerüstarbeiten** | |
| **Lossumme** | **10001** | **Gerüstarbeiten** | |
| **Bauteilsumme** | **10** | **Garage** | |

## Titelzusammenstellung

| | | | |
|---|---|---|---|
| 10 | Garage | | |
| 10001 | Gerüstarbeiten | | |
| 100010 | Gerüstarbeiten | | |
| 10001003 | Vorbereitende Arbeiten | Titelsumme | ..... |
| 10001005 | Fassadengerüste | Titelsumme | ..... |
| 10001008 | Gerüstüberbrückungen | Titelsumme | ..... |
| 10001013 | Raumgerüste | Titelsumme | ..... |
| 10001027 | Dachflächen, Fanggerüste | Titelsumme | ..... |
| 10001038 | Geländer, Seitenschutz | Titelsumme | ..... |
| 10001040 | Sonderkonstruktionen | Titelsumme | ..... |
| 100010 | Gerüstarbeiten | Obertitelsumme | ..... |
| 10001 | Gerüstarbeiten | Lossumme | ..... |
| 10 | Garage | Bauteilsumme | ..... |
| | | Nettosumme | ..... |