

Bitte unbedingt eintragen!! Auch wenn Sie nicht mehr angefragt werden möchten !! Sonst können wir Sie nicht zuordnen und aus unseren Verteiler herausnehmen!!

K & W Bau GmbH; August-Bebel-Straße 17; 06188 Landsberg

Bieterstempel:



**Schlüsselfertiges Bauen
Fassadendämmarbeiten
Trockenbau-, Maurer-,
Putz- und Betonarbeiten**

Landsberg, den 29.08.2025

Angebotsanfrage

BV : Abbruch- und Rohbauarbeiten

**Umbau von Hort zu Kindergarten KiTa Rappelkiste, Schulstr. 6, 06184 Kabelsketal
OT Gröbers**

>> für Gewerk	: Estricharbeiten
----------------------------	--------------------------

LV-Nr. : **25-00750**

— Ausführungszeit verbindl. : **02.02.2026 - 17.04.2026** (gesamte Maßnahme !!)

Bindefrist bis : Analog Ausführungszeit zzgl. 3 Monate

Hauptauftraggeber : Gemeinde Kabelsketal, Lange Straße 18, 0

Abgabetermin : >> 10.09.2025 bis 10.00 Uhr !! <<

Rücksendung an:

>> Fax-Nr.: 034602/45626 <<

oder

>> email.: info@kwbau.de (als GAEB bzw. pdf) <<

Ihre Kontaktdaten haben wir von Ihrer Internetseite bzw. den Internetseiten Ihrer Handwerkskammer. Falls Sie in Zukunft keine Anfragen in dieser Art und für dieses Gewerk mehr von uns erhalten wollen, oder falls Sie Anfragen von anderen Gewerken haben möchten, so gehen Sie über den Link in der zu gesendeten email auf Ihr Konto. Dort könnten sie entweder Ihr Konto löschen oder Ihre Gewerkeanfragen bearbeiten.

Im Voraus Danke für Ihre Bemühungen.

Mit freundlichen Grüßen

Ihr K&W Bau GmbH

Anfrage für Estricharbeiten**25-00750**

Objekt : KAB_021-2025

Abbruch- und Rohbauarbeiten

Bearbeiter : Frank Weniger

Umbau von Hort zu Kindergarten KiTa Rappelkiste, Schulstr. 6, 06184

Position	Text	Menge	EH	EH-Preis	Betrag in EUR
----------	------	-------	----	----------	---------------

**ANGEBOTS- + BESONDERE
VERTRAGSBEDINGUNGEN****1. GRUNDLAGE:**

- 1.1 VOB TEIL B + C, jeweils neueste Fassung
- 1.2 DIN Normen, jeweils neueste Fassung
- 1.3 Unfallverhütungsvorschriften der Berufsgenossenschaften.
- 1.4 Die Zusätzlichen Technischen Vorschriften
- 1.5 Beiliegendes Leistungsverzeichnis mit den beiliegenden Zeichnungen und sonstige erwähnte Unterlagen.

2. ANERKENNTNIS:

Etwaige Allgemeine Geschäftsbedingungen des Bieters gelten nicht, soweit sie mit den Vergabeunterlagen in Widerspruch stehen.

3. ZUSCHLAGSFRIST:

Gemäß den Ausschreibungsunterlagen.

4. NACHTRAGSANGEBOTE:

Müssen Arbeiten vorgenommen werden, die von der Leistungsbeschreibung abweichen oder nicht darin aufgeführt sind, so ist rechtzeitig vor Ausführung ein Nachtragsangebot einzureichen, der Einheitspreis zu vereinbaren und die schriftliche Zustimmung zur Ausführungsart und zum Preis vom Auftraggeber einzuholen.

5. PREISÄNDERUNG:

Die Einheitspreise bzw. Pauschalpreise sind einschl. Material und Lohn Festpreise gelten für die gesamte Bauzeit bis zur Beendigung der vertraglichen Leistungen.

6. AUSFÜHRUNG:

Für die jeweils angebotenen Leistungen übernimmt der Bieter die Verpflichtung der Vollständigkeit, d.h.. Leistungen, die sich mit der Ausführung der Positionen zwangsläufig ergeben, hat er mit einzukalkulieren, auch wenn diese im LVZ nicht ausdrücklich erwähnt sind. Der Auftragnehmer ist verpflichtet rechtzeitig vor Arbeitsbeginn die Angebotsunterlagen, Leistungsbeschreibungen und Pläne im Hinblick auf seine zu leistende Garantie selbstverantwortlich zu überprüfen. Die Maße sind an Ort und Stelle zu nehmen.

Evtl. Bedenken gegen die vorgesehene Ausführung sind schriftlich anzuzeigen. Alle Arbeiten die nicht gleichzeitig mit den Hauptarbeiten ausgeführt werden können, werden trotzdem nach denselben

Anfrage für Estricharbeiten**25-00750**

Objekt : KAB_021-2025

Abbruch- und Rohbauarbeiten

Bearbeiter : Frank Weniger

Umbau von Hort zu Kindergarten KiTa Rappelkiste, Schulstr. 6, 06184

Position	Text	Menge	EH	EH-Preis	Betrag in EUR
----------	------	-------	----	----------	---------------

Einheitspreisen
abgerechnet.

7. BAUSTELLENEINRICHTUNG:

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Kosten für die Baustelleneinrichtung mit in die Einheitspreise einzukalkulieren sind. Eine besondere Vergütung hierfür erfolgt nicht, falls in den Pos.-Beschreibungen nichts anderes vermerkt ist. Zur Baustelleneinrichtung gehören alle Leistungen, auch sonstige Leistungen sowie besondere Leistungen die notwendig sind, um die im LVZ aufgeführten Leistungen ordnungsgemäß auszuführen.

8. TAGLOHNARBEITEN:

Taglohnarbeiten dürfen nur nach vorheriger Genehmigung durch die Bauleitung ausgeführt werden. Rapporte sind innerhalb von 3 Tagen der Bauleitung zur Unterzeichnung vorzulegen. Nachträglich eingereichte oder nicht unterschriebene Rapporte werden nicht anerkannt. Für die jeweils auszuführende Leistung wird nur die dafür erforderliche Qualifikation anerkannt. Die angebotenen Stundenverrechnungssätze verstehen sich einschl. aller NK, Zuschläge etc.. Vergütet wird die reine Arbeitszeit auf der Baustelle. Geräte: Die anzubietenden Stundenverrechnungssätze verstehen sich einschl. Treibstoffverbrauch und Vorhaltung. Materialien: Die anzubietenden Materialien verstehen sich frei Baustelle.

9. RECHNUNG, ZAHLUNG UND EINBEHALTE:

Auf Anforderung erhält der Auftragnehmer ABSCHLAGSZAHLUNGEN in Höhe von 90 % der jeweils vertragsmäßig und frei von Mängeln erbrachten Teilleistungen. Unter Teilleistungen sind nicht zu verstehen alle noch nicht fest eingebaute Materialien, Stoffe, Geräte, Bauteile und maschinelle Einrichtungen. Liegt dem Vertrag ein Leistungsverzeichnis zugrunde, so erhalten in allen Rechnungen die Bezeichnungen der Teilleistungen die Nummern der Ordnungszahlen (Positionen) des Leistungsverzeichnisses. Die Teilzahlungen erfolgen vom Auftraggeber innerhalb der VOB Fristen nach Eingang der geprüften Unterlagen. Die Schlussrechnung mit allen prüfbaren Unterlagen, Aufmassbelegen und Revisionszeichnungen muss nach vollständiger Fertigstellung der Leistungen innerhalb von sechs Wochen vorgelegt werden; sie wird bis zur förmlichen Abnahme wie eine Abschlagszahlungsforderung behandelt. Die 90%ige Auszahlung des geprüften Rechnungsbetrags erfolgt innerhalb VOB Fristen nach Eingang beim

Anfrage für Estricharbeiten**25-00750**

Objekt : KAB_021-2025

Abbruch- und Rohbauarbeiten

Bearbeiter : Frank Weniger

Umbau von Hort zu Kindergarten KiTa Rappelkiste, Schulstr. 6, 06184

Position	Text	Menge	EH	EH-Preis	Betrag in EUR
----------	------	-------	----	----------	---------------

Auftraggeber. Die Bezahlung der restlichen 10% erfolgt bei gegebener Vertragserfüllung, nachdem sich bei der Abnahme keine Mängel ergeben haben bzw. deren Behebung vorgenommen ist. Für Sicherheitseinbehalte des Auftraggebers bis zur Vertragserfüllung kann der Auftragnehmer keine Zinsen und Spesen berechnen. Wird eine geprüfte Rechnung vom Auftraggeber beanstandet so entsteht dadurch für den Auftragnehmer kein Regressanspruch gegenüber dem Architekten.

9.1 ÜBERZAHLUNGEN:

Rückforderungen aus Überzahlungen (§ 812 ff BGB) kann der Bauherr stellen. Der Bauherr ist insoweit berechtigt, Auftragnehmerrechnung auch nach der Bezahlung durch eine Prüfinstanz nachprüfen zu lassen. Den überbezahlten Betrag hat der Auftragnehmer banküblich zu verzinsen.

10.1 ZWISCHENABNAHME:

Für Teil- oder Gesamtleistungen bei denen eine Überprüfung bei der geforderten Abnahme nach Bezugsfertigstellung nicht mehr möglich ist, wird eine Zwischenabnahme auf Verlangen des Auftragnehmers durchgeführt bzw. kann die Bauleitung darauf bestehen. Maßgebend sind jedoch die getroffenen Festlegungen im Zusammenhang mit der Schlussabnahme (nach 10.2). Eine Inbetriebnahme oder Benutzung ist nicht gleichbedeutend mit einer Abnahme.

10.2 SCHLUSSABNAHME:

Es hat eine förmliche Abnahme stattzufinden. Diese erfolgt frühestens mit Ingebrauchnahme des Bauwerkes des durch den Bauherrn (Inbetriebnahme). Bei Abnahme ist ein Abnahmeprotokoll anzufertigen, das beim Vorhandensein von Mängeln dem Auftragnehmer in Form einer Mängelrüge zugeht. Er ist verpflichtet innerhalb einer angemessenen, vom AG festgesetzten Nachbesserungsfrist seine Leistungen vertragsgemäß herzustellen. Kommt der Auftragnehmer dieser Aufforderung nicht fristgemäß nach, so hat der Auftraggeber ohne weitere Benachrichtigung unbeschadet seiner gesetzlichen Rechte, das Recht, die Behebung der Mängel auf Kosten des Auftragnehmers durch einen anderen Unternehmer beheben zu lassen.

11. GEWÄHRLEISTUNG:

Anfrage für Estricharbeiten**25-00750**

Objekt : KAB_021-2025

Abbruch- und Rohbauarbeiten

Bearbeiter : Frank Weniger

Umbau von Hort zu Kindergarten KiTa Rappelkiste, Schulstr. 6, 06184

Position	Text	Menge	EH	EH-Preis	Betrag in EUR
----------	------	-------	----	----------	---------------

Die Verjährungsfrist für die Gewährleistung beträgt 4 Jahre und beginnt mit der mängelfreien Abnahme der Gesamtleistung.

12. HAFTUNG:

Der Auftragnehmer haftet grundsätzlich für alle sich aus der Erfüllung seiner Leistungen ergebenden Verbindlichkeiten, sowohl dem Auftraggeber, dem Architekten als auch Dritten gegenüber. Der Auftragnehmer ist verpflichtet eine ausreichende Haftpflichtversicherung abzuschließen. Er trägt die Haftung und Gefahr für Diebstahl, Feuer und Verluste oder Beschädigung und für die Einhaltung der Unfallverhütungsvorschriften, auch bei Benutzung seiner Geräte, Gerüste usw. durch Dritte.

13. BAUWESEN/BAULEISTUNGSVERSICHERUNG:

Abzug gemäß den Besonderen Vertragsbedingungen.

14. STROM/WASSER:

Abzug gemäß den Besonderen Vertragsbedingungen

15. --- BESEITIGUNG DES BAUSCHUTTES ---

Der AUFTRAGNEHMER hat die Baustelle täglich von den anfallenden Schuttmassen bzw. Schuttresten, Abfällen, Verunreinigen usw. zu säubern. Dies gilt auch für nachträglich angeordnete Arbeiten. Die anfallenden Schuttmassen sind WÖCHENTLICH abzufahren. Eine gesonderte Vergütung hierfür erfolgt nicht, ebenso werden Deponiegebühren nicht erstattet.

- Kommt der AUFTRAGNEHMER einer mündlichen oder

schriftlichen AUFFORDERUNG der zuständigen Bauleitung

innerhalb von ZWEI TAGEN nicht nach, so kann die Bauleitung die Baureinigung durch DRITTE veranlassen.

Eine besondere Nachfristsetzung ist nicht erforderlich.

Die ENTSTEHENDEN KOSTEN gehen ZU LASTEN des

AUFTRAGNEHMERS. Entsteht hinsichtlich der Kostenverursachung und Kostenübernahme bei mehreren

möglichen Verursachern keine Einigung, erfolgt eine Verteilung der Kosten entsprechend der Höhe der Auftragssummen.

16. SICHERHEITSLEISTUNGEN:

Sicherheitsleistungen werden in den Besonderen Vertragsbedingungen geregelt.

Anfrage für Estricharbeiten**25-00750**

Objekt : KAB_021-2025

Abbruch- und Rohbauarbeiten

Bearbeiter : Frank Weniger

Umbau von Hort zu Kindergarten KiTa Rappelkiste, Schulstr. 6, 06184

Position	Text	Menge	EH	EH-Preis	Betrag in EUR
----------	------	-------	----	----------	---------------

17. NACHUNTERNEHMER:

Gemäß § 4, 8 VOB Teil B. Nachunternehmer dürfen in allen Fällen nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Auftraggebers bzw. des Architekten für die auszuführenden Arbeiten herangezogen werden.

18. VERTRAGSSTRAFE:

Der Auftraggeber ist befugt, für den Fall des Leistungsverzuges angemessene Vertragsstrafen festzusetzen. Einzelheiten hierüber können den Besonderen Vertragsbedingungen entnommen werden.

19. STREITIGKEITEN:

Im Falle von Streitigkeiten soll eine außergerichtliche Einigung im üblichen Schiedsgerichtsverfahren versucht werden. Die Kosten für Sachverständige hat bei erwiesener Schuld der Unternehmer zu tragen.

20. UNFALLVERHÜTUNGSVORSCHRIFTEN

Für die Einhaltung der Unfallverhütungsvorschriften ist der Auftragnehmer allein verantwortlich. Eine weitere schriftliche Aufforderung durch den AG hierfür ist nicht erforderlich, entsprechende Kosten sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.

OBJEKTBE SCHREIBUNG

Die Gemeinde Kabelsketal beabsichtigt einen Umbau einer bestehenden Kindertageseinrichtung in dem Ortsteil Gröbers (Schulstraße 6, 06184 Kabelsketal) im Gebiet des Landes Sachsen-Anhalt. Zur Verbesserung und Erhöhung der KiTa Kapazitäten soll der bestehende Hortbereich, altersentsprechend, umgebaut und umgenutzt werden. Im Erd- und Obergeschoss sollen Kinder im Alter von Alter 3 7 Jahren betreut werden.

Das Gebäude ist während der gesamten Bauzeit in Benutzung. Es muss mit besondere Vorsicht bei der Durchführung der Baumaßnahme in Bezug auf Absperrungen bzw. Beräumung des Arbeitsplatzes gelegt werden. Die Lärm- und Staubbelastung ist so niedrig wie möglich zu halten!

Anfrage für Estricharbeiten**25-00750**

Objekt : KAB_021-2025

Abbruch- und Rohbauarbeiten

Bearbeiter : Frank Weniger

Umbau von Hort zu Kindergarten KiTa Rappelkiste, Schulstr. 6, 06184

Position	Text	Menge	EH	EH-Preis	Betrag in EUR
----------	------	-------	----	----------	---------------

In der Zeit zwischen 12.00 und 14.00 Uhr herrscht in der KiTa Mittagsruhe. Hier sind die Arbeiten auf ein Minimum an Lärm- und Staubbelastigung zu beschränken!

Die Baustelle ist täglich von Schutt und Abfall zu beräumen, notwendige Behältnisse dafür sind sicher aufzustellen und mit geeigneten Mitteln abzudecken/abzuschließen!

Es besteht die Möglichkeit, die Grünfläche (in begrenzten Umfang) neben dem Gebäude als Baustelleneinrichtungs- und Lagerfläche zu nutzen. Die Zufahrt, da ebenfalls Feuerwehrezufahrt, muss jedoch ständig gewährleistet bleiben. Zum Abschluss der Arbeiten ist der ursprüngliche Zustand wieder herzustellen. Dem AN wird empfohlen, sich vor Abgabe eines verbindlichen Preisangebotes bei der Preisgestaltung über beeinflussende Umstände zu informieren und diese bei seiner Preisbildung in den Einheitspreisen zu den jeweiligen Positionen zu berücksichtigen

Das Gebäude wurde in Holzständerbauweise geplant und errichtet. Als generelles Ziel für diese Bauweisen galt, möglichst große und komplettierte Fertigteile herzustellen (Außen- und Innenwände, Decken und Dachelemente), die sich relativ schnell und passgenau mit geeigneten Baukränen montieren lassen.

Folgende Änderungen sollen im Objekt vorgenommen werden:

1. Schaffung von altersgerechten Sanitarbereichen im Erd- und Obergeschoss, hierzu ist ein kompletter Abbruch der bestehenden Sanitärbereiche notwendig (da die KiTa jedoch im Betrieb ist, sind auch alle Medienleitungen in Betrieb, dementsprechend vorsichtig muss agiert werden)
2. Schaffung eines neuen Personalraums anstelle des Kinderwagenabstellraums
3. Vergrößerung der bestehenden Aufbereitungsküche, hierzu wird ein Wand zu einem Lagerraum abgebrochen und neue Wände zur Abgrenzung, hin zum Bewegungsraum, errichtet.
4. Umstrukturierung der Technikräume, diese sollen nur noch von Außen zugänglich sein. Hierzu wird ein neuer Stichflur geschaffen und der bisherige Personalraum in ein Lager umgenutzt.
5. Schaffung eines Essenaufzugs für das Obergeschoss. Der für den Aufzug geplante Deckendurchbruch wird im Objekt, direkt neben den umzubauenden

Anfrage für Estricharbeiten**25-00750**

Objekt : KAB_021-2025

Abbruch- und Rohbauarbeiten

Bearbeiter : Frank Weniger

Umbau von Hort zu Kindergarten KiTa Rappelkiste, Schulstr. 6, 06184

Position	Text	Menge	EH	EH-Preis	Betrag in EUR
----------	------	-------	----	----------	---------------

Sanitäranlagen errichtet. Die Decken sind Brettstapeldecken. Diese müssen entsprechend den statischen Vorgaben behandelt und abgefangen werden.
 6. Bereitstellung von zusätzlichen Toiletten für das Personal werden im neuen Kindergartenbereich geschaffen
 7. Außenbereich wird ein Kinderwagenabstellraum in Form eines Modulbauelementes errichtet.

06 Estricharbeiten**0602** Trittschall- und Wärmedämmung

06020001	Trittschalldämmung, EPS,40-3mm,Heizestr.	158,000	m²		
----------	---	---------	----	--	--

Trittschalldämmung, EPS,40-3mm,Heizestr.
 Polystyrol-Hartschaumplatten als Trittschalldämmung, mit mehrschichtiger Reflexionsfolie kaschiert, geeignet für Aufnahme einer Fußbodenheizung.
 Dämmung : EPS-TDS
 Anwendungsgebiet : DES-sm
 WLG : 045
 Baustoffklasse : B1
 Brandverhalten
 DIN EN 13501 : E
 Plattendicke : 40 mm
 Zusammendrückbarkeit (CP) : 3 mm
 Steifigkeitsgruppe : 10

06020002	Wärmedämmung, EPS, 50 mm, Estrich	158,000	m²		
----------	--	---------	----	--	--

Wärmedämmung, EPS, 50 mm, Estrich
 Polystyrol-Hartschaumplatten, zweilagig, als Wärmedämmung unter Estrich.
 Dämmung : EPS, 100 k Pa
 Anwendungsgebiet : DEO
 WLG : 040
 Baustoffklasse : B1
 Brandverhalten
 DIN EN 13501 : E
 Plattendicke : 2x 50 mm

Anfrage für Estricharbeiten**25-00750**

Objekt : KAB_021-2025

Abbruch- und Rohbauarbeiten

Bearbeiter : Frank Weniger

Umbau von Hort zu Kindergarten KiTa Rappelkiste, Schulstr. 6, 06184

Position	Text	Menge	EH	EH-Preis	Betrag in EUR
06020003	Ausgleich zw. Install.,PS+Perlite, Estr.	524,000	m²		
	Ausgleich zw. Install.,PS+Perlite, Estr. Ausgleichsschicht zwischen verlegten Installationsleitungen und Dämmplatte, mit zementgebundener Perliteschüttung, unter Estrich auf Rohdecke. Dämmplatte : expandiertes Polystyrol Schüttung : Perlite Schichthöhe : 50 mm WLG : 040 Anwendungsgebiet : DEO nach DIN V 4108-10				
06020004	Randdämmstreifen, PE-Schaum mit Folie	166,000	m		
	Randdämmstreifen, PE-Schaum mit Folie Randdämmstreifen mit Fuß bzw. angeklebtem Folienstreifen, für schwimmenden Estrich an allen Randfugen. Dicke : 8 - 10 mm Material : PE-Schaum mit Folie Höhe : 10 mm über OKF				
Titelsumme		0602	Trittschall- und Wärmedämmung		
0603	Estrich auf Massivdecken				
06030001	Zementestrich a.Trennlage, T 70 mm,bew.	158,000	m²		
	Zementestrich a.Trennlage, T 70 mm,bew. Zementestrich (CT), einschichtig, auf vorhandene abgedichtete Deckenflächen, inkl. Faserbewehrung, zur Aufnahme kera mischer Beläge. CT-C20-F4-T70. Druckfestigkeit : mind. C 20 Biegezugfestigkeit : F 4 Estrichdicke : 70 mm Bewehrung : Faserbewehrung				
	Eventualposition				
06030002	Zuschlag: Estrichbeschleuniger	158,000	m²		-nur EP-
	Zuschlag: Estrichbeschleuniger Zuschlag zu Pos. zuvor, Beimischen eines Estrichbeschleunigers Verlegereife des Bodens nach 14-16 Tagen				

Anfrage für Estricharbeiten**25-00750**

Objekt : KAB_021-2025

Abbruch- und Rohbauarbeiten

Bearbeiter : Frank Weniger

Umbau von Hort zu Kindergarten KiTa Rappelkiste, Schulstr. 6, 06184

Position	Text	Menge	EH	EH-Preis	Betrag in EUR
06030005	Abdeckung, beschichtetes Papier, Estrich	158,000	m²		
	Abdeckung, beschichtetes Papier, Estrich Abdeckung der Dämmschicht unter dem Estrich mit kunststoffbeschichtetem Papier, 200 g/m², 15 cm überlappt und seitlich 10 cm hochgeschlagen.				
06030006	Bewegungsfuge, Dämmstreifen, Estrich	6,000	m		
	Bewegungsfuge, Dämmstreifen, Estrich Bewegungsfuge ausbilden und mit Streifen aus Schaumkunststoff füllen, beständig gegen Öle und Fette. Fugenunterfüllung und Fugenvorbehandlung gemäß Vorschrift des Füllstoffherstellers. Fugengröße : 10/55 mm				
06030007	Dämmhülsen, Rohrleitungen, Estrich	21,000	St		
	Dämmhülsen, Rohrleitungen, Estrich Dämmhülsen aus Kunststoff zur Verlegung von Rohrleitungen in der Wärmedämmschicht unter Estrichplatte. Durchmesser Rohrleitungen : bis 25 mm Höhe Dämmschicht : 50 mm				
06030008	Estrichfuge nachträglich	12,000	m		
	Estrichfuge nachträglich Estrichfuge, nachträglich, in vorhandenen Estrich wie folgt: - Entfernen des gesamten Estrichaufbaus im geplanten Fugen bereich - Reinigung - Vervollständigen Estrichaufbau und Schließen des Estrich bereichs mit geeignetem Kunstharzmörtel - Füllen der Fuge mit Dämmstreifen und Dichtmasse Breite Abbruchbereich : ca. 250 mm Estrichdicke : bis 50 mm Estrichart : Zementestrich C30/C40				

Titelsumme	0603	Estrich auf Massivdecken	
Obertitelsumme	06	Estricharbeiten	

Titelzusammenstellung

Anfrage für Estricharbeiten**25-00750**

Objekt : KAB_021-2025

Abbruch- und Rohbauarbeiten

Bearbeiter : Frank Weniger

Umbau von Hort zu Kindergarten KiTa Rappelkiste, Schulstr. 6, 06184

Position	Text	Menge	EH	EH-Preis	Betrag in EUR
06	Estricharbeiten				
0602	Trittschall- und Wärmedämmung			Titelsumme	
0603	Estrich auf Massivdecken			Titelsumme	
06	Estricharbeiten			Obertitelsumme	
				Nettosumme	