

Bitte unbedingt eintragen!! Auch wenn Sie nicht mehr angefragt werden möchten !! Sonst können wir Sie nicht zuordnen und aus unseren Verteiler herausnehmen!!

K & W Bau GmbH; August-Bebel-Straße 17; 06188 Landsberg

Bieterstempel:



**Schlüsselfertiges Bauen
Fassadendämmarbeiten
Trockenbau-, Maurer-,
Putz- und Betonarbeiten**

Landsberg, den 07.08.2025

Angebotsanfrage

BV : Neubau Bauhof Leuna, Feldstr. 11A, 06237 Leuna - Putzarbeiten

>> für Gewerk : Malerarbeiten

LV-Nr. : **25-00670**

Ausführungszeit verbindl. : **23.09.2025 - 07.11.2025** (gesamte Maßnahme !!)

Bindefrist bis : Analog Ausführungszeit zzgl. 3 Monate

Hauptauftraggeber : Stadt Leuna, Rathausstraße 1, 06237 Leun

Abgabetermin : >> 14.08.2025 bis 10.00 Uhr !! <<

Rücksendung an:

>> Fax-Nr.: 034602/45626 <<

oder

>> email.: info@kwbau.de (als GAEB bzw. pdf) <<

Ihre Kontaktdaten haben wir von Ihrer Internetseite bzw. den Internetseiten Ihrer Handwerkskammer. Falls Sie in Zukunft keine Anfragen in dieser Art und für dieses Gewerk mehr von uns erhalten wollen, oder falls Sie Anfragen von anderen Gewerken haben möchten, so gehen Sie über den Link in der zu gesendeten email auf Ihr Konto. Dort könnten sie entweder Ihr Konto löschen oder Ihre Gewerkeanfragen bearbeiten.

Im Voraus Danke für Ihre Bemühungen.

Mit freundlichen Grüßen

Ihr K&W Bau GmbH

Anfrage für Malerarbeiten**25-00670**

Objekt : 2025-Le-53 Neubau Bauhof Leuna, Feldstr. 11A, 06237 Leuna - Putzarbeiten
 Bearbeiter : Frank Weniger

Position	Text	Menge	EH	EH-Preis	Betrag in EUR
----------	------	-------	----	----------	---------------

gebaut.
 Durch die gewählte L-förmige Grundrisslösung entsteht ein Innenhof als zentrale Verkehrsfläche, um welche die Tore für die Fahrzeugabstellflächen angeordnet sind. Parallel dazu erfolgt eine Neukonzeption der Freiflächen.
 Der Baukörper besteht aus drei Teilen mit unterschiedlichen Geschossigkeiten und Geschosshöhen. Teilbereiche sind unterkellert. Der östliche Gebäudeteil und das Eckgebäude sind unterkellert. Die Wände und Decke des Untergeschosses bestehen aus Stahlbeton. Der südliche Gebäudeteil ist nicht unterkellert.
 Folgende Leistungen sind zu erbringen:
 1. Untergeschoss von Fahrzeughalle und Eckgebäude: Kleinmengen Innenputz an Kalksandsteinwänden (übrige Bereiche Sichtbeton), dämmen, abdichten und verputzen der Sockelflächen von Stahlbetonwänden
 2. Eckgebäude: Innen- und Außenputz an Außenwänden aus Porenbeton und Innenwänden aus Kalksandstein
 3. Eingeschossige Fahrzeughallen: dämmen, abdichten und verputzen der Sockelflächen von Stahlbetonwänden

Verkehrsverhältnisse:
 Die Zufahrten zum Baufeld befinden sich auf der Nordseite von der angrenzenden Uferstraße und auf der Südseite von der Feldstraße über die neu angelegte Zufahrtsstraße zur Ringerhalle. Beide Zufahrten sind als Baustraßen (bis OK FSS) ausgebaut, die Deckschichten fehlen. Die Zufahrtsbreite beträgt mindestens 3,00 m, das Gelände fällt von der Uferstraße in Richtung Baugrundstück ab, die Zufahrt von der Feldstraße steigt in Richtung Baufeld an (siehe Lageplan und Baustelleneinrichtungsplan). Der Fahrzeugverkehr muss den vorherrschenden Bedingungen angepasst werden. Der Innenhof einschließlich der Freiflächen zwischen Zufahrt Uferstraße und Zufahrt Feldstraße (siehe Skizze als Anlage) sind bereits als Baustraßen bis OK FSS fertiggestellt.
 Beschädigungen und Verschmutzungen der angrenzenden öffentlichen Flächen und der mit genutzten privaten Grundstücken sind durch den AN kostenlos zu beseitigen.
 Für eine räumliche Abtrennung zwischen

Anfrage für Malerarbeiten**25-00670**

Objekt : 2025-Le-53 Neubau Bauhof Leuna, Feldstr. 11A, 06237 Leuna - Putzarbeiten
 Bearbeiter : Frank Weniger

Position	Text	Menge	EH	EH-Preis	Betrag in EUR
----------	------	-------	----	----------	---------------

Beschädigungen unverzüglich anzuzeigen und kostenlos zu beheben.
 Auf dem gesamten Baustellengelände besteht Rauch- und Fotografierverbot.
 Der AN hat sich vor Ausführung der Arbeiten über die Lage von Leitungen, Kabeln, Dränen, Kanälen u.ä. beim AG anhand der Bestandspläne und der dazu ergangenen Anweisungen zu unterrichten.

3. Normen und Regeln

Soweit in der Leistungsbeschreibung auf Technische Spezifikationen, z. B. nationale Normen, mit denen Europäische Normen umgesetzt werden, europäische technische Zulassungen, gemeinsame technische Spezifikationen, internationale Normen, Bezug genommen wird, werden auch ohne den ausdrücklichen Zusatz: oder gleichwertig, immer gleichwertige Technische Spezifikationen in Bezug genommen.
 Während der Bauausführung ist vom AN sicherzustellen, dass die Anforderungen aus der Verordnung über Sicherheit und Gesundheitsschutz auf Baustellen (BaustellenV) und des Arbeitsschutzgesetzes eingehalten werden. Die Baustellenordnung, SiGe-Plan und der Baustelleneinrichtungsplan sind zu beachten.

4. Einheiten

Im Leistungsverzeichnis werden folgende Abrechnungseinheiten verwendet:
 h = Stunde,
 d = Tag,
 Wo = Woche,
 Mt = Monat,
 a = Jahr,
 m = Meter,
 m2 = Quadratmeter,
 m3 = Kubikmeter,
 l = Liter,
 psch = pauschal,
 St = Stück,
 StWo = Stück x Woche,
 kg = Kilogramm,
 t = Tonne,
 mh = Meter x Stunde,
 md = Meter x Tag,
 mWo = Meter x Woche,
 mMt = Meter x Monat,
 ma = Meter x Jahr,
 m2d = Quadratmeter x Tag,
 m2Wo = Quadratmeter x Woche,

Anfrage für Malerarbeiten**25-00670**

Objekt : 2025-Le-53

Neubau Bauhof Leuna, Feldstr. 11A, 06237 Leuna - Putzarbeiten

Bearbeiter : Frank Weniger

Position	Text	Menge	EH	EH-Preis	Betrag in EUR
----------	------	-------	----	----------	---------------

m2Mt = Quadratmeter x Monat,
 m3 = Kubikmeter x Tag,
 m3Wo = Kubikmeter x Woche,
 m3Mt = Kubikmeter x Monat.

5. Termine und Fristen

Vorgesehener Beginn der Arbeiten: gemäß
 Verdingungsunterlagen
 Geplantes Ende der Arbeiten: gemäß
 Verdingungsunterlagen.

6. Weiteres

Die Bauausführung kann:

Mo. - Fr. ab 6.00 Uhr bis 20.00 Uhr
 erfolgen.

Der Bieter sollte sich vor Abgabe des Angebotes in der
 Örtlichkeit über Art und Umfang
 der Arbeiten informieren. Spätere Einwände wegen
 Erschwernissen der Arbeiten sowie
 Nachforderungen, die sich aus Unkenntnis der Baustelle
 und der örtlichen Verhältnisse
 ergeben, werden nicht anerkannt.

Die bei der Realisierung der Maßnahme anfallende
 Abfälle sind am Anfallort getrennt zu
 erfassen, nicht zu vermischen und einer
 ordnungsgemäßen Abfallentsorgung im Sinne
 des Kreislaufwirtschaftsgesetzes zuzuführen.

Anfallendes Bau- und Abbruchholz ist in einer für
 diesen Abfall zugelassenen
 Behandlungsanlage zuzuführen.

Die Nachweise über Art und Menge der gesamten bei
 der

Realisierung der Maßnahme
 angefallenen Abfälle und deren Verbleib (Belege,
 Lieferscheine, Begleitscheine,
 Analyseergebnisse u.Ä.) sind vom AN dem AG zu
 übergeben. Die Festlegungen der
 Gewerbeabfallverordnung sind einzuhalten.

Entsprechende Unterlagen und
 Dokumentationen sind dem AG zu übergeben.

Der Nachweis der geordneten Entsorgung ist unmittelbar
 zu erbringen.

Materiallieferung:

Alle Leistungspositionen verstehen sich inklusive der
 Lieferung und Montage des
 Materials und Hilfsmittel durch den AN, falls in der
 Leistungsposition nicht
 ausdrücklich anders beschrieben.

Gerüst:

Ein Außengerüst ist vorhanden, für die Arbeiten an den

Anfrage für Malerarbeiten**25-00670**

Objekt : 2025-Le-53

Neubau Bauhof Leuna, Feldstr. 11A, 06237 Leuna - Putzarbeiten

Bearbeiter : Frank Weniger

Position	Text	Menge	EH	EH-Preis	Betrag in EUR
----------	------	-------	----	----------	---------------

Innenflächen sind die entsprechenden Gerüste gemäß den Angaben der Leistungsbeschreibung einzukalkulieren.

Vom Auftraggeber bereitgestellt wird:

Stromanschluss (max. 80 KW mit 125 A abgesichert)
 Wasseranschluss (max. Entfernung zum Gebäude = 100 m)
 Bauzaun
 Sanitärcontainer
 Baustellenüberwachungssystem
 Arbeitsgerüst an der Außenfassade

03 Außenputz**0300** Außenputz

0300018	Ausgleichs-/Egalisierungsbesch., Wand	269,000	m2		
---------	--	---------	----	--	--

Ausgleichs-/Egalisierungsbesch., Wand
 Einmalige Ausgleichs-, Egalisierungsbeschichtung aus Dispersionssilikatfarbe, auf Wänden, im Farbton des Oberputzes, Gerüst wird beige stellt/ist vorhanden.
 Arbeitshöhe: bis 9,00 m.

[TB01Hersteller/Typ ' ']

vom Bieter einzutragen.

0300019	Ausgleichs-/Egalisierungsbesch., Farbgestaltung	71,000	m2		
---------	--	--------	----	--	--

Ausgleichs-/Egalisierungsbesch., Farbgestaltung
 Einmalige Ausgleichs-, Egalisierungsbeschichtung aus Dispersionssilikatfarbe, auf Wänden für Farbgestaltung, im Farbton des Oberputzes, Gerüst wird beige stellt/ist vorhanden.
 Arbeitshöhe: bis 9,00 m.
 Hersteller/Typ: wie zuvor.

0300020	Ausgleichs-/Egalisierungsbesch., Leibung	98,000	m		
---------	---	--------	---	--	--

Ausgleichs-/Egalisierungsbesch., Leibung
 Einmalige Ausgleichs-, Egalisierungsbeschichtung aus Dispersionssilikatfarbe, auf Leibungen, im Farbton des Oberputzes.
 Material: wie Pos. 03.18,
 Breite: bis 20 cm.

