

Bitte unbedingt eintragen!! Auch wenn Sie nicht mehr angefragt werden möchten !! Sonst können wir Sie nicht zuordnen und aus unseren Verteiler herausnehmen!!

K & W Bau GmbH; August-Bebel-Straße 17; 06188 Landsberg

Bieterstempel:



**Schlüsselfertiges Bauen
Fassadendämmarbeiten
Trockenbau-, Maurer-,
Putz- und Betonarbeiten**

Landsberg, den 10.12.2025

Angebotsanfrage

BV : Erneuerung Außenputz - 2.BA

Sanierung Friedrich-Engels-Grundschule, Schladebacher Str. 5, 06231 Bad Dürrenberg

>> für Gewerk	: Gerüstbauarbeiten
----------------------------	----------------------------

LV-Nr. : **25-00960**

— Ausführungszeit verbindl. : **02.03.2026 - 17.07.2026** (gesamte Maßnahme !!)

Bindefrist bis : Analog Ausführungszeit zzgl. 3 Monate

Hauptauftraggeber : Stadt Bad Dürrenberg, Hauptstraße 27, 06

Abgabetermin : >> 07.01.2026 bis 09.00 Uhr !! <<

Rücksendung an:

>> email.: info@kwbau.de (als GAEB bzw. pdf) <<

Ihre Kontaktdaten haben wir von Ihrer Internetseite bzw. den Internetseiten Ihrer Handwerkskammer. Falls Sie in Zukunft keine Anfragen in dieser Art und für dieses Gewerk mehr von uns erhalten wollen, oder falls Sie Anfragen von anderen Gewerken haben möchten, so gehen Sie über den Link in der zu gesendeten email auf Ihr Konto. Dort könnten sie entweder Ihr Konto löschen oder Ihre Gewerkeanfragen bearbeiten.

Im Voraus Danke für Ihre Bemühungen.

Mit freundlichen Grüßen

Ihr K&W Bau GmbH

Anfrage für Gerüstbauarbeiten**25-00960**

Objekt : 2025-36-FES-AP

Erneuerung Außenputz - 2.BA

Bearbeiter : Mike Kuschfeld

Sanierung Friedrich-Engels-Grundschule, Schladebacher Str. 5, 06231 Bad

Position	Text	Menge	EH	EH-Preis	Betrag in EUR
08	Gerüstbauarbeiten				
0800	Gerüstbauarbeiten				
08000001	Malervlies als Geländeschutz unter Gerüst	160,000	m²		
	<p>Malervlies als Geländeschutz unter Gerüst Schutzabdeckung mit Malervlies, als Rieselschutz, als Oberflächenschutz für das Gelände unter dem Gerüst aufbringen, über die gesamte Bauzeit unterhalten und abschließend entsorgen. Stöße gegen Verrutschen sichern. Vliesbreite: ca. 1,30 m - Inkl. Auf- und Abbau - inkl. Vorhaltung 25 Wochen</p>				
08000002	Lastverteiler Gerüstunterbau, geneigte Dach	20,000	m²		
	<p>Lastverteiler Gerüstunterbau, geneigte Dachflächen Lastverteiler und höhenausgleichender Unterbau aus Bohlen und ähnlichem für auf geneigten Dachflächen aufzustellende Gerüste. Dachneigung : ca. 10° - 20° Untergrund : Flachdachabdichtung mit Schutzabdeckung - Inkl. Auf- und Abbau - inkl. Vorhaltung 25 Wochen</p>				
08000003	Fassadengerüst, Arb.gerüst,LK 3,W09	950,000	m²		
	<p>Fassadengerüst, Arb.gerüst,LK 3,W09 Arbeitsgerüst für Fassadenarbeiten als längenorien tiertes Standgerüst ohne Bekleidung, gemäß DIN EN 12811-1 und DIN EN 12810-1; Höhe einzurüstender Fläche: ca. 7,50m/11,5m (bis oberstes Geländer) Standfläche : eben, normal belastbar Verwendungszweck : Fassadenarbeiten, Zugang : bis zur 3. Gerüstebene (6,2-6,5m Höhe) über Gerüsttreppe (siehe gesond. Pos.), 4. und 5. Gerüstebene über innenliegende Leitern Höhenklasse : H2 Breitenklasse : W09 (Belagsbreite 90cm) Lastklasse : 3 - Inkl. Auf- und Abbau - inkl. Vorhaltung 25 Wochen</p>				
08000004	Zulage zum Fassadengerüst für Durchgangsrah	1,000	Stk		
	<p>Zulage zum Fassadengerüst für Durchgangsrahmen und Gerüstanpassungen, >=2,0m Zulage zum Fassadengerüst für Durchgangsrahmen mit Schutzdach gemäß DIN 4420-1, mit Nässe- und Riesel schutz und Gerüstanpassungen im Bereich der Ein-und Ausgänge, sodass die Ein-und Ausgänge in Breite und</p>				

Anfrage für Gerüstbauarbeiten**25-00960**

Objekt : 2025-36-FES-AP

Erneuerung Außenputz - 2.BA

Bearbeiter : Mike Kuschfeld

Sanierung Friedrich-Engels-Grundschule, Schladebacher Str. 5, 06231 Bad

Position	Text	Menge	EH	EH-Preis	Betrag in EUR
----------	------	-------	----	----------	---------------

Höhe uneingeschränkt genutzt werden können;

Tiefe = ca. Gerüstbreite + 2x 30cm

Breite : = 2,00 m

- Inkl. Auf- und Abbau**- inkl. Vorhaltung 25 Wochen**

08000005

Gerüstverbreiterung innen

45,000

m

Gerüstverbreiterung innen

Belagverbreiterung Arbeitsgerüst Innenseite;

Höhe der Arbeitslage : bis ca. 10 m über Gelände

Breite : 0,30 m

Lastklasse : 3

- Inkl. Auf- und Abbau**- inkl. Vorhaltung 25 Wochen**

08000006

Gerüsttreppe an Fassadengerüst

1,000

Stk

Gerüsttreppe an Fassadengerüst

Gerüsttreppe Gerüst um eine bequem begehbare Treppe erweitert

als Podesttreppenaufstieg ausgebildet

mit einem vorgesetzten Gerüstfeld in das vorhandene

Fassadengerüst integriert

Die vorgebaute Gerüsttreppe wird mit dem Gerüst verbunden.

Lastklasse : 3

Grundfläche : ca. 0,70 / 2,50 - 3,00 m

Gerüsthöhe : 6,20m - 6,5m (3 Gerüstebenen)

Verwendungszweck : Fassadenarbeiten,

- Inkl. Auf- und Abbau**- inkl. Vorhaltung 25 Wochen**

08000007

Gerüstbekleidung mit Schutznetz

960,000

m²

Gerüstbekleidung mit Schutznetz

Vollflächige Gerüstbekleidung gemäß DIN 4420-1 mit Schutznetz.

- Inkl. Auf- und Abbau**- inkl. Vorhaltung 25 Wochen**

08000008

Malervlies als Geländeschutz unter Gerüst

30,000

m²

Malervlies als Geländeschutz unter Gerüst

Schutzabdeckung mit Malervlies, als Rieselschutz, als Oberflächenschutz für das

Gelände unter dem Gerüst

aufbringen, über die gesamte Bauzeit unterhalten

und abschließend entsorgen. Stöße gegen Verrutschen sichern.

Vliesbreite: ca. 1,30 m

- Inkl. Auf- und Abbau**- inkl. Vorhaltung 25 Wochen**

Anfrage für Gerüstbauarbeiten**25-00960**

Objekt : 2025-36-FES-AP

Erneuerung Außenputz - 2.BA

Bearbeiter : Mike Kuschfeld

Sanierung Friedrich-Engels-Grundschule, Schladebacher Str. 5, 06231 Bad

Position	Text	Menge	EH	EH-Preis	Betrag in EUR
08000009	Malervlies als Geländeschutz unter Gerüst, zusätzl	120,000	m²Wo		
	<p>Malervlies als Geländeschutz unter Gerüst, zusätzliche Gebrauchsüberlassung Schutzabdeckung mit Malervlies, als Rieselschutz, als Oberflächenschutz für das Gelände unter dem Gerüst; Verlängerung der Gebrauchsüberlassung über die in Position zuvor kalkulierte Gebrauchszeit hinaus für Zimmerer-, Dachdecker- und Klempnerarbeiten am flach geneigten Dach des eingeschossigen Anbaus (Anbau erhält Doppelstehfalzdeckung, bisher Flachdachabdichtung). Vliesbreite: ca. 1,30 m Gebrauchsüberlassung : 4 Wochen (Einheitspreis je m² und Woche) Achtung: Menge ergibt sich aus 30m² x 4 Wochen = 120m²Wo !</p>				
08000010	Fassadengerüst, Arb.gerüst,LK 3,W09	100,000	m²		
	<p>Fassadengerüst, Arb.gerüst,LK 3,W09 Arbeitsgerüst für Fassadenarbeiten als längenorientiertes Standgerüst ohne Bekleidung, gemäß DIN EN 12811-1 und DIN EN 12810-1; Ausführung Höhe einzurüstender Fläche: ca. 3,50m/4,00m (bis oberstes Geländer) Standfläche : eben, normal belastbar Verwendungszweck : Fassadenarbeiten,</p> <p>Zugang: bis zur 3. Gerüstebene (6,2-6,5m Höhe) über Gerüsttreppe (siehe Pos. 08.7 Höhenklasse : H2 Breitenklasse : W09 (Belagsbreite 90cm) Lastklasse : 3 - Inkl. Auf- und Abbau - inkl. Vorhaltung 25 Wochen</p>				
08000011	Fassadengerüst, zusätzliche Gebrauchsüberlas	400,000	m²Wo		
	<p>Fassadengerüst, zusätzliche Gebrauchsüberlassung Arbeitsgerüst für Fassadenarbeiten als längenorientiertes Standgerüst ohne Bekleidung, gemäß DIN EN 12811-1 und DIN EN 12810-1; Verlängerung der Gebrauchsüberlassung über die in Position zuvor kalkulierte Standzeit hinaus für Zimmerer-, Dachdecker- und Klempnerarbeiten am flach geneigten Dach des eingeschossigen Anbaus (Anbau erhält Doppelstehfalzdeckung, bisher Flachdachabdichtung). Gebrauchsüberlassung : 4 Wochen (Einheitspreis je m² und Woche) Achtung: Menge ergibt sich aus 100m² x 4 Wochen = 400m²Wo !</p>				

Anfrage für Gerüstbauarbeiten**25-00960**

Objekt : 2025-36-FES-AP

Erneuerung Außenputz - 2.BA

Bearbeiter : Mike Kuschfeld

Sanierung Friedrich-Engels-Grundschule, Schladebacher Str. 5, 06231 Bad

Position	Text	Menge	EH	EH-Preis	Betrag in EUR
08000012	Durchgangsrahmen und Gerüstanpassungen, Durchgangsrahmen und Gerüstanpassungen, $\geq 1,5\text{m}$ Zulage zum Fassadengerüst für Durchgangsrahmen mit Schutzdach gemäß DIN 4420-1, mit Nässe- und Riesel schutz und Gerüstanpassungen im Bereich der Ein- und Ausgänge, sodass die Ein- und Ausgänge in Breite und Höhe uneingeschränkt genutzt werden können; Tiefe = ca. Gerüstbreite + 2x 30cm Breite : = 1,50 m - Inkl. Auf- und Abbau - inkl. Vorhaltung 25 Wochen	1,000	Stk		
08000013	Durchgangsrahmen, zusätzliche Gebrauchsübe Durchgangsrahmen, zusätzliche Gebrauchsüberlassung Durchgangsrahmen mit Schutzdach gemäß DIN 4420-1; Verlängerung der Gebrauchsüberlassung über die in Position zuvor kalkulierte Standzeit hinaus für Zimmerer-, Dachdecker- und Klempnerarbeiten am flach geneigten Dach des eingeschossigen Anbaus (Anbau erhält Doppelstehfalzdeckung, bisher Flachdachabdichtung). Gebrauchsüberlassung : 4 Wochen (Einheitspreis je Stk und Woche) Achtung: Menge ergibt sich aus 1Stk x 4 Wochen = 4StkWo !	4,000	StkW		
08000014	Gerüstbekleidung mit Schutznetz Gerüstbekleidung mit Schutznetz Vollflächige Gerüstbekleidung gemäß DIN 4420-1 mit Schutznetz. - Inkl. Auf- und Abbau - inkl. Vorhaltung 25 Wochen	100,000	m ²		
08000015	Gerüstverkleidung, Schutznetz, zusätzliche Gebr Gerüstverkleidung, Schutznetz, zusätzliche Gebrauchsüberlassung Vollflächige Gerüstbekleidung gemäß DIN 4420-1 mit Schutznetz; Verlängerung der Gebrauchsüberlassung über die in Position zuvor kalkulierte Standzeit hinaus für Zimmerer-, Dachdecker- und Klempnerarbeiten am flach geneigten Dach des eingeschossigen Anbaus (Anbau erhält Doppelstehfalzdeckung, bisher Flachdachabdichtung). Gebrauchsüberlassung : 4 Wochen (Einheitspreis je m ² und Woche) Achtung: Menge ergibt sich aus 100m ² x 4 Wochen = 400m ² Wo !	400,000	m ² Wo		

Titelsumme	0800	Gerüstbauarbeiten	
Obertitelsumme	08	Gerüstbauarbeiten	

Anfrage für Gerüstbauarbeiten**25-00960**

Objekt : 2025-36-FES-AP

Erneuerung Außenputz - 2.BA

Bearbeiter : Mike Kuschfeld

Sanierung Friedrich-Engels-Grundschule, Schladebacher Str. 5, 06231 Bad

Position	Text	Menge	EH	EH-Preis	Betrag in EUR
----------	------	-------	----	----------	---------------

Titelzusammenstellung

08 Gerüstbauarbeiten

0800 Gerüstbauarbeiten

Titelsumme

08 Gerüstbauarbeiten

Obertitelsumme

Nettosumme

+ gesetzl. Mehrwertsteuer

19%

= Angebotsendsumme