

Bitte unbedingt eintragen!! Auch wenn Sie nicht mehr angefragt werden möchten !! Sonst können wir Sie nicht zuordnen und aus unseren Verteiler herausnehmen!!

K & W Bau GmbH; August-Bebel-Straße 17; 06188 Landsberg

Bieterstempel:



**Schlüsselfertiges Bauen  
Fassadendämmarbeiten  
Trockenbau-, Maurer-,  
Putz- und Betonarbeiten**

Landsberg, den 21.01.2026

## Angebotsanfrage

**BV : Klinikum St. Georg, Neubau Internistisches Zentralgeb. (Zentralbau II), Delitzscher Str. 141, 04129 Leipzig-Innendämmung**

<b>&gt;&gt; für Gewerk</b>	<b>: Gerüstbauarbeiten</b>
----------------------------	----------------------------

LV-Nr. : **26-00020**

Ausführungszeit verbindl. : **02.03.2026 - 31.12.2026** (gesamte Maßnahme !!)

Bindefrist bis : Analog Ausführungszeit zzgl. 3 Monate

Hauptauftraggeber : Klinikum St. Georg, Leipzig

**Abgabetermin : >> 03.02.2026 bis 09.00 Uhr !! <<**

Rücksendung an:

**>> email.: info@kwbau.de (als GAEB bzw. pdf) <<**

Ihre Kontaktdaten haben wir von Ihrer Internetseite bzw. den Internetseiten Ihrer Handwerkskammer. Falls Sie in Zukunft keine Anfragen in dieser Art und für dieses Gewerk mehr von uns erhalten wollen, oder falls Sie Anfragen von anderen Gewerken haben möchten, so gehen Sie über den Link in der zu gesendeten email auf Ihr Konto. Dort könnten sie entweder Ihr Konto löschen oder Ihre Gewerkeanfragen bearbeiten.

Im Voraus Danke für Ihre Bemühungen.  
Mit freundlichen Grüßen  
Ihr K&W Bau GmbH

**Anfrage für Gerüstbauarbeiten****26-00020**

Objekt : 001 26/ZBII/Los 1371

Klinikum St. Georg, Neubau Internistisches Zentralgeb. (Zentralbau II),

Bearbeiter : Mike Kuschfeld

Delitzscher Str. 141, 04129 Leipzig-Innendämmung

Position	Text	Menge	EH	EH-Preis	Betrag in EUR
<b>01</b>	Vorbereitende Leistungen				
<b>0100</b>	Vorbereitende Leistungen				
<b>010000</b>	Vorbereitende Leistungen				
0100000004	<b>Gerüst Schacht S010</b>	1,000	psch		
	Gerüst Schacht S010 Schachtgerüst als Raumgerüst alle ebenen nutz- und begehbar. Einrüstung und Arbeitsebenen für Arbeiten in beengten Räumen und Schächten gem.  geltender Richtlinien. Schachtquerschnitt ca. 2,13 x 2,95 m Schachthöhe ca. 27,22 m bis UK Decke ca. 2,13*2,95*27,22 = <b>172 m3</b> alle Arbeitsebenen nutzbar für Leistungen an Wänden Untergrund ist StB Decke bzw. Bodenplatte, Tragkraft bis 2 kN/m2 Wände: StB Wandabstand: ca.30 cm Lage: Abluftschacht S010, UG bis 5.OG Etagenhöhen: UG ca. 4,04 m EG ca. 3,94 m 1.OG ca. 3,94 m 2.OG ca. 3,60 m 3.OG ca. 3,60 m 4.OG ca. 3,60 m 5. OG lichte RH ca. 4,50 m  <b>inkl. Auf- und Abbau</b>				
0100000041	<b>Vorhaltung Schachtgerüst S010</b>	25,000	Wo		
	Vorhaltung Schachtgerüst S010				
0100000005	<b>Gerüst Schacht S007</b>	1,000	psch		
	Gerüst Schacht S007 Schachtgerüst als Raumgerüst alle ebenen nutz- und begehbar. Einrüstung und Arbeitsebenen für Arbeiten in beengten Räumen und Schächten gem.  geltender Richtlinien. Schachtquerschnitt ca. 2,13 x 2,95 m Schachthöhe ca. 27,22 m bis UK Decke ca. 2,13*2,95*27,22 = <b>ca. 172 m3</b> alle Arbeitsebenen nutzbar für Leistungen an Wänden Untergrund ist StB Decke bzw. Bodenplatte, Tragkraft bis 2 kN/m2 Wände: StB Wandabstand: ca.30 cm Lage: Abluftschacht S010, UG bis 5.OG Etagenhöhen: UG ca. 4,04 m EG ca. 3,94 m				

**Anfrage für Gerüstbauarbeiten****26-00020**

Objekt : 001 26/ZBII/Los 1371  
 Bearbeiter : Mike Kuschfeld

Klinikum St. Georg, Neubau Internistisches Zentralgeb. (Zentralbau II),  
 Delitzscher Str. 141, 04129 Leipzig-Innendämmung

Position	Text	Menge	EH	EH-Preis	Betrag in EUR
----------	------	-------	----	----------	---------------

1.OG ca. 3,94 m  
 2.OG ca. 3,60 m  
 3.OG ca. 3,60 m  
 4.OG ca. 3,60 m  
 5. OG lichte RH ca. 4,50 m

**inkl. Auf- und Abbau**

01000000051	<b>Vorhaltung Schachtgerüst S007</b>	25,000	Wo		
-------------	--------------------------------------	--------	----	--	--

Vorhaltung Schachtgerüst S007

01000000006	<b>Gerüst kleine Schächte/ Räume Raumhöhe über</b>	7,000	St		
-------------	--	-------	----	--	--

Gerüst kleine Schächte  
 Schachtgerüst als Raumgerüst  
 alle ebenen nutz- und begehbar.  
 Einrüstung und Arbeitsebenen für Arbeiten in beengten Räumen und Schächten gem.

geltender Richtlinien.  
 Schachtquerschnitt bis ca. 1,30\*4,70 m  
 Schachthöhe bis ca. 4,50 m bis UK Decke  
 ca. 1,30\*4,70\*4,50 = **28 m3**  
 alle Arbeitsebenen nutzbar für Leistungen an Wänden  
 Untergrund ist StB Decke bzw. Bodenplatte,  
 Tragkraft bis 2 kN/m2  
 Wände: StB  
 Wandabstand: ca.30 cm

**inkl. Auf- und Abbau**

01000000061	<b>Vorhaltung kleine Schächte</b>	175,000	Wo		
-------------	-----------------------------------	---------	----	--	--

Vorhaltung kleine Schächte

<b>Titelsumme</b>	<b>010000</b>	<b>Vorbereitende Leistungen</b>	
<b>Obertitelsumme</b>	<b>0100</b>	<b>Vorbereitende Leistungen</b>	
<b>Lossumme</b>	<b>01</b>	<b>Vorbereitende Leistungen</b>	

**Titelzusammenstellung**

01	Vorbereitende Leistungen		
0100	Vorbereitende Leistungen		
010000	Vorbereitende Leistungen	Titelsumme	.....
0100	Vorbereitende Leistungen	Obertitelsumme	.....
01	Vorbereitende Leistungen	Lossumme	.....

**Anfrage für Gerüstbauarbeiten****26-00020**

Objekt : 001 26/ZBII/Los 1371

Klinikum St. Georg, Neubau Internistisches Zentralgeb. (Zentralbau II),

Bearbeiter : Mike Kuschfeld

Delitzscher Str. 141, 04129 Leipzig-Innendämmung

Position	Text	Menge	EH	EH-Preis	Betrag in EUR
----------	------	-------	----	----------	---------------

				Nettosumme	.....
--	--	--	--	------------	-------

+ gesetzl. Mehrwertsteuer				19%	-----
---------------------------	--	--	--	-----	-------

= Angebotsendsumme					=====
--------------------	--	--	--	--	-------