

Bitte unbedingt eintragen!! Auch wenn Sie nicht mehr angefragt werden möchten !! Sonst können wir Sie nicht zuordnen und aus unseren Verteiler herausnehmen!!

K & W Bau GmbH; August-Bebel-Straße 17; 06188 Landsberg

Bieterstempel:



**Schlüsselfertiges Bauen  
Fassadendämmarbeiten  
Trockenbau-, Maurer-,  
Putz- und Betonarbeiten**

Landsberg, den 04.02.2026

## Angebotsanfrage

**BV : Erweiterung Sporthalle Mücheln, Eptinger Rain, 06249 Mücheln -  
Fassadenarbeiten, WDVS**

|                            |                               |
|----------------------------|-------------------------------|
| <b>&gt;&gt; für Gewerk</b> | <b>: Dachklempnerarbeiten</b> |
|----------------------------|-------------------------------|

LV-Nr. : **26-00080**

Ausführungszeit verbindl. : **20.04.2026 - 06.11.2026** (gesamte Maßnahme !!)

— Bindefrist bis : Analog Ausführungszeit zzgl. 3 Monate

Hauptauftraggeber : Stadt Mücheln

**Abgabetermin : >> 17.02.2026 bis 09.00 Uhr !! <<**

Rücksendung an:

**>> email.: info@kwbau.de (als GAEB bzw. pdf) <<**

Ihre Kontaktdaten haben wir von Ihrer Internetseite bzw. den Internetseiten Ihrer Handwerkskammer. Falls Sie in Zukunft keine Anfragen in dieser Art und für dieses Gewerk mehr von uns erhalten wollen, oder falls Sie Anfragen von anderen Gewerken haben möchten, so gehen Sie über den Link in der zu gesendeten email auf Ihr Konto. Dort könnten sie entweder Ihr Konto löschen oder Ihre Gewerkeanfragen bearbeiten.

Im Voraus Danke für Ihre Bemühungen.  
Mit freundlichen Grüßen  
Ihr K&W Bau GmbH

**Anfrage für Dachklempnerarbeiten****26-00080**

Objekt : 2026/bau/02 Erweiterung Sporthalle Mücheln, Eptinger Rain, 06249 Mücheln -  
 Bearbeiter : Mike Kuschfeld Fassadenarbeiten, WDVS

| Position    | Text  | Menge  | EH | EH-Preis | Betrag in EUR |
|-------------|---|--------|----|----------|---------------|
| <b>04</b>   | Ergänzungs-und Klempnerarbeiten   |        |    |          |               |
| <b>0400</b> | Ergänzungs-und Klempnerarbeiten   |        |    |          |               |
| 04000003    | <b>Fensterbank, Fensterband Anbau Südseite</b>  | 41,000 | m  |          |               |
|             | <p>Fensterbank, Fensterband Anbau Südseite<br/> Fensterbank, Fensterband Anbau Südseite<br/> an vorhandenem Fensterband der Südseite des Anbaus<br/> einbindend unter dem Metall-Blendrahmen des Fensterbandes<br/> einschl. 2 seith. Anschlüssen an WDVS-Leibung<br/> Zuschnitt: ca. 30 cm<br/> Dicke. 0,7 mm<br/> Kantungen: 5<br/> Material: TiZn<br/> Leistung einschl. Ausbildung von Dehnungsstößen und 2 seitlichen Enden zu<br/> Anschluß an WDVS-Leibungen<br/> Blechbefestigung:<br/> Spenglerschrauben mittels aufgelöteten Hauerbuckel<br/> Unterkonstruktion: Seekieferplatte 18x3 cm, 5 ° geneigt<br/> verschraubt auf Metall-Konsolen (verzinkter Stahl,<br/> an Fassade verdübelt: 2 Stück / m</p>  |        |    |          |               |
| 04000004    | <b>Attikaabdeckung erneuern</b>   | 4,000  | m  |          |               |
|             | <p>Attikaabdeckung erneuern<br/> zum Anschluss des neuen Fassaden-WDVS<br/> Ort: Flachdachattikaüberstand an der Ostecke des Nordanbaus<br/> Zuschnitt: ca. 76 cm<br/> Dicke. 0,7 mm<br/> Kantungen: 4<br/> Material: TiZn<br/> Leistung einschl. Ausbildung von Dehnungsstößen<br/> Unterkonstruktion: Seekieferplatte B 75 cm, D 3 cm ,<br/> 1% nach innen geneigt<br/> vorh. Attikaabdeckung demontieren einschl. UK einschl. Entsorgung und<br/> Deponiegebühr,<br/> neue UK: Seekieferplatte aufbringen und an Mauerkrone befestigen (Dübel,<br/> Schrauben)<br/> Blechabdeckung aufbringen, Befestigung mittels bituminösen Spezialkleber<br/> zusätzliche mechanische Blechbefestigung mit Spengler- schrauben, Abdeckung mit<br/> aufgelöteten Hauerbuckeln</p> |        |    |          |               |
| 04000005    | <b>Mauerabdeckung, Anbau Nordseite demontieren</b>  | 42,000 | m  |          |               |
|             | <p>Mauerabdeckung, Anbau Nordseite demontieren<br/> Mauerabdeckung aus Metall ausbauen, einschl. Klebereste ausbauen, entsorgen<br/> einschl. Deponiegebühr<br/> Material: lackiertes Stahl- oder Aluminiumblech<br/> Breite. ca. 20 cm<br/> Ort: Anbau Nordseite, Nordfassade, Mauerkrone unterhalb des Trapezblechs</p>   |        |    |          |               |
| 04000006    | <b>provisorische Wasserableitung</b>  | 22,000 | m  |          |               |
|             | <p>provisorische Wasserableitung<br/> nach Demontage der vorh. Fall- u. Standrohre zur Montage des<br/> Wärmedämmverbundsystems<br/> An- und Wiederabbau von flexiblen Schläuchen an Dachentwässerung einsch.<br/> Ausläufe und Einleitung in versickerungsfähige Bereiche</p>  |        |    |          |               |

**Anfrage für Dachklempnerarbeiten****26-00080**

Objekt : 2026/bau/02 Erweiterung Sporthalle Mücheln, Eptinger Rain, 06249 Mücheln -  
 Bearbeiter : Mike Kuschfeld Fassadenarbeiten, WDVS

| Position | Text   | Menge  | EH | EH-Preis | Betrag in EUR |
|----------|--|--------|----|----------|---------------|
|          | Material. Kunststoff, flexibel<br>Größe. DN 100-150<br>Leistung einschl. Kontrolle und Wartung über die gesamte Baumaßnahme  |        |    |          |               |
| 04000007 | <b>Fallrohre ab und wiederanbauen</b>  | 18,000 | m  |          |               |
|          | Fallrohre ab und wiederanbauen<br>Zur Montage des Wärmedämmverbundsystems,<br>Ort:<br>zusätzlicher Aufbau: D 14 cm<br>Leistung einschl. Zwischenlagern im Baustellenbereich<br>Erneuerung der Befestigung passend zu vergrößertem Abstand<br>Material TiZn<br>Größe. DN 100-150  |        |    |          |               |
| 04000008 | <b>wie vor, jedoch Standrohre</b>  | 7,000  | St |          |               |
|          | wie vor, jedoch Standrohre<br>ab- und wiederanbauen<br>Leistung einschl. Zwischenlagern im Baustellenbereich<br>Material: verzinkter Stahlguss   |        |    |          |               |
| 04000009 | <b>Dichtungsbahnüberstände entfernen</b>   | 67,000 | m  |          |               |
|          | Dichtungsbahnüberstände entfernen<br>zum Anschluss des neuen Fassaden-WDVS an die Unterseite der Attikaabdeckungen<br>Ort: Südanbau<br>Rückschnitt von überstehenden Bitumenbahnenresten<br>einschl. Entsorgung und Deponiegebühr  |        |    |          |               |
| 04000010 | <b>Rinneneinlaufkessel ab- und wiederanbauen</b>   | 2,000  | St |          |               |
|          | Rinneneinlaufkessel ab- und wiederanbauen<br>für Einbau des WDVS vorhandenen Rinneneinlaufkessel Demontieren, druckfeste<br>Unterkonstruktion zum Wiedereinbau des Rinnenkessels herstellen/liefern und<br>einbauen,<br>Rinnenkessen neu montieren, Einbindung der Einläufe und Fallrohre inkl.<br>Rohrverlängerung<br>Ort: Südost- und Südwestecke der Halle am Übergang zum Südanbau |        |    |          |               |
| 04000011 | <b>Fallrohrbogen,rund, TiZn, DN 120</b>  | 4,000  | St |          |               |
|          | Fallrohrbogen,rund, TiZn, DN 120<br>Fallrohrbogen mit Verbindungsstück, zur Verbindung zwischen<br>der Dachrinne und dem kreisförmigen Regenfallrohr.<br>Bogenwinkel : verschiedenen Graden (Standart)<br>zum Ausgleich/ Angleich der anzupassenden Regenfalleitung<br>Material : Titan-Zinkblech<br>Nenngröße : DN 120  |        |    |          |               |
| 04000012 | <b>Dachleiter demontieren und wieder einbauen</b>  | 1,000  | St |          |               |
|          | Dachleiter demontieren und wieder einbauen<br>ab- und wiederanbauen Dachleiter<br>Ort: Ostfassade des Südanbaus<br>Leistung einschl. Zwischenlagern im Baustellenbereich<br>Material: Aluminium<br>Größe: Breite 80 cm Tiefe 80 cm, Höhe 3,6 m   |        |    |          |               |

**Anfrage für Dachklempnerarbeiten****26-00080**

Objekt : 2026/bau/02 Erweiterung Sporthalle Mücheln, Eptinger Rain, 06249 Mücheln -  
 Bearbeiter : Mike Kuschfeld Fassadenarbeiten, WDVS

| Position | Text | Menge | EH | EH-Preis | Betrag in EUR |
|----------|------|-------|----|----------|---------------|
|----------|------|-------|----|----------|---------------|

Ort: Ostseite des Südanbaus (Südostecke des Hallenbaukörpers)

|          |  |       |    |  |  |
|----------|--|-------|----|--|--|
| 04000013 | <b>Zulage Abstandsverlängerung Leiterbefestigung</b> | 6,000 | St |  |  |
|----------|--|-------|----|--|--|

Zulage Abstandsverlängerung Leiterbefestigung  
 nach Vorbild der Leiter an der Hallensüdseite (über Dach)  
 Herstellen und Montage von Blech  
 L: ca. 40 cm, H: 10 cm, D 5 mm  
 Material: verzinktes Stahlblech  
 Leistung einsch Bohrungen und Verschraubungen,  
 Material: Edelstahl (4 Stück)

|                       |             |  |  |
|-----------------------|-------------|--|--|
| <b>Titelsumme</b>     | <b>0400</b> | <b>Ergänzungs-und Klempnerarbeiten</b> |  |
| <b>Obertitelsumme</b> | <b>04</b>   | <b>Ergänzungs-und Klempnerarbeiten</b> |  |

**Titelzusammenstellung**

|      |                                 |                |       |
|------|---------------------------------|----------------|-------|
| 04   | Ergänzungs-und Klempnerarbeiten |                |       |
| 0400 | Ergänzungs-und Klempnerarbeiten | Titelsumme     | _____ |
| 04   | Ergänzungs-und Klempnerarbeiten | Obertitelsumme | _____ |

|            |       |
|------------|-------|
| Nettosumme | _____ |
|------------|-------|

|                           |     |       |
|---------------------------|-----|-------|
| + gesetzl. Mehrwertsteuer | 19% | ----- |
|---------------------------|-----|-------|

|                    |  |       |
|--------------------|--|-------|
| = Angebotsendsumme |  | ===== |
|--------------------|--|-------|