

Bitte unbedingt eintragen!! Auch wenn Sie nicht mehr angefragt werden möchten !! Sonst können wir Sie nicht zuordnen und aus unseren Verteiler herausnehmen!!

K & W Bau GmbH; August-Bebel-Straße 17; 06188 Landsberg

Bieterstempel:



**Schlüsselfertiges Bauen
Fassadendämmarbeiten
Trockenbau-, Maurer-,
Putz- und Betonarbeiten**

Landsberg, den 19.02.2026

Angebotsanfrage

BV : BPOL Hbf., Willi-Brandt-Platz 2c, 04109 Leipzig, Umverlegung Einsatzleitstelle - Rohbau

>> für Gewerk	: Kernbohrarbeiten
----------------------------	---------------------------

LV-Nr. : **26-00150**

Ausführungszeit verbindl. : **13.04.2026 - 13.11.2026** (gesamte Maßnahme !!)

— Bindefrist bis : Analog Ausführungszeit zzgl. 3 Monate

Hauptauftraggeber : Staatsbetrieb SIB Zentrale

Abgabetermin : >> 03.03.2026 bis 10.00 Uhr !! <<

Rücksendung an:

>> email.: info@kwbau.de (als GAEB bzw. pdf) <<

Ihre Kontaktdaten haben wir von Ihrer Internetseite bzw. den Internetseiten Ihrer Handwerkskammer. Falls Sie in Zukunft keine Anfragen in dieser Art und für dieses Gewerk mehr von uns erhalten wollen, oder falls Sie Anfragen von anderen Gewerken haben möchten, so gehen Sie über den Link in der zu gesendeten email auf Ihr Konto. Dort könnten sie entweder Ihr Konto löschen oder Ihre Gewerkeanfragen bearbeiten.

Im Voraus Danke für Ihre Bemühungen.
Mit freundlichen Grüßen
Ihr K&W Bau GmbH

Anfrage für Kernbohrarbeiten**26-00150**

Objekt : 25A60339 BPOL Hbf., Willi-Brandt-Platz 2c, 04109 Leipzig, Umverlegung
 Bearbeiter : Frank Weniger Einsatzleitstelle - Rohbau

Position	Text	Menge	EH	EH-Preis	Betrag in EUR
01	Rohbau/Hochbau				
0102	Abbrucharbeiten				
010202	Kernbohrungen Wände, D = 100-200 mm	25,000	St		
	Kernbohrungen Wände, D = 100-200 mm Kernbohrungen in Wände Mauerwerk/Stb., 100-200 mm einschl. Entsorgung der Bohrkerne. Wanddicke: bis 450 mm Bauort: 1.und 2.OG Westflügel 3.+ 4.OG Mittelbau-West 3.+ 4.OG Ostflügel Die Ausführung erfolgt abschnittsweise in v.g. Bauorten, je Raum in Abstimmung mit dem AG.				
010203	Kernbohrungen Wände, D = 200-250 mm	35,000	St		
	Kernbohrungen Wände, D = 200-250 mm Kernbohrungen in Wände Mauerwerk/Stb., 200-250 mm einschl. Entsorgung der Bohrkerne. Wanddicke: bis 450 mm Bauort: 1.und 2.OG Westflügel 3.+ 4.OG Mittelbau-West 3.+ 4.OG Ostflügel Die Ausführung erfolgt abschnittsweise in v.g. Bauorten, je Raum in Abstimmung mit dem AG.				
010204	Kernbohrungen Decken 1.OG/ 2.OG, Stb., D = 100-200 mm	2,000	St		
	Kernbohrungen Decken 1.OG/ 2.OG, Stb., D = 100-200 mm Kernbohrungen Decke 1.OG/ 2.OG, Stb. einschl. Entsorgung der Bohrkerne. Durchmesser: 100 - 200 mm Deckenstärke: bis 430 mm Bauort: 1.und 2.OG Westflügel 3.+ 4.OG Mittelbau-West 3.+ 4.OG Ostflügel Die Ausführung erfolgt abschnittsweise in v.g. Bauorten, je Raum in Abstimmung mit dem AG.				
010205	Kernbohrungen Decken 1.OG/ 2.OG, Stb., D = 200-250 mm	2,000	St		
	Kernbohrungen Decken 1.OG/ 2.OG, Stb., D = 200-250 mm Kernbohrungen Decke 1.OG/ 2.OG, Stb. einschl. Entsorgung der Bohrkerne. Durchmesser: 200 - 250 mm Deckenstärke: bis 430 mm Bauort: 1.und 2.OG Westflügel 3.+ 4.OG Mittelbau-West 3.+ 4.OG Ostflügel Die Ausführung erfolgt abschnittsweise in v.g. Bauorten, je Raum in Abstimmung mit dem AG.				
010206	Kernbohrung/Durchbruch in Außenwand	2,000	Stk		
	Kernbohrung/Durchbruch in Außenwand Kernbohrung/Durchbruch in Außenwand, für den Einbau von Stahlunterzügen im				

Anfrage für Kernbohrarbeiten**26-00150**

Objekt : 25A60339 BPOL Hbf., Willi-Brandt-Platz 2c, 04109 Leipzig, Umverlegung
 Bearbeiter : Frank Weniger Einsatzleitstelle - Rohbau

Position	Text	Menge	EH	EH-Preis	Betrag in EUR
----------	------	-------	----	----------	---------------

Kellergeschoss,
 einschl. Entsorgung der Bohrkern.

Art des Bauteils: Außenwand

Bohrlochdurchmesser: ca. 450 mm

Wanddicke: über 150 bis 370 mm

Bauort: 1. und 2. OG Westflügel

3. + 4. OG Mittelbau-West

3. + 4. OG Ostflügel

Die Ausführung erfolgt abschnittsweise in v.g. Bauorten, je Raum in Abstimmung mit dem AG.

Titelsumme	0102	Abbrucharbeiten	
Obertitelsumme	01	Rohbau/Hochbau	

Titelzusammenstellung

01	Rohbau/Hochbau		
0102	Abbrucharbeiten	Titelsumme
01	Rohbau/Hochbau	Obertitelsumme
		Nettosumme