

Bitte unbedingt eintragen!! Auch wenn Sie nicht mehr angefragt werden möchten !! Sonst können wir Sie nicht zuordnen und aus unseren Verteiler herausnehmen!!

K & W Bau GmbH; August-Bebel-Straße 17; 06188 Landsberg

Bieterstempel:



**Schlüsselfertiges Bauen  
Fassadendämmarbeiten  
Trockenbau-, Maurer-,  
Putz- und Betonarbeiten**

Landsberg, den 04.02.2026

## Angebotsanfrage

**BV : Erweiterung Sporthalle Mücheln, Eptinger Rain, 06249 Mücheln -  
Fassadenarbeiten, WDVS**

<b>&gt;&gt; für Gewerk</b>	<b>: Malerarbeiten</b>
----------------------------	------------------------

LV-Nr. : **26-00080**

Ausführungszeit verbindl. : **20.04.2026 - 06.11.2026** (gesamte Maßnahme !!)

— Bindefrist bis : Analog Ausführungszeit zzgl. 3 Monate

Hauptauftraggeber : Stadt Mücheln

**Abgabetermin : >> 17.02.2026 bis 09.00 Uhr !! <<**

Rücksendung an:

**>> email.: info@kwbau.de (als GAEB bzw. pdf) <<**

Ihre Kontaktdaten haben wir von Ihrer Internetseite bzw. den Internetseiten Ihrer Handwerkskammer. Falls Sie in Zukunft keine Anfragen in dieser Art und für dieses Gewerk mehr von uns erhalten wollen, oder falls Sie Anfragen von anderen Gewerken haben möchten, so gehen Sie über den Link in der zu gesendeten email auf Ihr Konto. Dort könnten sie entweder Ihr Konto löschen oder Ihre Gewerkeanfragen bearbeiten.

Im Voraus Danke für Ihre Bemühungen.  
Mit freundlichen Grüßen  
Ihr K&W Bau GmbH

**Anfrage für Malerarbeiten****26-00080**

Objekt : 2026/bau/02 Erweiterung Sporthalle Mücheln, Eptinger Rain, 06249 Mücheln -  
 Bearbeiter : Mike Kuschfeld Fassadenarbeiten, WDVS

Position	Text	Menge	EH	EH-Preis	Betrag in EUR
----------	------	-------	----	----------	---------------

**05** Putz- und WDVS-Arbeiten

**0500** Putz- und WDVS-Arbeiten

05000006	<b>Oberputz 3mm, leicht getönt</b>	705,000	m <sup>2</sup>		
----------	------------------------------------	---------	----------------	--	--

**NUR-Egalisierungsfarbbeschichtung anbieten!**

Oberputz 3mm, leicht getönt  
 Liefern, anbringen und strukturieren eines manuell und  
 maschinell verarbeitbaren mineralischen Oberputz.  
 passend zum Untergrund aus armierter Spachtelschicht  
 (im Gesamtsystem nach Herstellervorschrift)  
 Putz wird in Kornstärke aufgezogen und anschließend mit einer  
 Styropor- oder Plastiktraufel kreisförmig strukturiert.  
 Passend zum vorgenannten WDV-System  
 inkl. Grundierung und Egalisierungsfarbbeschichtung  
 Farbe: Dispersions-Silikatfarbenbasis  
 (Bestehend aus Grundierung,  
 Zwischenbeschichtung und Deckbeschichtung)  
 Ein Einfärben des Putzes ist auch möglich  
 farbtön: Weißton oder hellgrau (leicht getönt)  
 genaue Farbwahl nach Angabe Bauherr  
 Gebäudehöhe : bis ca. 11 m (Giebel)  
 Mörtelart : CR (Edelputzmörtel)  
 Struktur : Scheibenputz 3 mm  
 Korn: 3 mm  
 Bauteil: Außenwand Sporthalle  
 [TB11Hersteller und Produkt: '.....']

05000007	<b>Oberputz 3mm, stark getönt</b>	550,000	m <sup>2</sup>		
----------	-----------------------------------	---------	----------------	--	--

**NUR-Egalisierungsfarbbeschichtung anbieten!**

Oberputz 3mm, stark getönt  
 Liefern, anbringen und strukturieren eines manuell und  
 maschinell verarbeitbaren mineralischen Oberputz.  
 Putz wird in Kornstärke aufgezogen und anschließend mit einer  
 Styropor- oder Plastiktraufel kreisförmig strukturiert.  
 Passend zum vorgenannten WDV-System  
 In die Pos. sind zusätzliche Aufwendungen gemäß  
 Herstellerrichtlinien, z.B. Durchfärbung  
 des Putzes oder zusätzliche Gewebelagen einzurechnen.  
 inkl. Grundierung und Farbbeschichtung  
 Farbe: Dispersions-Silikatfarbenbasis  
 (Bestehend aus Grundierung,  
 Zwischenbeschichtung und Deckbeschichtung)  
 Farbtön: grau oder dunkelgrau (stark getönt)  
 genaue Farbwahl nach Angabe Bauherr  
 Gebäudehöhe : bis ca. 5 m (Traufe/ Attika)  
 Struktur : Scheibenputz 3 mm  
 Mörtelart : CR (Edelputzmörtel)  
 Korn: 3 mm  
 Bauteil: Außenwand Anbaubereiche

05000008	<b>WDVS Putzoberfläche glatt</b>	25,000	m <sup>2</sup>		
----------	----------------------------------	--------	----------------	--	--

**NUR-Egalisierungsfarbbeschichtung anbieten!**

**Anfrage für Malerarbeiten****26-00080**

Objekt : 2026/bau/02 Erweiterung Sporthalle Mücheln, Eptinger Rain, 06249 Mücheln -  
 Bearbeiter : Mike Kuschfeld Fassadenarbeiten, WDVS

Position	Text	Menge	EH	EH-Preis	Betrag in EUR
	WDVS Putzoberfläche glatt Putzoberfläche (WDVS) glatt Herstellen eines Putzstreifens im Bereich der Fassade auf vorhandenes WDVS inkl. Abklebarbeiten an Bereich zu Scheibenputz/ Schutzmaßnahmen bei Auftrag des Scheibenputzes z.B. für Streifen (B ca. 20 bis 40 cm) oder Kleinflächen Oberfläche : glatt inkl. Grundierung und Farbbeschichtung Dispersions-Silikatfarbenbasis (Bestehend aus Grundierung, Zwischenbeschichtung und Deckbeschichtung) Farbe: nach Wahl AG getönt Untergrund : WDVS+ Armierung				
05000009	<b>Zulage zu Ausbildung WDVS in Kleinflächen un</b>	15,000	m²		
	<b>NUR-Egalisierungsfarbbeschichtung anbieten!</b>				
	Zulage zu Ausbildung WDVS in Kleinflächen und Streifen Zulage zu Ausbildung WDVS in Kleinflächen und Streifen Streifenbreite 15-30cm oder unter 1,5m2				
05000010	<b>Abklebarbeiten zwischen Normalfarbe und Vol</b>	60,000	m		
	Abklebarbeiten zwischen Normalfarbe und Vollfarbton Abklebarbeiten zwischen Normalfarbe und Vollfarbton				
05000011	<b>Leibungen an Fenster und Türen, passend zum</b>	150,000	m		
	<b>NUR-Farbbeschichtung anbieten!</b>				
	Leibungen an Fenster und Türen, passend zum Leibungen an Fenster und Türen, passend zum Wärmedämm-Verbundsystem, mit Putzsystems Ausbildung von seiti. und oberen Leibungen mit Putzsystem und Farbe. einschl. Eckarmierung und Fuge zur Fenster/Türrahmen mit Kompriband/ Anputzleisten Abrechnung bei Abzugsflächen über 2,5 m2. Dämmung : wie Fassade WLG 035 Stärke bis ca. 20 mm Oberputz : mineralisch wie Wand				
05000032	<b>Sockelputz im Außensockelbereich inkl. Anstrich</b>	110,000	m²		
	<b>NUR-Farbbeschichtung anbieten!</b>				
	Sockelputz im Außensockelbereich inkl. Anstrich Sockelputz im Außensockelbereich inkl. Anstrich passend zum Untergrund aus armierter Spachtelschicht Schlagregenbeanspruchungsgruppe: III Bauteil: Außenwand Oberputz: mineralisch Festigkeitsklasse CS II nach EN 998-1 Spritzwasserbeanspruchung/ Wasserabweisend kapillare Wasseraufnahme: W 2 Putzgrund : XPS Dämmung mit Gewebearmierung Oberfläche : Glattputz mit gefilterter Oberfläche				

**Anfrage für Malerarbeiten****26-00080**

Objekt : 2026/bau/02 Erweiterung Sporthalle Mücheln, Eptinger Rain, 06249 Mücheln -  
 Bearbeiter : Mike Kuschfeld Fassadenarbeiten, WDVS

Position	Text	Menge	EH	EH-Preis	Betrag in EUR
	Sockelhöhe : ca. 50 bis 70 cm Farbton Anstreich : nach Wahl AG grauton (Sockelgeeignet) [TB11Hersteller / angebotenes Produkt: '.....']				
05000033	<b>Leibungen, Außenwandputz glatt</b>	25,000	m		
	<b>NUR-Farbbeschichtung anbieten!</b>				
	Leibungen, Außenwandputz glatt Leibungsputz für Fenster und Türen im Außenbereich. wie Vorpos. nur für Leibungen Leibungstiefe : bis 200 mm Oberfläche : glatt				
05000038	<b>Fassadenanstrichsystem</b>	25,000	m²		
	Fassadenanstrichsystem Fassadenanstrichsystem auf Silikatbasis außerhalb von Flächen des oben genannten 3mm Putzes gefärbt mit Egalisierungsanstrich Ort: für Bestands und Nebenbereiche nach Ang. Bauleitung in Kleinflächen Dispersionssilikatfarbe gemäß DIN 18363 Bauteil : Fassaden, WDVS, Putzflächen Höhen: von OKG bis 11 m Eigenschaften: strukturerhaltend, wasserabweisend, sehr hoch CO2- und wasserdampfdurchlässig ohne bioziden Filmschutz Farbton: nach Wahl des Bauherrn, matt, leicht getönt (Farbton gleich wie aus Pos. Oberputz) inkl. Grundierung Farbe: Dispersions-Silikatfarbenbasis				
05000039	<b>wie Vorposition nur mit starker/ dunkler Tönung</b>	15,000	m²		
	wie Vorposition nur mit starker/ dunkler Tönung wie Vorposition nur mit starker/ dunkler Tönung				
05000040	<b>Fassadenanstrichsystem auf vorhanden Altputz</b>	40,000	m²		
	Fassadenanstrichsystem auf vorhanden Altputz-Putzflächen Fassadenanstrichsystem mit Untergrundputzsystem für Bestandsflächen ohne WDVS auf Silikatbasis Dispersionssilikatfarbe gemäß DIN 18363 einschl. Untergrundvorbehandlung Aufbau: Reinigung, Grundierungen in den Lagen, Glasfasergewebe in mineralischen Armierungsputz, Spachtelung (Glattputz/ Filzputz) als Oberputz und Anstrich Höhen: von OKG bis 5 m Ort: WC-Anbau Giebelwand Eigenschaften: strukturerhaltend, wasserabweisend, sehr hoch CO2- und wasserdampfdurchlässig ohne bioziden Filmschutz Farbton: nach Wahl des Bauherrn, matt, stark getönt (Farbton gleich wie Pos. 5.07) [TB11Hersteller/angebotenes System: '.....']				

**Anfrage für Malerarbeiten****26-00080**

Objekt : 2026/bau/02 Erweiterung Sporthalle Mücheln, Eptinger Rain, 06249 Mücheln -  
 Bearbeiter : Mike Kuschfeld Fassadenarbeiten, WDVS

Position	Text	Menge	EH	EH-Preis	Betrag in EUR
05000041	<b>wie vor, jedoch Leibungen</b>  wie vor, jedoch Leibungen Zulage zu Vorpositionen (Fassadenanstrichsystem) im Bereich von Leibungen (Kleibflächen und Streifen)	12,000	m²		
05000042	<b>Hallentorzargen, Sanierungsanstrich</b>  Hallentorzargen, Sanierungsanstrich Torzargen aus massiven Stahlprofile mit deckendem Anstrich anschleifen, Aufbringen eines Sanierungsanstrichsystems auf Basis von Kunstharz, lösemittelhaltig, aromatenfrei, mit Rostschutzpigmenten bestehend aus Grundierung und Deckanstrich Oberfläche: matt Farbton: dunkler Grauton nach Wahl AG (z.B. RAL 7016)	3,000	m²		

<b>Titelsumme</b>	<b>0500</b>	<b>Putz- und WDVS-Arbeiten</b>	
<b>Obertitelsumme</b>	<b>05</b>	<b>Putz- und WDVS-Arbeiten</b>	

**Titelzusammenstellung**

05	Putz- und WDVS-Arbeiten		
0500	Putz- und WDVS-Arbeiten	Titelsumme	_____
05	Putz- und WDVS-Arbeiten	Obertitelsumme	_____
		Nettosumme	_____
+ gesetzl. Mehrwertsteuer		19%	_____
= Angebotsendsumme			_____