

Bitte unbedingt eintragen!! Auch wenn Sie nicht mehr angefragt werden möchten !! Sonst können wir Sie nicht zuordnen und aus unseren Verteiler herausnehmen!!

K & W Bau GmbH; August-Bebel-Straße 17; 06188 Landsberg

Bieterstempel:



**Schlüsselfertiges Bauen
Fassadendämmarbeiten
Trockenbau-, Maurer-,
Putz- und Betonarbeiten**

Landsberg, den 18.02.2026

Angebotsanfrage

**BV : Universität Leipzig, Vet-med. Fak., Anatomie BSK + BMA, An den Tierkliniken 43,
04103 Leipzig - Baumeisterarbeiten**

>> für Gewerk	: Trockenbauarbeiten
----------------------------	-----------------------------

LV-Nr.	: 26-00130
Ausführungszeit verbindl.	: 13.04.2026 - 14.05.2027 (gesamte Maßnahme !!)
Bindefrist bis	: Analog Ausführungszeit zzgl. 3 Monate
Hauptauftraggeber	: Staatsbetrieb SIB Zentrale

Abgabetermin : >> 24.02.2026 bis 10.00 Uhr !! <<

Rücksendung an:

>> email.: info@kwbau.de (als GAEB bzw. pdf) <<

Ihre Kontaktdaten haben wir von Ihrer Internetseite bzw. den Internetseiten Ihrer Handwerkskammer. Falls Sie in Zukunft keine Anfragen in dieser Art und für dieses Gewerk mehr von uns erhalten wollen, oder falls Sie Anfragen von anderen Gewerken haben möchten, so gehen Sie über den Link in der zu gesendeten email auf Ihr Konto. Dort könnten sie entweder Ihr Konto löschen oder Ihre Gewerkeanfragen bearbeiten.

Im Voraus Danke für Ihre Bemühungen.
Mit freundlichen Grüßen
Ihr K&W Bau GmbH

Anfrage für Trockenbauarbeiten**26-00130**

Objekt : 26A70008
 Bearbeiter : Frank Weniger

Universität Leipzig, Vet-med. Fak., Anatomie BSK + BMA, An den
 Tierkliniken 43, 04103 Leipzig - Baumeisterarbeiten

Position	Text	Menge	EH	EH-Preis	Betrag in EUR
----------	------	-------	----	----------	---------------

BV: Uni Leipzig, Vet.-Anatomisches Institut - Umsetzung
 Brandschutzkonzept

Allgemeine Vorbemerkungen

Für Kalkulation, Planung und Ausführung nachbeschriebener Leistungen
 gelten die Angaben der aktuell gültigen VOB, Teile B und C.

Die "Allg. Technischen Vertragsbedingungen" (DIN 18299) werden
 ergänzt durch:

- die Allgemeinen Vorbemerkungen und
 - die Gewerke-spezifischen Vorbemerkungen
- zum Leistungsverzeichnis.

Der Bauort

Das Gebäudeensemble der Veterinär-Medizinischen Fakultät der
 Universität Leipzig befindet sich südlich vom Leipziger Stadtzentrum,
 im Kreuzungsbereich von Zwickauer Straße, Semmelweisstraße und
 "An den Tierkliniken".

Das Gebäude vom Vet.-Anatomischen Institut befindet sich dabei in der
 nördlichen Geländecke, Hausanschrift: An den Tierkliniken 41 - 43.

Die Zufahrt zum Campus erfolgt über die Straße "An den Tierkliniken".
 Über den Wirtschaftshof der "Anatomie" wird der Bauort erreicht.

Das Gebäude

Als Teil der Gesamtanlage wurde auch dieser Gebäudebereich Anfang der
 1920er Jahre errichtet.

Der Erbauungszeit entsprechend, bestehen die Gebäudewände aus Ziegel-
 Mauerwerk. Die Decken bestehen i.A. aus Stahl-Stein-Decken, mit
 verschieden hoher Betondeckung, je nach notwendiger Lastgruppe.

Im angrenzenden Präpariersaal und im Treppenhaus befinden sich noch
 die originalen Terrazzo-Böden bzw. Werkstein-Treppenstufen.

Das Gebäude verfügt über einem großen Hörsaal, allgemeine Lehr- und
 Ausstellungsräume,

Büro- und Sozialräume, einen Mikroskopierraum, einem großen
 tagesbelichteten Präpariersaal, sowie einem "Anatomischen Theater"
 (genannt "Situs-Raum").

Allg. Angaben zum Bauvorhaben

Ziel der Baumaßnahme ist die Umsetzung des Brandschutzkonzeptes vom
 19.11.2020 über alle Geschosse (UG - 2.DG auf 7 Etagen).

Diese beinhalten:

Errichtung einer flächendeckenden Brandmeldeanlage mit
 flächendeckender Alarmierung der BMA Kategorie 01
 Komplettierung der Sicherheitsbeleuchtung im bestehenden SV-Netz
 Nachrüstung Rohrleitungsdurchführungen/-abschottungen (nur Teil-UG)

Die einzelnen Geschossebenen werden zusätzliche in einzelne
 Bauabschnitte getrennt:

Untergeschoss: 2 Abschnitte

Erdgeschoss: 6 Abschnitte

Zwischengeschoss: 2 Abschnitte

1. Obergeschoss: 5 Abschnitte

2. Obergeschoss: 4 Abschnitte

K & W Bau GmbH
 Frank Weniger
 D-06188 Landsberg
 August-Bebel-Strasse 17

☎ 034602/4560
 ☎ 034602/45625
 🌐 <http://www.kwbau.de>
 ✉ Weniger@kwbau.de

Geschäftsführer :
 Amtsgericht
 Stendal
 HRB 210611
 Frank Weniger
 Mike Kuschfeld

Bankverbindung :
 IBAN:
 DE43 8009 3784 0003 0040 07
 BIC: GENODEF1HAL

FA-Steuer Nummer:
 110 105 42946
 UST - Ident - Nr.:
 DE 183 578 630

Anfrage für Trockenbauarbeiten**26-00130**

Objekt : 26A70008
 Bearbeiter : Frank Weniger

Universität Leipzig, Vet-med. Fak., Anatomie BSK + BMA, An den
 Tierkliniken 43, 04103 Leipzig - Baumeisterarbeiten

Position	Text	Menge	EH	EH-Preis	Betrag in EUR
----------	------	-------	----	----------	---------------

1. Dachgeschoss: 3 Abschnitte
2. Dachgeschoss (Spitzboden): 1 Abschnitte

Verhalten im Campusgelände / Hinweise zur Baustelle

Das Befahren vom Campus ist nur für Firmenfahrzeuge erlaubt. Es gilt die StVO, die Verkehrsbeschilderung ist zwingend zu beachten. Die Belange der Nutzer und deren Verkehrsbewegungen haben Vorrang.

Es ist mit freilaufenden Tieren zu rechnen.

Durch die Firmen verursachte Verunreinigung in den Anfahrsbereichen sind umgehend zu beseitigen.

Parkplätze für Firmenzeuge sind in nur sehr geringem Umfang vorhanden. Nur in Abstimmung mit dem Nutzer und der Bauleitung werden Parkplätze in Bauortnähe zugewiesen. Es besteht generell kein Anrecht auf einen Parkplatz.

Entlang der Strasse "An den Tierkliniken" besteht in begrenztem Umfang Parkmöglichkeit.

Eine eingegrenzte BE-Aufstellfläche sowie ein Bau-WC sind bereits vorhanden. Die Nutzung dieser Fläche ist immer nur in Abstimmung mit der Bauleitung möglich.

Verhalten im Gebäude

Innerhalb des Gebäudes besteht Rauchverbot.

Alle Bereiche innerhalb des Gebäudes sind unter Nutzung. Die Arbeiten finden unter laufenden Lehrbetrieb statt. Die sich daraus ergebenden Konflikte bezüglich störenden Baulärmes sind weitestgehend zu verhindern bzw. zu minimieren.

Es ist damit zu rechnen, dass sich die Nutzungsabläufe der Universität auf die Bauabläufe auswirken werden. Weiteres dazu im nächsten Absatz "Technologische Abläufe und Besonderheiten"

Allgemeiner Zugang zum Baubereich ist immer vom UG (Innenhof) aus. Die Treppenhäuser dienen als Zuwegung in die jeweiligen Etagen. Gleichzeitig sind die Treppenhäuser weiterhin Fluchtwege und allg. Verkehrsfläche der Uni-Mitabreiter und -Studenten. Das Treppenhaus ist sauber zu halten. Die Lagerung von Geräten, Stoffen usw. ist untersagt.

Das Gebäude steht unter Denkmalschutz. Bei allen Handlungen ist auf einen schadfreien/sorgsamen Umgang mit den verbleibenden Einrichtungen, Wand- und Bodenflächen zu achten.

Technologische Abläufe und Besonderheiten

Lärm- und erschütterungsintensive Stemm- und Bohrarbeiten an Decken, Böden und Wänden sind prinzipiell vorher mit der Bauleitung abzustimmen. Erst nach Abstimmung (insbesondere mit dem Nutzer) werden deren Ausführungszeiten festgelegt. Grund dafür ist die Rücksichtnahme auf bestimmte Abläufe und die Unterrichtszeiten des Instituts im Gebäude. Durch die absehbaren regelmäßigen

Anfrage für Trockenbauarbeiten**26-00130**

Objekt : 26A70008
 Bearbeiter : Frank Weniger

Universität Leipzig, Vet-med. Fak., Anatomie BSK + BMA, An den
 Tierkliniken 43, 04103 Leipzig - Baumeisterarbeiten

Position	Text	Menge	EH	EH-Preis	Betrag in EUR
----------	------	-------	----	----------	---------------

Unterbrechungen ist prinzipiell mit zeitlich längeren Bauabläufen zu rechnen.

Mit Baubeginn werden die konkreten und wiederkehrenden Veranstaltungen des Uni-Lehrbetriebs bekannt gegeben. Zur Koordinierung der Arbeiten verschiedener Firmen und zur Abstimmung mit den sonstigen Nutzungsabläufen des Gebäudes, werden wöchentlich Bauberatungen durchgeführt. Die Firmen verpflichten sich zur Teilnahme durch den Fachbauleiter oder dessen geeigneten Vertreter.

Mit Baubeginn erhalten die Baufirmen die Baustellenordnung und den Sicherheitsplan (SiGeKo), über deren Inhalt alle Baubeteiligte durch die Fachbauleiter der Firmen zu informieren sind. Dies ist aktenkundlich der Bauleitung nachzuweisen.

Die allg. Ordnung und Sicherheit auf der Baustelle (inkl. aller BE) sind eigenverantwortlich durch die Firmen täglich sicherzustellen. Die Anweisungen durch die SiGeKo und Bauleitung bezüglich der Verbesserung von Ordnung und Sicherheit sind umgehend durch die Firmen umzusetzen.

Ausführungsspezifische Baustelleneinrichtungen

Über die vorbeschriebenen allg. Baustelleneinrichtungen hinausgehenden Einrichtungen, sind durch die Firmen eigenverantwortlich einzuplanen und wenn nicht gesondert ausgeschrieben in den Leistungspositionen umfänglich mit einzukalkulieren.

Allgemeine Hinweise zu Kalkulation und Ausführung

Sofern in den LV-Positionen die Vorgänge "Liefern, Montieren, Herstellen, Abbrechen, Transport, Aufladen, Abfuhr und Entsorgung" nicht gesondert beschrieben sind, gelten diese Vorgänge unter Zugrundelegung der allg. anerkannten Regeln der Technik, der gesetzl. und behördl. Bestimmungen und den DIN-Normen der ATV-VOB Teil C als beschrieben und sind durch den AN einzukalkulieren.

Die Entsorgung jeglichen Abfalls aus dem Bereich des AN ist, soweit in den Einzelbeschreibungen nicht gesondert beschrieben, grundsätzlich Nebenleistung (siehe VOB/C DIN 18299 Abschn. 4.1) und hat nach den aktuellen gesetzlichen Bestimmungen zu erfolgen. Die Schuttberäumungen und die Reinigung seiner Arbeits- und BE-Bereiche hat durch den AN täglich zu erfolgen, die Aufwendungen hierfür sind ausreichend in den Positionen einzukalkulieren. Kommt der AN seinen Pflichten auch nach einmaliger schriftlicher Aufforderung nicht nach, so hat der AG das Recht, Verunreinigung zu Lasten des AN zu beseitigen.

Die Art und Weise der ausgeführten Leistungen sind durch den AN gegenüber dem AG zu dokumentieren. Diese Dokumentation ist sowohl als Mappe (Ausdruck) als auch digital (PDF-Format per E-Mail) dem AG zu übergeben.

Die Dokumentation beinhaltet: die Fachunternehmererklärung, Fachbauleitererklärung sowie je nach Leistungsart: Material- und Qualitätsnachweise, Lieferscheine, Entsorgungsnachweise, Nachweise behördlicher Abnahmen und Prüfungen,

Anfrage für Trockenbauarbeiten**26-00130**

Objekt : 26A70008
 Bearbeiter : Frank Weniger

Universität Leipzig, Vet-med. Fak., Anatomie BSK + BMA, An den
 Tierkliniken 43, 04103 Leipzig - Baumeisterarbeiten

Position	Text	Menge	EH	EH-Preis	Betrag in EUR
----------	------	-------	----	----------	---------------

Werk- und Revisionspläne, techn. Unterlagen zu Anlagen usw.
 Wartungs- und Pflegehinweise,
 Weitere Angaben zu Form und Inhalt sind dem Leistungsverzeichnis zu entnehmen.

Gewerkespezifische Vorbemerkungen "Baumeisterarbeiten"

Für Angebot und Ausführung gelten alle einschlägigen DIN-Vorschriften, die auf die ausgeschriebenen Leistungen anzuwenden sind und die mit diesen im Zusammenhang stehen.
 Die Maßangaben im LV sind Circa-Maße zur Kalkulation. Durch den AN sind die Einbaumaße eigenständig im Zuge seiner Werkplanung festzustellen.

Es sind die technologischen Besonderheiten aus den Allgemeinen Vorbemerkungen zu beachten.

01 Baumeisterarbeiten

0104 Trockenbauarbeiten

010401	GK-Bekeidung Wand in Streifen öffn., abbr.+ent	50,000	m2		
--------	---	--------	----	--	--

GK-Bekeidung Wand in Streifen öffn., abbr.+ents.
 GK-Bekleidung in Streifen an bestehenden
 Trockenbauwänden, -vorwänden, 2-/3-seitigen
 Eckverkofferungen, unter Erhalt der verbleibenden
 Metall-Unterkonstruktion, öffnen, abbrechen, aus dem
 Gebäude bringen, abtransportieren und vorschriftsgemäß
 entsorgen,
 Abtrennen der Flächenseiten von einer größeren
 Gesamtfläche, durch Trennschneiden der Platten auf
 beiden Längsseiten,
 Streifenbreite: bis ca. 60 cm,
 Streifenhöhe: bis ca. 3,80 m
 Beplankung: 2 x 12,5 mm GK-Platte, mit
 Anstrich/Tapetenbelägen
 Ausbauort nach Angaben des ELT-/HLS-Fachplaners.

010402	Verschließen Trockenbauöffnung Wand, GK-Bel	50,000	m2		
--------	--	--------	----	--	--

Verschließen Trockenbauöffnung Wand, GK-Bekleidung 2x12.5mm
 Verschließen der geöffneten GK-Bekleidung
 aus beschriebener Vorposition an bestehenden
 Trockenbauwänden, -vorwänden, 2-/3-seitigen
 Eckverkofferungen,
 Bekleidung 2-lagig beplankt, einschl. starrem
 Anschluss mit Anspachtelung an andere Bauteile, aus GK-
 Platten,
 Dämmung, dicht und abgleitsicher im Zwischenraum
 eingebaut,
 Schraubenköpfe und Fugen auf beiden Seiten
 verspachteln und schleifen,
 inkl. Ergänzungen, Anpassung und Teilaustausch der
 vorhandenen Unterkonstruktion (wenn notwendig),
 inkl. aller sonst notwendigen Nebenarbeiten sowie
 aller Zubehörteile,
 inkl. ansatzfreier Übergang zu den vorhandenen

Anfrage für Trockenbauarbeiten**26-00130**

Objekt : 26A70008
 Bearbeiter : Frank Weniger

Universität Leipzig, Vet-med. Fak., Anatomie BSK + BMA, An den
 Tierkliniken 43, 04103 Leipzig - Baumeisterarbeiten

Position	Text	Menge	EH	EH-Preis	Betrag in EUR
	Wandflächen für spätere bauseitige Spachtel- und Malerarbeiten. Beplankung: 2 x 12,5 mm GK-Bauplatten, Streifenbreite: bis ca. 60 cm, Streifenhöhe: bis ca. 3,80 m				
010403	Fehlstellen in Bestandsmontagewänden schl., F	10,000	Stk		
	Fehlstellen in Bestandsmontagewänden schl., Flächen bis 0.25m² Fehlstellen/Löcher an Bestandsmontagewänden oder - Vorsatzschalen verschließen, inkl. Begradigen der Flächenränder oder weiteres Zurückschneiden nach Bedarf, notwendiges Ergänzen der Unterkonstruktion, passgenaues Einsetzen der neuen GK-Bauplatte und Verspachteln der Schraubenköpfe und Fugen, Einzelflächen: bis ca. 0,25 m² (ca. 50x50 cm) Abrechnung nach Stückzahl.				
010404	GK-Bekeidung U-Decke 40/40cm öffn., abbr.+en	150,000	Stk		
	GK-Bekeidung U-Decke 40/40cm öffn., abbr.+ents. GK-Bekleidung an bestehender U-Decke öffnen, abbrechen, aus dem Gebäude bringen, abtransportieren und vorschriftsgemäß entsorgen, Abtrennen der Flächenseiten von einer größeren Gesamtfläche, durch Trennschneiden der Platten auf beiden Längsseiten, Größe: bis ca. 40/40 cm, Beplankung: 1 x 12,5 mm GK-Platte, mit Anstrich/Tapetenbelägen Ausbauort nach Angaben des ELT-/HLS-Fachplaners.				
010405	Verschließen Trockenbauöffnung Decke, GK-Be	130,000	Stk		
	Verschließen Trockenbauöffnung Decke, GK-Bekleidung 1x12.5mm Verschließen der GK-Bekleidung aus beschriebener Vorposition an bestehender U-Decke, Bekleidung 1-lagig beplankt, einschl. starrem Anschluss mit Anspachtelung an andere Bauteile, aus GK- Platten, Schraubenköpfe und Fugen auf beiden Seiten verspachteln und schleifen, inkl. Ergänzungen, Anpassung und Teilaustausch der vorhandenen Unterkonstruktion (wenn notwendig), inkl. aller sonst notwendigen Nebenarbeiten sowie aller Zubehöerteile, inkl. ansatzfreier Übergang zu den vorhandenen Wandflächen für spätere bauseitige Spachtel- und Malerarbeiten. Größe: bis ca. 40/40 cm, Beplankung: 1 x 12,5 mm GK-Platte.				
010406	I 90-Installationsschachtverkl., 2-seitig, 2x20mm	15,000	m2		
	I 90-Installationsschachtverkl., 2-seitig, 2x20mm Installationsschachtbekleidung als 2-seitige Verkofferung von Installationen in Raumecken, aus: Metallständerwerk 1-fach, einschl. der umlaufenden				

Anfrage für Trockenbauarbeiten**26-00130**

Objekt : 26A70008
 Bearbeiter : Frank Weniger

Universität Leipzig, Vet-med. Fak., Anatomie BSK + BMA, An den
 Tierkliniken 43, 04103 Leipzig - Baumeisterarbeiten

Position	Text	Menge	EH	EH-Preis	Betrag in EUR
	<p>Anschlüsse an vorh. Wände und Decken unter Verwendung eines Dichtungsbandes, Bekleidung einseitig 2-lagig beplankt, einschl. starrem Anschluss mit Anspachtelung an andere Bauteile, aus GK-Platten, Dämmung, dicht und abgleitsicher im Zwischenraum eingebaut, Schraubenköpfe und Fugen verspachteln und schleifen, inkl. Eckschiene einarbeiten und anarbeiten der beiden Seitenflächen, Wandhöhe: bis 3,80 m Beplankung je Seite: 2x20 mm GK-Feuerschutzplatten Dämmung: mind. 40 mm Steinwolle Feuerwiderstandskl.: I90 Oberflächenqualität: Q3 Wandseiten: bis ca. 50/50 cm Aufmaß entsprechend den tatsächl. Wandabwicklungen.</p>				
010407	<p>I 90-Installationsschachtverkl., 3-seitig, 2x20mm</p> <p>I 90-Installationsschachtverkl., 3-seitig, 2x20mm Installationsschachtbekleidung, wie vorbeschrieben, jedoch: als 3-seitige Verkofferung Wandhöhe: bis 3,80 m Beplankung je Seite: 2x20 mm GK-Feuerschutzplatten Dämmung: mind. 40 mm Steinwolle Feuerwiderstandskl.: I90 Oberflächenqualität: Q3 Wandseiten: bis ca. 50/50/50 cm Aufmaß entsprechend den tatsächl. Wandabwicklungen.</p>	15,000	m2		
010408	<p>Eckverkofferung, 2-seitig, 2x12,5mm</p> <p>Eckverkofferung, 2-seitig, 2x12,5mm 2-seitige Verkofferung von Installationen in Raumecken, aus: Metallständerwerk 1-fach, einschl. der umlaufenden Anschlüsse an vorh. Wände und Decken unter Verwendung eines Dichtungsbandes, Bekleidung einseitig 2-lagig beplankt, einschl. starrem Anschluss mit Anspachtelung an andere Bauteile, aus GK-Platten, Schraubenköpfe und Fugen verspachteln und schleifen, inkl. Eckschiene einarbeiten und anarbeiten der beiden Seitenflächen, Wandhöhe: bis 3,80 m Beplankung je Seite: 2x12,5 mm GK-Bauplatten Oberflächenqualität: Q3 Wandseiten: bis ca. 50/50 cm Aufmaß entsprechend den tatsächl. Wandabwicklungen.</p>	35,000	m2		
010409	<p>Eckverkofferung, 3-seitig, 2x12,5mm</p> <p>Eckverkofferung, 3-seitig, 2x12,5mm Eckverkofferung, wie vorbeschrieben, jedoch: als 3-seitige Verkofferung Wandhöhe: bis 3,80 m Beplankung je Seite: 2x12,5 mm GK-Bauplatten</p>	15,000	m2		

Anfrage für Trockenbauarbeiten**26-00130**

Objekt : 26A70008
 Bearbeiter : Frank Weniger

Universität Leipzig, Vet-med. Fak., Anatomie BSK + BMA, An den
 Tierkliniken 43, 04103 Leipzig - Baumeisterarbeiten

Position	Text	Menge	EH	EH-Preis	Betrag in EUR
----------	------	-------	----	----------	---------------

Oberflächenqualität: Q3
 Wandseiten: bis ca. 50/50/50 cm
 Aufmaß entsprechend den tatsächl. Wandabwicklungen.

010410	Revi-Klappe Stahlblech, U-Decke 400/400mm, in	25,000	Stk		
--------	--	--------	-----	--	--

Revi-Klappe Stahlblech, U-Decke 400/400mm, inkl. Öffnung
 Revisionsklappen in GK-U-Decke (Bestand) aus
 Stahlrahmen und Stahlklappe endbeschichtet,
 inkl. Herstellen der Öffnung und aller sonst
 notwendigen Nebenarbeiten sowie
 aller Zubehörteile,
 Größe: ca. 400/400 mm
 Farbe: weiß
 Einbauort nach Angaben des ELT-Fachplaners.

010411	Fugen Acryl ziehen	100,000	m		
--------	---------------------------	---------	---	--	--

Fugen Acryl ziehen
 Dauerelastische Dichtungsfuge aus Acryl liefern und
 herstellen,
 inkl. reinigen, abkleben, grundieren und glätten
 Farbe: weiß
 Eigenschaften: einkomponentig Stärken von ca. 5 bis 10
 mm

Titelsumme	0104	Trockenbauarbeiten	
-------------------	-------------	---------------------------	--

0107 Sonstiges

010702	Stundenlohnleistungen	10,000	h		
--------	------------------------------	--------	---	--	--

Stundenlohnleistungen
 Vergütung von zusätzl. Leistungen nach Zeitaufwand,
 nur abrechenbar bei konkreter Beauftragung durch die
 Bauleitung, zur Abrechnung muß dem Bauherren der
 Stundenzettel im Original vorgelegt werden.

Titelsumme	0107	Sonstiges	
-------------------	-------------	------------------	--

Obertitelsumme	01	Baumeisterarbeiten	
-----------------------	-----------	---------------------------	--

Titelzusammenstellung

01	Baumeisterarbeiten		
0104	Trockenbauarbeiten	Titelsumme
0107	Sonstiges	Titelsumme
01	Baumeisterarbeiten	Obertitelsumme
		Nettosumme