

Bitte unbedingt eintragen!! Auch wenn Sie nicht mehr angefragt werden möchten !! Sonst können wir Sie nicht zuordnen und aus unseren Verteiler herausnehmen!!

K & W Bau GmbH; August-Bebel-Straße 17; 06188 Landsberg

Bieterstempel:



**Schlüsselfertiges Bauen
Fassadendämmarbeiten
Trockenbau-, Maurer-,
Putz- und Betonarbeiten**

Landsberg, den 24.03.2026

Angebotsanfrage

BV : Sanierung Heizung Schulkomplex Landsberg, Bergstr. 18, 06188 Landsberg - erweiterte Ausbauarbeiten, BA 2

>> für Gewerk : Malerarbeiten

LV-Nr. : **26-00260**

Ausführungszeit verbindl. : **28.05.2026 - 28.08.2026** (gesamte Maßnahme !!)

Bindefrist bis : Analog Ausführungszeit zzgl. 3 Monate

Hauptauftraggeber : Landkreis Saalekreis

Abgabetermin : >> 01.04.2026 bis 10.00 Uhr !! <<

Rücksendung an:

>> email.: info@kwbau.de (als GAEB bzw. pdf) <<

Ihre Kontaktdaten haben wir von Ihrer Internetseite bzw. den Internetseiten Ihrer Handwerkskammer. Falls Sie in Zukunft keine Anfragen in dieser Art und für dieses Gewerk mehr von uns erhalten wollen, oder falls Sie Anfragen von anderen Gewerken haben möchten, so gehen Sie über den Link in der zu gesendeten email auf Ihr Konto. Dort könnten sie entweder Ihr Konto löschen oder Ihre Gewerkeanfragen bearbeiten.

Im Voraus Danke für Ihre Bemühungen.

Mit freundlichen Grüßen

Ihr K&W Bau GmbH

Anfrage für Malerarbeiten**26-00260**

Objekt : VST-45/2026/Br Sanierung Heizung Schulkomplex Landsberg, Bergstr. 18, 06188 Landsberg
 Bearbeiter : Frank Weniger - erweiterte Ausbauarbeiten, BA 2

Position	Text	Menge	EH	EH-Preis	Betrag in EUR
----------	------	-------	----	----------	---------------

Maßnahmebeschreibung

Im Schulkomplex Landsberg werden die Heizleitungen und Heizkörper erneuert.
 In den letzten 10 Jahren sind Leckagen im Fußbodenaufbau entstanden, wodurch die Heizleitungen außer Betrieb genommen und neue Leitungen in den Unterhangdecken verlegt werden müssen.

Im 2. Bauabschnitt wird die Heizung im Gebäudeteil F erneuert.

Gebäudeteile:

A - Gymnasium

B - Eingangshalle

C - Gymnasium

D - Mensa, Cafeteria

F - Regenbogenschule

Die beschriebenen Baumaßnahmen beziehen sich größtenteils auf das Erdgeschoss.

Im Zuge der Heizungserneuerung werden nachfolgend beschriebene bauliche Nebenarbeiten erforderlich wie z.B. das Öffnen und Schließen von Unterhang-Decken in Teilbereichen, Herstellen von Trockenbauverkleidungen, Malerarbeiten, sowie Ausbesserungen im Bodenbelag.

Die Arbeiten sind größtenteils während der Ferien auszuführen.

Die Sanierungsarbeiten im Schulgebäude sollen abschnittsweise ausgeführt werden.

Für Bauabschnitte, die während der Schulzeit stattfinden, ist davon auszugehen, dass insbesondere während des Schulbetriebes nur abschnittsweise gearbeitet werden kann. Ein kontinuierlicher Arbeitsablauf kann nicht vorausgesetzt werden. Lärmintensive Arbeiten sind vorzugsweise vor oder nach der Unterrichtszeit auszuführen.

Eine Abstimmung aller Beteiligten (Schulleitung, Bauüberwachung, Gewerk Heizung) ist Voraussetzung.

Die Arbeitsstätten-Verordnung in der derzeit gültigen Fassung sowie einschlägige Sicherheits- und Arbeitsschutzbestimmungen, insbesondere die Unfallverhütungsvorschriften der Berufsgenossenschaft, sind einzuhalten und bei der Durchführung der Arbeiten zu berücksichtigen.

Desweiteren sind Anforderungen aus der Schulbaurichtlinie bei der Durchführung der Arbeiten einzuhalten.

Baubeschreibung

Der Schulkomplex Landsberg, bestehend aus Förderschule Regenbogen, 4-zügigem Gymnasium, Sporthalle sowie Verbindungsbau mit Bibliothek und Mensa in der Trägerschaft des Landkreises Saalekreis befindet sich auf dem Grundstück Bergstraße 19, 06188 Landsberg

Der Schulkomplex wurde in den Jahren 1993 bis 1995 als 2-3 geschossiger mehrteiliger gemauerter Bau mit Stahlbetondecken und Vorhangfassaden errichtet. Dabei wurden die Heizleitungen unter Putz sowie im Boden verlegt.
 Gesamtausdehnung Schulkomplex:

ca. 170m x 120m

Bauteil F:

ca. 82m x 27m

Raumhöhen:

bis Rohdecke:

ca. 3,50m

Das Grundstück hat begrenzte Park-/ Stellplatzmöglichkeiten (auf dem Schulhof), die Zufahrt ist über die Grundstückseinfahrt Bergstraße möglich.

Luftbild Schulkomplex (Ausrichtung genordet)

Allgemeine Vorbemerkungen

Anfrage für Malerarbeiten**26-00260**

Objekt : VST-45/2026/Br Sanierung Heizung Schulkomplex Landsberg, Bergstr. 18, 06188 Landsberg
 Bearbeiter : Frank Weniger - erweiterte Ausbauarbeiten, BA 2

Position	Text	Menge	EH	EH-Preis	Betrag in EUR
----------	------	-------	----	----------	---------------

Die Arbeiten sollen während der Ferien und abschnittsweise im Schulbetrieb ausgeführt werden.

Für Arbeitszeiten während des Schulbetriebs ist zu beachten, dass der Betrieb der Schuleinrichtung so wenig wie möglich gestört wird. Es sind alle organisatorischen und technischen Leistungen einzukalkulieren, die zur Gefahrenabwehr für die Kinder notwendig sind. Weiterhin sind für diese Zeiträume erhöhte Aufwendungen zur täglichen Beräumung von Bauschutt etc. in die EP's einzurechnen. Es muss besondere Vorsicht bei der Durchführung der Baumaßnahme in Bezug auf Absperrungen bzw. Beräumung des Arbeitsplatzes gelegt werden. Die Lärmbelästigung, ist so niedrig wie möglich zu halten! Zeitweilige Bauunterbrechungen sind mit einzukalkulieren.

Die vom Auftragnehmer verwendeten Ausführungsunterlagen müssen den Freigabevermerk des Auftraggebers oder des Architekten tragen. Durch Übergabe neuer Unterlagen ungültig gewordene Unterlagen sind vom Auftragnehmer entsprechend zu kennzeichnen und aufzubewahren. Nicht freigegebene Unterlagen dürfen nicht verwendet werden.

Zu den auf der Baustelle vorzuhaltenden Ausführungsunterlagen zählt neben den Ausführungsplänen auch eine Ausfertigung dieser Leistungsbeschreibung.

Alle Maße sind in Vorbereitung der Arbeiten eigenverantwortlich durch den AN zu prüfen, festgestellte Abweichungen sind der Bauleitung vor Ausführung der jeweiligen Leistungen anzuzeigen!

Der Auftragnehmer hat dafür Sorge zu tragen, dass während der Ausführung seiner Leistungen immer mindestens ein fließend deutsch sprechender Mitarbeiter seiner Firma auf der Baustelle anwesend ist.

Vor Ausführungsbeginn hat der Auftragnehmer mit dem Auftraggeber festzulegen, wo das zu verwendende Material auf der Baustelle gelagert werden kann, um gegenseitige Störungen der am Bau beteiligten Handwerker während der Bauausführung zu vermeiden.

In der vorliegenden Leistungsbeschreibung sind auch Leistungen erfasst, die als Vorleistung oder Anschlussleistungen von den Arbeiten anderer Auftragnehmer abhängig sind; eine Kontinuität der Arbeiten darf daher nicht grundsätzlich vorausgesetzt werden. Vielmehr müssen solche Vertragsleistungen unter Beachtung des Gesamtablaufs und in Abstimmung mit der örtlichen Bauleitung erbracht werden.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Bestimmungen des Unfall- und Arbeitsschutzes durch den AN uneingeschränkt einzuhalten sind. Für die Ausführung

Anfrage für Malerarbeiten**26-00260**

Objekt : VST-45/2026/Br Sanierung Heizung Schulkomplex Landsberg, Bergstr. 18, 06188 Landsberg
 Bearbeiter : Frank Weniger - erweiterte Ausbauarbeiten, BA 2

Position	Text	Menge	EH	EH-Preis	Betrag in EUR
----------	------	-------	----	----------	---------------

der Arbeiten gelten neben den Besonderen die Zusätzlichen Vertragsbedingungen des Auftraggebers, die Verdingungsordnung für Bauleistungen (VOB) in all ihren Teilen in der gültigen Fassung, das DIN-Vorschriftenwerk, die Arbeitsstättenverordnung, die Richtlinien der Unfallverhütungsvorschriften sowie die Empfehlungen und Richtlinien der Fachverbände des Handwerks.
 Da mit Ausnahme der BVB u. ZVB alle sonstigen genannten Vorschriften als bekannt vorausgesetzt werden, liegen diese dem LV nicht gesondert bei.

In der Leistungsbeschreibung sind vom Auftragnehmer seine eigenen Baustelleneinrichtungen und die Baustelleneinrichtungen aller seiner Nachunternehmer zu erfassen.

Aufenthaltsräume werden vom Auftraggeber grundsätzlich nicht zur Verfügung gestellt.
 Sanitäre Einrichtungen (Baustellentoiletten) werden, soweit im LV nichts anderes angegeben ist, für alle am Bau Beteiligten Gewerke über die gesamten Ausführungszeitraum bauseits bereit gestellt.
 Die Baustellenunterkünfte sind von jeder Firma eigenverantwortlich bereitzustellen und mit den EP`s abgegolten.

Notwendig werdende Baustellenbeleuchtung, (Einrichtung und Betrieb) sind vom Auftragnehmer auf eigene Kosten vorzunehmen und sind mit den Einheitspreisen abgegolten.

Eventuell für die Anlieferung und Montage erforderliche Hebezeuge sind einzukalkulieren. Eine gesonderte Vergütung hierfür erfolgt nicht.

Eine separate Herstellung von Baustrom- und Bauwasseranschlüssen erfolgt nicht. Für die eigenen Arbeiten sind jedoch grundsätzlich Wasser- u. Stromanschlüsse im Gebäude vorh. u. nutzbar.

Die Realisierung der eigenen Brauchwasser-, Baustrom- und Baunachrichtenversorgung sowie die benötigten Lager- und Arbeitsplätze für seine Leistungen sind durch den Auftragnehmer selbst zu organisieren.
 Lagerflächen zur Baustelleneinrichtung sind in Absprache mit der Bauleitung im begrenzten Umfang möglich, aber können nicht vorausgesetzt werden.

Sowohl der AN, als auch deren Nachauftragnehmer sind verpflichtet, Maßnahmen des Arbeits- und Unfallschutzes eigenverantwortlich zu organisieren, sich untereinander abzustimmen und die notwendigen Maßnahmen durchzusetzen. Die Unfallverhütungsvorschriften der Berufsgenossenschaft sind unbedingt einzuhalten.

Bestimmungen zum Schutz gegen Baulärm sind zu beachten und geeignete Maßnahmen zur Minderung des Baulärms entsprechend anzuwenden.

Sämtliche Materiallieferungen sind in den Positionen des Leistungsverzeichnisses beinhaltet sofern nichts anderes vereinbart wird.

Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber den Nachweis der Überwachung (Güteüberwachung) der zu liefernden Stoffe und Bauteile entsprechend den betreffenden DIN-Normen zu erbringen.

Anfrage für Malerarbeiten**26-00260**

Objekt : VST-45/2026/Br Sanierung Heizung Schulkomplex Landsberg, Bergstr. 18, 06188 Landsberg
 Bearbeiter : Frank Weniger - erweiterte Ausbauarbeiten, BA 2

Position	Text	Menge	EH	EH-Preis	Betrag in EUR
----------	------	-------	----	----------	---------------

Die Einheitspreise verstehen sich für Lieferung und Verarbeitung aller notwendigen Materialien und Befestigungsmittel, Abstützung ein Schl. Transport, Transporteinrichtungen, Geräte und Kosten u.a. für

- diebstahlsichere Lagerung des Materials
- Verschnitt
- Vorkehrungen gegen Verschmutzung und Beschädigungen an Bauteilen,
- Isolierungen und Einrichtungen jeder Art.
- Mehraufwendungen bei zeitlich getrennten Arbeitsgänge
- tägliches besenreines Verlassen der Baustelle

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die erforderlichen Maßnahmen zum Schutz vor Witterungseinflüssen (Regen, Winter etc.) zu treffen. Dazu gehört auch die ggf. erforderliche Kontrolle der Baustelle, insbesondere der Schutz der Messeinrichtungen unabhängig von deren Rechtsträgerschaft.

Für die Verarbeitung der angebotenen Materialien sind die Verarbeitungsrichtlinien der Zulieferfirmen bzw. Hersteller bindend.

Die angebotenen Fabrikate sind auf jeden Fall zu benennen.

Für die angebotenen Leistungen übernimmt der AN die Verpflichtung der Vollständigkeit, d.h. Leistungen und Nebenleistungen, die sich bei den Positionen zwangsläufig ergeben, sind einzukalkulieren auch wenn sie im LV nicht ausdrücklich erwähnt sind.

Etwaige Unklarheiten über die tatsächlich anzubietenden / auszuführenden Leistungen sind vor Abgabe des Angebots mit der ausschreibenden Stelle zu klären.

Der Bieter ist angehalten, die im Leistungsverzeichnis beschriebenen Details auf Vollständigkeit, fachgerechte Ausführung und Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck zu überprüfen. Sinnvoll oder notwendig erscheinende Änderungen oder Ergänzungen sind mit einer entsprechenden Begründung dem Angebot beizufügen.

Es dürfen generell nur Materialien zum Einsatz kommen, die über eine in Deutschland gültige Zulassung verfügen und die lt. Ausschreibung die geforderte Qualität besitzen. Dem Bauherrn sind die entsprechenden Prüfzeugnisse, Produktblätter und Nachweise zur Umweltverträglichkeit auf Verlangen vorzulegen.

Nach Fertigstellung der Arbeiten wird eine förmliche Abnahme gemäß VOB/B § 12(4) durchgeführt. Hierbei sind folgende Unterlagen und Protokolle vorzulegen:

- Bestandsdokumentation entsprechend der ausgeschriebenen Positionen
- Fachunternehmer / Fachbauleitererklärungen
- Prüfzeugnisse und Übereinstimmungserklärungen

Anfrage für Malerarbeiten**26-00260**

Objekt : VST-45/2026/Br Sanierung Heizung Schulkomplex Landsberg, Bergstr. 18, 06188 Landsberg
 Bearbeiter : Frank Weniger - erweiterte Ausbauarbeiten, BA 2

Position	Text	Menge	EH	EH-Preis	Betrag in EUR
----------	------	-------	----	----------	---------------

- Prüfprotokolle
- Gütenachweise über das eingebaute Material
- Erklärung des Auftragnehmers über projektgerechte Ausführung

Für die Preisermittlung durch den Unternehmer sind die zurzeit gültigen gesetzlichen Vorschriften und Bestimmungen der Preisbildung zu Grunde zu legen. Die Abrechnung erfolgt nach Aufmaß entsprechend dem Vergabe - Leistungsverzeichnis. Voraussetzung ist die erfolgte technische Abnahme der Leistungen. Abschlagszahlungen werden nach Vorlage einer prüfbaren Aufstellung der ausgeführten Leistungen gewährt.

Der Auftragnehmer hat ein Bautagebuch zu führen und dies der Objektüberwachung zur Unterschrift vorzulegen.

Der Auftragnehmer ist bei Notwendigkeit zur Teilnahme an den wöchentlichen Bauberatungen verpflichtet.

Hinweise zur Ausführung und Kalkulation

Grundsätzlich ist bei der Kalkulation die Besonderheit zu berücksichtigen, dass die Arbeiten als Vorleistung und Nacharbeit in Abhängigkeit der Ausführungszeiträume des Gewerkes Heizung auszuführen sind.

Die Sanierungsarbeiten im Schulgebäude sollen abschnittsweise ausgeführt werden. Ein kontinuierlicher Arbeitsablauf kann nicht vorausgesetzt werden.

Die Arbeiten sollen größtenteils während der Ferien ausgeführt werden.

Bei den ausgeschriebenen Leistungen handelt es sich größtenteils um Teilflächen und Kleinflächen. Dies ist bei der Bildung der Angebotspreise zu berücksichtigen.

Gerüste

Vom Bauherrn wird für die Leistungen des AN Trockenbau kein Gerüst gestellt, dieses gilt auch für Arbeitsbühnenhöhen > 2,00 m. Der AN hat dies bei seiner Kalkulation zu beachten.

Raumhöhe (Rohdecke): bis 3,50m

Abhänghöhe:

bis 60 cm

Einbauhöhe:

bis 3,00m

Dies ist bei der Kalkulation zu beachten!

Der AN hat von den von ihm eingebauten Bauteilen, die Schallschutz- bzw. Brandschutzanforderungen haben, entsprechende Nachweise unaufgefordert vor Einbau zu übergeben und eine Fachunternehmererklärung auf Übereinstimmung mit den geforderten und ausgeschriebenen Bauteilen abzugeben.

Anfrage für Malerarbeiten**26-00260**

Objekt : VST-45/2026/Br Sanierung Heizung Schulkomplex Landsberg, Bergstr. 18, 06188 Landsberg
 Bearbeiter : Frank Weniger - erweiterte Ausbauarbeiten, BA 2

Position	Text	Menge	EH	EH-Preis	Betrag in EUR
----------	------	-------	----	----------	---------------

Zusätzliche Vertragsbedingungen (ZV)

Sofern nicht ausdrücklich in der Leistungsbeschreibung anders beschrieben, sind alle Preise für die komplette Ausführung der Arbeiten, einschließlich Lieferung aller Stoffe, Lagerung inklusive deren Wetterschutz, zu kalkulieren und einzutragen.

Die Anlieferung aller zum Einsatz kommenden Werkstoffe und Materialien muss in der Originalverpackung erfolgen. Es sind die Richtlinien des Werkstoffherstellers zu berücksichtigen. Für Systemaufbauten dürfen nur die Stoffe eines Herstellers verwendet werden.

Sind sichtbare Mängel am Untergrund oder an den Vorleistungen zu erkennen oder Schäden an der fertigen Leistung zu befürchten, ist der Auftragnehmer gemäß VOB, Teil B, DIN 1961, §4 verpflichtet, schriftlich darauf hinzuweisen.

Die in der Leistungsbeschreibung angegebenen Produkte gelten als Qualitätsbeispiel und schaffen für alle Anbieter eine einheitliche Kalkulationsgrundlage. Sie werden durch Angebotsabgabe Bestandteil des Angebotes. Die Bauleitung behält sich vor, von allen zur Anwendung kommenden Stoffen Proben zu entnehmen und auf Qualität und Eignung untersuchen zu lassen.

Die Leistungsbeschreibung dient der Preisfindung. Erkennt der Anbieter, dass die Leistung nicht erschöpfend beschrieben ist, so hat er dieses schriftlich mitzuteilen.

Für die notwendigen Reinigungs-, Entschichtungs- und Entsorgungsarbeiten wird auf die gültigen Gesetze, örtlichen Verordnungen, Satzungen und Transportbestimmungen verwiesen. Diese sind bei den zuständigen Behörden zu erfragen. Behördliche Forderungen und Auflagen sind, soweit nicht besonders beschrieben, entsprechend zu berücksichtigen.

Sind die Farbtöne in der Leistungsbeschreibung nicht exakt benannt, so gelten folgende Farbtonstufen:

"weiß" bzw. "altweiß"

Alle Weißtöne, die vom Hersteller als Standardqualität zum Grundpreis geliefert werden.

Farbtöne nach "TSR-Formel"

Spezialfarbtöne mit IR-reflektierenden Eigenschaften.

"hell getönt"

Farbtöne mit Hellbezugswert > 65

"mittel getönt"

Farbtöne mit Hellbezugswert ≥ 25 und ≤ 65

"satt getönt"

Farbtöne der mit Hellbezugswert < 25

Anfrage für Malerarbeiten**26-00260**

Objekt : VST-45/2026/Br Sanierung Heizung Schulkomplex Landsberg, Bergstr. 18, 06188 Landsberg
 Bearbeiter : Frank Weniger - erweiterte Ausbauarbeiten, BA 2

Position	Text	Menge	EH	EH-Preis	Betrag in EUR
----------	------	-------	----	----------	---------------

Mehrmengen bestehender Leistungen für 2.BA

03 Malerarbeiten

0301 Vorbereitende Arbeiten

03010010	Schutzabdeckung Abkleben Folie	1000,000	m2		
----------	---------------------------------------	----------	----	--	--

Schutzabdeckung Abkleben Folie
 Bauteile, wie Fenster, Fensterbänke, Türen, Elt.-Installationen (Kabelkanäle usw.), Heizkörper, Einrichtungsgegenstände etc. zum Schutz mit Folie abkleben oder staubdicht abdecken, einschl. Beseitigung der Abdeckmaterialien nach Beendigung der Arbeiten, incl. Entsorgung.

Eventuell notwendiges Mehrfachabkleben oder anderweitiges Erneuern der Schutzabdeckung ist in den Preis einzukalkulieren!

In dieser Position sind nur die Flächen erfaßt, bei denen die Leistung nach Art und Umfang nicht als Nebenleistung einzuordnen ist! Das lose Abdecken, Abhängen, Umwickeln oder Auslegen von Folien o.ä. einschließlich Beseitigung ist Nebenleistung und wird nicht gesondert vergütet.

Ausführung bei Notwendigkeit in Abstimmung mit der Bauleitung.

03010020	Boden abdecken, Maler-Vlies 200 gm/m2	700,000	m2		
----------	--	---------	----	--	--

Boden abdecken, Maler-Vlies 200 gm/m2
 Böden mit Maler-Vlies ca. 200 gm/m2 gegen Verschmutzung während der Malerarbeiten abdecken und gegen Verrutschen verkleben.
 Das Entfernen nach Abschluß der Arbeiten ist einzukalkulieren.

In dieser Position sind nur die Flächen erfaßt, bei denen die Leistung nach Art und Umfang nicht als Nebenleistung einzuordnen ist.

Eventuell notwendiges Mehrfachabkleben oder anderweitiges Erneuern der Schutzabdeckung für die eigene Leistung ist in den Preis einzukalkulieren!

Titelsumme	0301	Vorbereitende Arbeiten			
-------------------	-------------	-------------------------------	--	--	--

0302 Malerarbeiten

03020010	Vorhandene Wandbekleidung, in Teilflächen en	25,000	m2		
----------	---	--------	----	--	--

Vorhandene Wandbekleidung, in Teilflächen entfernen und entsorgen
 Teilflächen, Glasvlies-, Tapeten oder Raufaser (teilweise mehrlagig mit Anstrich) einschließlich Makulatur- und Kleisterresten, Ränder sauber einschneiden, restlos entfernen und nach Vorschrift entsorgen.
 Einzelgröße der Teilflächen 1,0 bis 2,5 m2,

03020020	Teil-Spachtelung, Ausbesserung	25,000	m2		
----------	---------------------------------------	--------	----	--	--

Teil-Spachtelung, Ausbesserung
 Teil-Spachtelung Q3, mit Handspachtel LF
 incl. Grundierung, Kleinflächen, für nachfolgende Maler- und Tapezierarbeiten, incl. zusätzl. Aufwendungen für das Ausgleichen der Stöße zwischen Alt- und Neuputz

Bauteil: Wände, Decken, Alt- Neuputz,

Anfrage für Malerarbeiten**26-00260**

Objekt : VST-45/2026/Br Sanierung Heizung Schulkomplex Landsberg, Bergstr. 18, 06188 Landsberg
 Bearbeiter : Frank Weniger - erweiterte Ausbauarbeiten, BA 2

Position	Text	Menge	EH	EH-Preis	Betrag in EUR
03020030	Untergrundvorbehandlung / Tiefgrund	50,000	m2		
	<p>Untergrundvorbehandlung / Tiefgrund Untergrundvorbehandlung: Untergrund auf Eignung, Trag- und Haftfähigkeit prüfen. Flächen mechanisch säubern von Verunreinigungen, Putzresten, etc.. Grundanstrich mit Tiefgrund für Tapeten, Raufaser/Glasvlies.</p> <p>Untergrund: Alt- und Neuputz</p>				
03020040	Teilflächen, Raufaser kleben	30,000	m2		
	<p>Teilflächen, Raufaser kleben Raufaser, wie vorhanden, faltenfrei auf Stoß mit Kleber verkleben, einschließlich Lieferung.</p> <p>Bauteil: Teilflächen von Wänden und Decken, Kleinstflächen,</p>				
03020050	Teilflächen, Glasgewebe kleben	20,000	m2		
	<p>Teilflächen, Glasgewebe kleben Glasgewebe, unquellbar, dimensionsstabil, hoch wasserfest. fachgerechte verkleben mit lösemittelfreiem und emissionsminimiertem Dispersionskleber, gem. Herstellerangabe, Struktur: fein</p> <p>Bauteil: Teilflächen von Wänden und Decken, Kleinstflächen,</p>				
03020060	Renovierungsanstrich Wand, NAB Klasse 1	600,000	m2		
	<p>Renovierungsanstrich Wand, NAB Klasse 1 Untergrundvorbehandlung: Untergrund auf Eignung, Trag- sowie Haftfähigkeit prüfen. Fläche säubern.</p> <p>Renovierungsanstrich auf Wände mit vorh. Anstrich auf Glasvlies / Raufaser / Putz / GKB usw. einschl. scharfen Begrenzen zw. unterschiedlichen Farbtönen. Zwischen- und Schlussbeschichtung mit Dispersionsfarbe, wasserverdünnt, diffusionsfähig, strukturerhaltend,</p> <p>Glanzgrad: seidenmatt</p> <p>Nassabrieb: Klasse 1 nach DIN EN 13 300 Farbton: in Anlehnung an Bestand weiß oder schwach getönt nach Angabe des Auftraggebers,</p> <p>Bauteil: Wände</p>				
03020070	Renovierungsanstrich GK-Decken, NAB Klasse	500,000	m2		
	<p>Renovierungsanstrich GK-Decken, NAB Klasse 3 Renovierungsanstrich wie zuvor in vollen Wortlaut beschrieben, jedoch Ausführung auf GK-Decken glatt und gelocht (Schallschutzdecken); UD1; UD1+RF; UD2</p>				
03020080	Renovierungsanstrich Leibungen, Breite ca. 20	250,000	m		
	<p>Renovierungsanstrich Leibungen, Breite ca. 20 bis 30 cm Renovierungsanstrich wie zuvor beschrieben, jedoch von Tür und Fensterleibungen,</p>				

Anfrage für Malerarbeiten**26-00260**

Objekt : VST-45/2026/Br Sanierung Heizung Schulkomplex Landsberg, Bergstr. 18, 06188 Landsberg
 Bearbeiter : Frank Weniger - erweiterte Ausbauarbeiten, BA 2

Position	Text	Menge	EH	EH-Preis	Betrag in EUR
----------	------	-------	----	----------	---------------

sowie Pfeilervorlagen mit folgendenden Leistungen:

- Untergrundvorbehandlung / Tiefgrund
- Beschichtung wie Wände,

Breite: ca. 20 bis 30 cm

03020090	Anstrich GK-Decke (UD2), NAB Klasse 3	200,000	m2		
----------	--	---------	----	--	--

Anstrich GK-Decke (UD2), NAB Klasse 3
 Erstbeschichtung an Deckenflächen (GK-Decken UD2) mit Dispersionsfarbe, meist Teilflächen

Grundanstrich je nach Saugfähigkeit des Untergrundes mit Dispersionsfarbe wasserverdünnt bzw. Grundierung.

Zwischen- und Schlussbeschichtung mit Dispersionsfarbe, wasserverdünnbar, hoch diffusionsfähig,

frei von foggingaktiven Substanzen, Lösemitteln und Weichmachern (ELF),
 Nassabrieb: Klasse 3 nach DIN EN 13 300,

Glanzgrad: matt,
 Farbton: Weiß bis Altweiß nach Angabe des AG,
 Bauteil: GK-Decken, Teilflächen
 Deckenhöhe: bis 3,00 m,

[TB61Angebotenes Fabrikat / Typ Dispersionsfarbe: '.....' (vom Bieter einzutragen)]

03020100	Anstrich GK-Akustik-Decke (UD1), NAB Klasse :	50,000	m2		
----------	--	--------	----	--	--

Anstrich GK-Akustik-Decke (UD1), NAB Klasse 3
 Erstbeschichtung wie zuvor in vollen Wortlaut beschrieben, jedoch Ausführung auf GK-Schallschutzdecken gelocht (UD1 und UD1+RF)

03020110	Anstrich Verkofferungen, bis 70 cm	120,000	m		
----------	---	---------	---	--	--

Anstrich Verkofferungen, bis 70 cm
 Erstbeschichtung wie zuvor beschriebene Deckenbeschichtung, jedoch von Verkofferungen 2- bis 3-seitig, an Wand und Decke, doppelt beplankt mit GK mit folgendenden Leistungen:

- Untergrundvorbehandlung / Tiefgrund
- Beschichtung wie Wände,
- einschl. scharfen Begrenzen zu angrenzenden Teilflächen

Abwicklung:

bis ca. 70 cm

Montagehöhe:

bis 3,00m

03020120	Anstrich Verkofferungen, bis 150 cm	10,000	m		
----------	--	--------	---	--	--

Anstrich Verkofferungen, bis 150 cm
 Erstbeschichtung von Verkofferungen wie zuvor in vollen Wortlaut beschrieben, jedoch

Anfrage für Malerarbeiten

26-00260

Objekt : VST-45/2026/Br Sanierung Heizung Schulkomplex Landsberg, Bergstr. 18, 06188 Landsberg
 Bearbeiter : Frank Weniger - erweiterte Ausbauarbeiten, BA 2

Position	Text	Menge	EH	EH-Preis	Betrag in EUR
----------	------	-------	----	----------	---------------

Abwicklung:
 Montagehöhe: bis ca. 150 cm
 bis 3,00m

03020130	Zulage mittel getönt	100,000	m2		
----------	-----------------------------	---------	----	--	--

Zulage mittel getönt
 Zulagepreis für die Ausführung der zuvor beschriebenen Renovierungs- und Erstanstriche im mittel getönten Farbton.
 Farbton nach Angabe des Auftraggebers.

Titelsumme	0302	Malerarbeiten	
Obertitelsumme	03	Malerarbeiten	

Titelzusammenstellung

03	Malerarbeiten		
0301	Vorbereitende Arbeiten	Titelsumme
0302	Malerarbeiten	Titelsumme
03	Malerarbeiten	Obertitelsumme
		Nettosumme