

Bitte unbedingt eintragen!! Auch wenn Sie nicht mehr angefragt werden möchten !! Sonst können wir Sie nicht zuordnen und aus unseren Verteiler herausnehmen!!

K & W Bau GmbH; August-Bebel-Straße 17; 06188 Landsberg

Bieterstempel:



**Schlüsselfertiges Bauen
Fassadendämmarbeiten
Trockenbau-, Maurer-,
Putz- und Betonarbeiten**

Landsberg, den 17.04.2026

Angebotsanfrage

BV : Studentenwohnheim Tarostraße 12-18, 04103 Leipzig, 1.BA - Fassade

>> für Gewerk : Wetterschalensicherung

LV-Nr. : **26-00330**

Ausführungszeit verbindl. : **08.06.2026 - 30.10.2026** (gesamte Maßnahme !!)

Bindefrist bis : Analog Ausführungszeit zzgl. 3 Monate

Hauptauftraggeber : Studentenwerk Leipzig AöR

Abgabetermin : >> 30.04.2026 bis 10.00 Uhr !! <<

Rücksendung an:

>> email.: info@kwbau.de (als GAEB bzw. pdf) <<

Ihre Kontaktdaten haben wir von Ihrer Internetseite bzw. den Internetseiten Ihrer Handwerkskammer. Falls Sie in Zukunft keine Anfragen in dieser Art und für dieses Gewerk mehr von uns erhalten wollen, oder falls Sie Anfragen von anderen Gewerken haben möchten, so gehen Sie über den Link in der zu gesendeten email auf Ihr Konto. Dort könnten sie entweder Ihr Konto löschen oder Ihre Gewerkeanfragen bearbeiten.

Im Voraus Danke für Ihre Bemühungen.
Mit freundlichen Grüßen
Ihr K&W Bau GmbH

Anfrage für Wetterschalensicherung**26-00330**

Objekt : 05/0104/26 Studentenwohnheim Tarostraße 12-18, 04103 Leipzig, 1.BA - Fassade
 Bearbeiter : Frank Weniger

Position	Text	Menge	EH	EH-Preis	Betrag in EUR
----------	------	-------	----	----------	---------------

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Gewerk: Los 04:
Fassadenarbeiten

Bauvorhaben: Erneuerung Fassade und Außenfenster
Studentenwohnheim Tarostraße 12-18
04103 Leipzig
1. Bauabschnitt (Westseite)

Bauherr: Studentenwerk Leipzig A.ö.R.
Goethestraße 6
04109 Leipzig

spätester Angebotsabgabetermin: siehe Angebotsschreiben

1 1.BA: Tarostraße 12-18 (Westseite)

103 Wärmedämmverbundsystem

10303 Wetterschalensicherung

10303001	Wetterschalensanker	1236,000	St		
----------	----------------------------	----------	----	--	--

Wetterschalensanker
Traganker
zur nachträglichen Sicherung der Wetterschalen,
als Vorbereitung für nachfolgende Aufbringung eines
Wärmedämmverbundsystemes.
Anker zur vertikalen Lastabtragung des bestehenden
Bausystems.
Außenwand als 3-schichtiges Wandelemente aus
Stahlbeton-Fertigteilen, Tragschale, Dämmkern und
Wetterschale aus Feinbeton und Waschkieseloberfläche.
Anker als Doppelkonusbolzen mit innerer und äußerer
Sprezhülse,
Material: Edelstahl A4 (Werkstoff 1.4401 oder 1.4571).
Abmessungen:
Ankerlänge in mm: bis 250,
Ankerdurchmesser in mm: bis 40,
Ausführungshöhe über OK Gelände in m: bis 29.
Verankerungspunkte einmessen und anzeichnen,
Bohrung unter Verwendung von Bohrhilfen des Dübel-
herstellers in Stahlbeton-Fertigteilen herstellen und
Traganker entsprechend bauaufsichtlicher Zulassung
und Montageanleitung des Herstellers einbauen.
Abstände und erforderliche Anzahl der Traganker ent-
sprechend statischer Berechnung und nach Anweisung
der örtlichen Bauleitung.
Einschl. Schutz angrenzender Bauteile, Fenster und
Türen sowie anderer schützenswerter Bauteile.
Leistung einschl. Lieferung aller Materialien sowie aller
erforderlichen Nebenarbeiten, Schutzmaßnahmen und
Hilfsmittel.

Titelsumme	10303	Wetterschalensicherung	
-------------------	--------------	-------------------------------	--

Anfrage für Wetterschalensicherung

26-00330

Objekt : 05/0104/26 Studentenwohnheim Tarostraße 12-18, 04103 Leipzig, 1.BA - Fassade
 Bearbeiter : Frank Weniger

Position	Text	Menge	EH	EH-Preis	Betrag in EUR
Obertitelsumme	103	Wärmedämmverbundsystem			_____
Lossumme	1	1.BA: Tarostraße 12-18 (Westseite)			_____

Titelzusammenstellung

1	1.BA: Tarostraße 12-18 (Westseite)			
103	Wärmedämmverbundsystem			
10303	Wetterschalensicherung		Titelsumme
103	Wärmedämmverbundsystem		Obertitelsumme
1	1.BA: Tarostraße 12-18 (Westseite)		Lossumme
			Nettosumme