

Bitte unbedingt eintragen!! Auch wenn Sie nicht mehr angefragt werden möchten !! Sonst können wir Sie nicht zuordnen und aus unseren Verteiler herausnehmen!!

K & W Bau GmbH; August-Bebel-Straße 17; 06188 Landsberg

Bieterstempel:



**Schlüsselfertiges Bauen
Fassadendämmarbeiten
Trockenbau-, Maurer-,
Putz- und Betonarbeiten**

Landsberg, den 05.05.2026

Angebotsanfrage

**BV : Wohnungswirtschaft BD - Sanierung der Gebäudehülle - Schkeuditzer Str. 2-4,
06231 Bad Dürrenberg - Fassade (WDVS)**

>> für Gewerk : Malerarbeiten

LV-Nr. : **26-00350**
Ausführungszeit verbindl. : **01.07.2026 - 30.11.2026** (gesamte Maßnahme !!)
Bindefrist bis : Analog Ausführungszeit zzgl. 3 Monate
Hauptauftraggeber : Solestadt Bad Dürrenberg

Abgabetermin : >> 18.05.2026 bis 09.00 Uhr !! <<

Rücksendung an:

>> email.: info@kwbau.de (als GAEB bzw. pdf) <<

Ihre Kontaktdaten haben wir von Ihrer Internetseite bzw. den Internetseiten Ihrer Handwerkskammer. Falls Sie in Zukunft keine Anfragen in dieser Art und für dieses Gewerk mehr von uns erhalten wollen, oder falls Sie Anfragen von anderen Gewerken haben möchten, so gehen Sie über den Link in der zu gesendeten email auf Ihr Konto. Dort könnten sie entweder Ihr Konto löschen oder Ihre Gewerkeanfragen bearbeiten.

Im Voraus Danke für Ihre Bemühungen.
Mit freundlichen Grüßen
Ihr K&W Bau GmbH

Anfrage für Malerarbeiten**26-00350**

Objekt : 2026-08-EB-SAN Wohnungswirtschaft BD - Sanierung der Gebäudehülle - Schkeuditzer Str. 2-4, 06231 Bad Dürrenberg - Fassade (WDVS)
 Bearbeiter : Mike Kuschfeld

Position	Text	Menge	EH	EH-Preis	Betrag in EUR
----------	------	-------	----	----------	---------------

034 MALER- UND LACKIERARBEITEN

0340010	Ablebearbeiten - Bauteile	144,000	m		
---------	----------------------------------	---------	---	--	--

Ablebearbeiten - Bauteile
 An die HPL-Platten angrenzende nicht zu beschichtende Konstruktion (Profile bis 40/60 mm) während der Malerarbeiten abkleben und sichern. Art und Umfang sind eigenverantwortlich vorzunehmen. Das Entfernen nach Abschluss der Arbeiten sowie die Entsorgung sind einzukalkulieren.
 Ausführungsort: Balkongeländer

0340020	Beschichtung HPL-Platten	43,000	m ²		
---------	---------------------------------	--------	----------------	--	--

Beschichtung HPL-Platten
 Beschichtung im Außenbereich auf vorhandenen Füllungen der Balkongeländer aus HPL-Platten mit Kunstharzfarbe herstellen wie folgt:
 - Untergrund reinigen und anschleifen
 - Grundierung 2-komponentig auf den Untergrund und das Beschichtungssystem abgestimmt
 - Grundbeschichtung und
 - Schlussbeschichtung
 Ausführung nach Herstellervorschrift.
 Farbe: nach Wahl des AG
 Oberfläche: seidenmatt
 [TB61 Angeb. Fabrikat: '.....']
 Die Beschichtung erfolgt auf der Außenseite.
 Zu beachten ist, dass die vorhandene Balkonkonstruktion (verzinkte Konstruktion) nicht beschichtet wird. Die Einfassung der Platten (Quadratrohr bis 40/60 mm) sind abzukleben.

0340030	Stundenlohn Facharbeiter	5,000	h		
---------	---------------------------------	-------	---	--	--

Stundenlohn Facharbeiter
 Für evtl. erforderliche Arbeiten, die nicht im Leistungsverzeichnis erfasst sind und gegen Nachweis zur Ausführung kommen, werden verrechnet für:
 Facharbeiter

Titelsumme	034	MALER- UND LACKIERARBEITEN			
-------------------	------------	-----------------------------------	--	--	--

040 FASSADENARBEITEN

0400240	Sockelanstrich	146,000	m ²		
---------	-----------------------	---------	----------------	--	--

Sockelanstrich
 Schlussbeschichtung des Sockelbereiches einschl. der Leibungen mit einer wasserdampfdurchlässigen, werksseitig gegen Algen und Pilze filmkonservierten, stark wasserabweisenden und strukturerhaltenden Silikat- oder Siliconharz-Fassadenfarbe zum System passend nach Vorschrift des Herstellers bis zur vollständigen Deckung, incl. Fenster abkleben.
 Im Einheitspreis zu berücksichtigen ist das Anlegen von mehreren Farbmustern für die Festlegung des genauen Farbtones.

Untergrund: Strukturputz (1 mm), gefilzt
 Farbton: mittlerer Grauton
 Einbauort: gesamter Sockel [TB61 ang. Produkte: '.....']

Anfrage für Malerarbeiten**26-00350**

Objekt : 2026-08-EB-SAN Wohnungswirtschaft BD - Sanierung der Gebäudehülle - Schkeuditzer Str. 2-4, 06231 Bad Dürrenberg - Fassade (WDVS)
 Bearbeiter : Mike Kuschfeld

Position	Text	Menge	EH	EH-Preis	Betrag in EUR
----------	------	-------	----	----------	---------------

0400620	Fassadenbeschichtung Leibungen/Faschen wei	85,000	m ²		
---------	---	--------	----------------	--	--

Fassadenbeschichtung Leibungen/Faschen weiß
 Anstrich der vorhandenen Leibungen und Faschen in einem anderen Farbton als die Wandflächen mit einer wasserdampfdurchlässigen, werksseitig gegen Algen und Pilze filmkonservierten, stark wasserabweißenden und strukturerhaltenden Silikat oder Siliconharz-Fassadenfarbe zum angeboteten System passend
 Ausführung nach Vorschrift des Herstellers bis zur vollständigen Deckung, incl. erforderlicher Abklebearbeiten / Beschneiden
 Farbton: weiß wie Fenster
 Einbauort: Leibungen und Faschen um die Fenster und Türen

0400630	Farbige Fassadenbeschichtung - helles gelb	465,000	m ²		
---------	---	---------	----------------	--	--

Farbige Fassadenbeschichtung - helles gelb
 Anstrich der neu geputzten Wandflächen mit einer wasserdampfdurchlässigen, werksseitig gegen Algen und Pilze filmkonservierten, stark wasserabweißenden und strukturerhaltenden Silikat- bzw. Siliconharz- Fassadenfarbe nach Vorschrift des Herstellers bis zur vollständigen Deckung, incl. Abklebearbeiten bzw. Beschneiden. einschl. Anstrich der Leibungen im gleichen Farbton wie die Fassadenfläche.
 Im Einheitspreis zu berücksichtigen ist das Anlegen von Farbmustern für die Festlegung des genauen Farbtones.

Untergrund: Strukturputz 2 mm in kratzputz- ähnlicher Struktur
 Farbton: helles gelb - gemäß Ansicht

Einbauort: allgemeine Fassadenfläche

0400640	Farbige Fassadenbeschichtung - dunkleres Gell	122,000	m ²		
---------	--	---------	----------------	--	--

Farbige Fassadenbeschichtung - dunkleres Gelb
 Anstrich der neu geputzten Wandflächen mit einer wasserdampfdurchlässigen, werksseitig gegen Algen und Pilze filmkonservierten, stark wasserabweißenden und strukturerhaltenden Silikat- bzw. Siliconharz- Fassadenfarbe zum WDVS-Systemaufbau passend nach Vorschrift des Herstellers bis zur vollständigen Deckung, incl. Abklebearbeiten bzw. Beschneiden.
 Im Einheitspreis zu berücksichtigen ist das Anlegen von Farbmustern für die Festlegung des genauen Farbtones.

Untergrund: Strukturputz 2 mm in kratzputz- ähnlicher Struktur
 Farbton: dunkleres gelb gemäß Ansicht

Einbauort: Treppenhausbereiche auf der Straßenseite, Bereiche der Balkone auf der Hofseite und Sterifen an den Giebelseiten

0400650	Farbbeschichtung als schmaler Streifen (grau)	24,000	m		
---------	--	--------	---	--	--

Farbbeschichtung als schmaler Streifen (grau)
 Streifen unterschiedlicher Breite als dekorativer Anstrich der Fassadenfläche in einem dunkleren Farbton als die Wandflächen mit einer wasserdampfdurchlässigen,

Anfrage für Malerarbeiten

26-00350

Objekt : 2026-08-EB-SAN Wohnungswirtschaft BD - Sanierung der Gebäudehülle - Schkeuditzer Str. 2-4, 06231 Bad Dürrenberg - Fassade (WDVS)
 Bearbeiter : Mike Kuschfeld

Position	Text	Menge	EH	EH-Preis	Betrag in EUR
----------	------	-------	----	----------	---------------

werksseitig gegen Algen und Pilze filmkonservierten, stark wasserabweißenden und strukturerhaltenden Silikat- bzw. Siliconharz- Fassadenfarbe zum System passend. Ausführung nach Vorschrift des Herstellers bis zur vollständigen Deckung, incl. erforderlicher Abklebearbeiten bzw. Beschneiden.
 Streifenbreite: bis 30 cm
 Farbton: mittleres grau (wie Sockelfarbton)
 Einbauort: Straßenansicht - Lisenen seitlich des Treppenhausbereiches (siehe Ansicht)

0400660	Beschichtung Gauben einschl. Untergrundvorbr	28,000	m ²		
---------	---	--------	----------------	--	--

Beschichtung Gauben einschl. Untergrundvorbereitung
 Anstrich der vorhandenen geputzten Wandflächen der Gauben mit einer wasserdampfdurchlässigen, werksseitig gegen Algen und Pilze filmkonservierten, stark wasserabweißenden und strukturerhaltenden Silikat- bzw. Siliconharz- Fassadenfarbe nach Vorschrift des Herstellers bis zur vollständigen Deckung, incl. Abklebearbeiten bzw. Beschneiden und Untergrundvorbereitung.
 einschl. Anstrich der Leibungen im gleichen Farbton wie die Wandfläche.
 Im Einheitspreis zu berücksichtigen ist das Anlegen von Farbmustern für die Festlegung des genauen Farbtones.

Farbton: helles gelb - gemäß Ansicht
 Einbauort: vorhandene Gauben auf der Straßenseite

Titelsumme	040	FASSADENARBEITEN	
-------------------	------------	-------------------------	--

Titelzusammenstellung

034	MALER- UND LACKIERARBEITEN	Titelsumme
040	FASSADENARBEITEN	Titelsumme
		Nettosumme

+ gesetzl. Mehrwertsteuer	19%	-----
---------------------------	-----	-------

= Angebotsendsumme	-----
--------------------	-------