

Bitte unbedingt eintragen!! Auch wenn Sie nicht mehr angefragt werden möchten !! Sonst können wir Sie nicht zuordnen und aus unseren Verteiler herausnehmen!!

K & W Bau GmbH; August-Bebel-Straße 17; 06188 Landsberg

Bieterstempel:



**Schlüsselfertiges Bauen
Fassadendämmarbeiten
Trockenbau-, Maurer-,
Putz- und Betonarbeiten**

Landsberg, den 05.05.2026

Angebotsanfrage

**BV : Wissenschaftliche Bibliothek Dessau-Roßlau, Zerbster Str. 35, 06844
Dessau-Roßlau, 3. BA - Fassade**

>> für Gewerk : Malerarbeiten

LV-Nr. : **24-00270**

Ausführungszeit verbindl. : **ca. 07-09/2026**

Bindefrist bis : Analog Ausführungszeit zzgl. 3 Monate

Hauptauftraggeber : Stadt Dessau-Roßlau

Abgabetermin : >>11.05.2026 bis 09.00 Uhr !! <<

Rücksendung an:

>> Fax-Nr.: 034602/45626 <<

oder

>> email.: info@kwbau.de (als GAEB bzw. pdf) <<

Ihre Kontaktdaten haben wir von Ihrer Internetseite bzw. den Internetseiten Ihrer Handwerkskammer. Falls Sie in Zukunft keine Anfragen in dieser Art und für dieses Gewerk mehr von uns erhalten wollen, oder falls Sie Anfragen von anderen Gewerken haben möchten, so gehen Sie über den Link in der zu gesendeten email auf Ihr Konto. Dort könnten sie entweder Ihr Konto löschen oder Ihre Gewerkeanfragen bearbeiten.

Im Voraus Danke für Ihre Bemühungen.

Mit freundlichen Grüßen

Ihr K&W Bau GmbH

Anfrage für Malerarbeiten**24-00270**

Objekt : BAU-2024-008776 Wissenschaftliche Bibliothek Dessau-Roßlau, Zerbster Str. 35, 06844
 Bearbeiter : Mike Kuschfeld Dessau-Roßlau, 3. BA - Fassade

Position	Text	Menge	EH	EH-Preis	Betrag in EUR
28	Malerarbeiten				
2802	Malerarbeiten				
28020200	Malerarbeiten	0,000			
	Malerarbeiten				
28020210	Fassadenanstrich Fassade, Sol-Silikatfarbe	874,000	m ²		
	Fassadenanstrich , Sol-Silikatfarbe Fassadenanstrich mehrlagig nach fachgerechtem Erforderniß mit Sol-Silikatfarbe für mineralische Untergründe an Fassade und Treppenwange u.ä. absolut lichtbeständige und ohne Titandioxid-Pigmente, diffusionsoffen, durch Rollen, Streichen oder Spritzen gleichmäßig deckend aufbringen. Inkl. Untergrundvorbehandlung Ätzflüssigkeit und Nachwaschen. Farbton: hell getönt Untergrund: mineralischer Filzputz naturfarben/weiß				
28020220	Fassadenanstrich Fassade, Sol-Silikatfarbe, Bo:	135,000	m		
	Fassadenanstrich , Sol-Silikatfarbe Bossenquader Anstrich wie vor, jedoch an Bossen, einschl. aller erforderlichen Abklebungen. Quaderform : 30 x 50 cm Farbton: wie Fassade				
28020230	Fassadenanstrich Fassade, Sol-Silikatfarbe, Zie	61,000	m		
	Fassadeanstrich, Sol-Silikatfarbe, Zierband Anstrich wie vor, jedoch an Putzzierband, einschl. aller erforderlichen Abklebungen. Breite : 30 cm Farbton : wie Fassade				
28020240	Fassadenanstrich Fassade, Sol-Silikatfarbe, Tra	111,000	m		
	Fassadenanstrich, Sol-Silikatfarbe, Traufgesims Anstrich wie vor, jedoch an Traufgesims, einschl. aller erforderlichen Abklebungen. Abwicklung : ca. 60 cm Farbton : mittelhell getönt (Bemusterung und Freigabe vorab durch den Denkmalschutz erforderlich)				
28020250	Fassadenanstrich Fassade, Sol-Silikatfarbe, Lei	477,000	m		
	Fassadenanstrich, Sol-Silikatfarbe, Leibungen Anstrich wie vor, jedoch in Leibungen, einschl. aller erforderlichen Abklebungen. Leibungstiefe bis 250 mm Farbton : mittelhell getönt (Bemusterung und Freigabe vorab durch den Denkmalschutz erforderlich)				

Anfrage für Malerarbeiten

24-00270

Objekt : BAU-2024-008776 Wissenschaftliche Bibliothek Dessau-Roßlau, Zerbster Str. 35, 06844
 Bearbeiter : Mike Kuschfeld Dessau-Roßlau, 3. BA - Fassade

Position	Text	Menge	EH	EH-Preis	Betrag in EUR
28020260	Musterfläche, Anstrich herstellen Musterfläche, Anstrich herstellen Musterfläche vom Anstrich herstellen. Größe : 1 m ²	10,000	St	_____	_____
28020270	Beschichtung, Fallrohr, Kunstharz-Beschichtung Beschichtung, Fallrohr, Kunstharz-Beschichtung Kunstharzbeschichtung auf Regenfallrohren aus verzinktem Stahl, deckend, wie folgt: -Zinkoberfläche mit Universalreiniger und Schleifpad reinigen -Grundbeschichtung mit 2-K Haftgrund -Schlussbeschichtung gesprüht in seidenmatt Farbehell getönt im Farbton der Fassade Nenngröße:bis DN 100	40,000	m	_____	_____
28020280	Beschichtung, Zinkblechabdeckung, Kunstharz Beschichtung, Zinkblechabdeckung, Kunstharzbeschichtung Kunstharzbeschichtung auf Zinkblechabdeckung im Außenbereich, wie folgt: -Zinkoberfläche mit Universalreiniger und Schleifpad reinigen -Grundbeschichtung mit 2-K Haftgrund -Schlussbeschichtung gesprüht in seidenmatt Farbehell getönt im Farbton der Fassade Bauteil:Fensterbankabdeckungen	18,000	m ²	_____	_____

Titelsumme	2802	Malerarbeiten	_____
Obertitelsumme	28	Malerarbeiten	_____

Titelzusammenstellung

28	Malerarbeiten		
2802	Malerarbeiten	Titelsumme	_____
28	Malerarbeiten	Obertitelsumme	_____
		Nettosumme	_____
	+ gesetzl. Mehrwertsteuer	19%	_____
	= Angebotsendsumme		_____