

Bitte unbedingt eintragen!! Auch wenn Sie nicht mehr angefragt werden möchten !! Sonst können wir Sie nicht zuordnen und aus unseren Verteiler herausnehmen!!

K & W Bau GmbH; August-Bebel-Straße 17; 06188 Landsberg

Bieterstempel:



**Schlüsselfertiges Bauen
Fassadendämmarbeiten
Trockenbau-, Maurer-,
Putz- und Betonarbeiten**

Landsberg, den 16.07.2026

Angebotsanfrage

BV : Rathaus Schkeuditz, Anbau Fluchttreppe, Rathausplatz 3, 04435 Schkeuditz - Rohbau

>> für Gewerk	: Gerüstbauarbeiten
----------------------------	----------------------------

LV-Nr. : **26-00500**

Ausführungszeit verbindl. : **01.10.2026 - 26.02.2027** (gesamte Maßnahme !!)

— Bindefrist bis : Analog Ausführungszeit zzgl. 3 Monate

Hauptauftraggeber : Stadt Schkeuditz

Abgabetermin : >> 28.07.2026 bis 10.00 Uhr !! <<

Rücksendung an:

>> email.: info@kwbau.de (als GAEB bzw. pdf) <<

Ihre Kontaktdaten haben wir von Ihrer Internetseite bzw. den Internetseiten Ihrer Handwerkskammer. Falls Sie in Zukunft keine Anfragen in dieser Art und für dieses Gewerk mehr von uns erhalten wollen, oder falls Sie Anfragen von anderen Gewerken haben möchten, so gehen Sie über den Link in der zu gesendeten email auf Ihr Konto. Dort könnten sie entweder Ihr Konto löschen oder Ihre Gewerkeanfragen bearbeiten.

Im Voraus Danke für Ihre Bemühungen.
Mit freundlichen Grüßen
Ihr K&W Bau GmbH

Anfrage für Gerüstbauarbeiten**26-00500**

Objekt : 601_001_26101

Rathaus Schkeuditz, Anbau Fluchttreppe, Rathausplatz 3, 04435 Schkeuditz

Bearbeiter : Frank Weniger

- Rohbau

Position	Text	Menge	EH	EH-Preis	Betrag in EUR
----------	------	-------	----	----------	---------------

Objektbeschreibung Los 01 BE, Abbruch, Erdbau, Beton, Putz, Freianlagen

Zum besseren Verständnis sind der Ausschreibung und der nachfolgenden technischen Erläuterungen Zeichnungen beigelegt.

Diese sind zu beachten! Differenzen zum LV sind vor Abgabe des Angebotes anzuzeigen.

Bauvorhaben:

Rathaus Schkeuditz / Neubau Fluchtwegtreppe

Grundstück:

Rathausplatz 3
04435 Schkeuditz

Bauherr:

Stadtverwaltung Schkeuditz
Rathausplatz 3
04435 Schkeuditz

Baumaßnahme:

An das Rathaus der Stadt Schkeuditz soll, auf dem Grundstück Gemarkung Schkeuditz, Flur 18, Flurstück 35/6, eine außenliegende Fluchttreppe errichtet werden. Der Saal des Rathauses weist unzureichende Fluchtmöglichkeiten auf.

Die neu zu errichtende Außentreppe also Treppenkern sowie die Podeste und Treppenstufen werden in Stahlbetonbauweise und das beidseitig umlaufende Geländer in Stahlbauweise errichtet.

In die Aussenfassade des Rathauses müssen 2 neue Öffnungen eingebrochen und Fluchttüren eingesetzt werden.

Im historischen Ratssaal ist einen Holz-Wandvertäfelung an die neue Öffnung anzupassen.

Gewerkeaufteilung:

Es sind folgende Arbeiten geplant und in Lose aufgeteilt:

Los 01 – Rohbau / BE, Abbruch, Erdbau, Beton, MAuter,

Putz, Freianlagen

Los 02 – Metallbau / Geänder und Leibungsbleche

Los 03 – Tischler / Türen und Wandvertäfelung

Los 04 – Fliesenleger / Anpassungen innen

Los 05 – Elektro / Aussenbeluchtung u.

Fluchtwegzeichen

Los 06 – HLS / Demontage Heizkörper

Los 07 – Maler / innen und aussen

Los 08 – Diverses / Beschilderung u. Schließsystem

Zeitplan:

Die Baumaßnahme soll im 3.Quartal 2026 starten und bis Jahresende 2026 abgeschlossen sein. Der genaue zeitliche Ablauf ist abzustimmen.

Sonstiges

Der Bauherr kann bei der Vergabe einzelne Positionen aus dem Angebot herausnehmen, die nicht oder geändert zur Ausführung kommen. Daraus können dem Bauherrn keine Kosten berechnet werden.

Ende Vorbemerkung

Anfrage für Gerüstbauarbeiten**26-00500**

Objekt : 601_001_26101

Rathaus Schkeuditz, Anbau Fluchttreppe, Rathausplatz 3, 04435 Schkeuditz

Bearbeiter : Frank Weniger

- Rohbau

Position	Text	Menge	EH	EH-Preis	Betrag in EUR
02	Gerüstarbeiten				
0200	Gerüstarbeiten				
020001	Fassadengerüst, Arb.gerüst, LK 3, W06	63,000	m²		
	Fassadengerüst, Arb.gerüst, LK 3, W06 Arbeitsgerüst für Fassadenarbeiten als längenorientiertes Standgerüst ohne Bekleidung, gemäß DIN EN 12811-1 und DIN EN 12810-1. Gebrauchsüberlassung bis 4 Wochen (Grundeinsatzzeit). Einzurüstende Fläche : senkrecht, keine Vorsprünge Höhe einzurüstender Fläche : bis ca. 6m Tritthöhe Standfläche : eben, normal belastbar Verwendungszweck : zum einbrechen von 2 Türöffnungen in die Aussenfassade Zugang : mit Leiter (LA)				
020002	Fassadengerüst, LK 3, Gebrauchsüberl.	756,000	m²Wo		
	Fassadengerüst, LK 3, Gebrauchsüberl. Gebrauchsüberlassung des Fassadengerüsts über die Grundeinsatzzeit hinaus, Arbeits- und Schutzgerüst gemäß DIN EN 12811-1.				
020003	Fassadengerüst, freistehend, LK 3	180,000	m²		
	Fassadengerüst, freistehend, LK 3 Arbeits- und Schutzgerüst für Schalungsarbeiten, als freies Standgerüst, freistehend, mit Schrägabstützung bzw. durch zusätzliche Verbindung mit bestehendem Gerüst. Gebrauchsüberlassung bis 4 Wochen (Grundeinsatzzeit). Einzurüstende Fläche : frei Höhe einzurüstender Fläche : bis ca. 6m Tritthöhe Standfläche : eben, normal belastbar Verwendungszweck : zum Schalen und betonieren der Treppenanlage Zugang : mit Leiter (LA)				
020004	Fassadengerüst, freisteh., Gebrauchsüberl.	2160,000	m²Wo		
	Fassadengerüst, freisteh., Gebrauchsüberl. Freistehendes Fassadengerüst, Verlängerung der Gebrauchsüberlassung über die 4-wöchige Grundeinsatzzeit hinaus.				
020005	Seitenschutz, Innengeländer	30,000	m		
	Seitenschutz, Innengeländer Innengeländer als wandseitigen Seitenschutz bzw. Absturzsicherung am Fassadengerüst, bestehend aus Geländerholm, Zwischenholm und ggf. Bordbrett. Das Geländer ist überall dort anzubringen, wo der Abstand zur Wand mehr als 30 cm beträgt. Gebrauchsüberlassung bis 4 Wochen (Grundeinsatzzeit).				

Anfrage für Gerüstbauarbeiten**26-00500**

Objekt : 601_001_26101

Rathaus Schkeuditz, Anbau Fluchttreppe, Rathausplatz 3, 04435 Schkeuditz

Bearbeiter : Frank Weniger

- Rohbau

Position	Text	Menge	EH	EH-Preis	Betrag in EUR
020006	Seitenschutz, Gebrauchsüberlassung	360,000	mWo		
	Seitenschutz, Gebrauchsüberlassung Gebrauchsüberlassung der Seitenschutz/Innengeländer am Fassadengerüst, über die Grundeinsatzzeit hinaus.				
020007	Kragträger, Gerüst, 90 cm	2,000	St		
	Kragträger, Gerüst, 90 cm Kragträger für Fassadengerüst, z.B. als Auflager für Gitterträger über Öffnungen. Gebrauchsüberlassung bis 4 Wochen (Grundeinsatzzeit). Auskragung : ca. 90 cm Lastklasse Gerüst : 3				
020008	Kragträger, Gebrauchsüberlassung	12,000	mWo		
	Kragträger, Gebrauchsüberlassung Kragträger, Verlängerung der Gebrauchsüberlassung über die 4-wöchige Grundeinsatzzeit hinaus.				
020009	Überbrückung, LK 3, W06	10,000	m		
	Überbrückung, LK 3, W06 Überbrückung von Durchfahrten, Eingängen, nicht tragfähigen Bauteilen u. dgl. in der Gerüstkonstruktion. Gebrauchsüberlassung bis 4 Wochen (Grundeinsatzzeit) Lastklasse : 3 Breitenklasse : W06				
020010	Überbrückung, LK 3, Gebrauchsüberlassung	120,000	mWo		
	Überbrückung, LK 3, Gebrauchsüberlassung Gebrauchsüberlassung der Gerüstüberbrückung für Fassadengerüst, über die Grundeinsatzzeit hinaus.				
020011	Erschwernis Gerüst, Form u. Änderung	1,000	psch		
	Erschwernis Gerüst, Form u. Änderung Pauschale Zulage für die Rüststellung in aussergewöhnliche Form für die ausgeschriebenen Treppenanlage z.B. für unebenen Böden, abschnittsweises aufrüsten, spitze und offenen Winkel des Baukörpers u.s.w. Die Pauschale wird nur 1x berechnet!				
020012	Fahrbares Gerüst, LK 3, bis 6 m	1,000	St		
	Fahrbares Gerüst, LK 3, bis 6 m Fahrbares Standgerüst als Arbeits- und Schutzgerüst gemäß DIN EN 12810-1, als Systemgerüst. Gebrauchsüberlassung bis 4 Wochen (Grundeinsatzzeit). Aufbaubereich nach Angabe der Bauleitung. Höhe oberste Arbeitslage : bis 6 m Grundfläche Arbeitslage : 5,0 m²				

Anfrage für Gerüstbauarbeiten**26-00500**

Objekt : 601_001_26101

Rathaus Schkeuditz, Anbau Fluchttreppe, Rathausplatz 3, 04435 Schkeuditz

Bearbeiter : Frank Weniger

- Rohbau

Position	Text	Menge	EH	EH-Preis	Betrag in EUR
----------	------	-------	----	----------	---------------

Lastklasse : 3 (bis 2 kN/m²)020013 **Fahrbares Gerüst, Gebrauchsüberl., 6 m** 4,000 StWo

Fahrbares Gerüst, Gebrauchsüberl., 6 m

Gebrauchsüberlassung des fahrbaren Standgerüsts, über die Grundeinsatzzeit hinaus.

Höhe oberste Lage : bis 6 m

Grundfläche : 5,0 m²Lastklasse : 3 (bis 2 kN/m²)

Titelsumme	0200	Gerüstarbeiten	
Obertitelsumme	02	Gerüstarbeiten	

Titelzusammenstellung

02	Gerüstarbeiten		
0200	Gerüstarbeiten	Titelsumme	
02	Gerüstarbeiten	Obertitelsumme	
		Nettosumme	