

Bitte unbedingt eintragen!! Auch wenn Sie nicht mehr angefragt werden möchten !! Sonst können wir Sie nicht zuordnen und aus unseren Verteiler herausnehmen!!

K & W Bau GmbH; August-Bebel-Straße 17; 06188 Landsberg

Bieterstempel:



**Schlüsselfertiges Bauen
Fassadendämmarbeiten
Trockenbau-, Maurer-,
Putz- und Betonarbeiten**

Landsberg, den 09.07.2026

Angebotsanfrage

BV : Neubau Straßenmeisterei, Mischmeisterei, Claude-Breda-Str. 4, 06406 Bernburg - Innenputzarbeiten und WDVS

>> für Gewerk	: Gerüstbauarbeiten
----------------------------	----------------------------

LV-Nr. : **26-00480**

Ausführungszeit verbindl. : **05.10.2026 - 12.03.2027** (gesamte Maßnahme !!)

— Bindefrist bis : Analog Ausführungszeit zzgl. 3 Monate

Hauptauftraggeber : Amt f. Immobilien- u. Baumanagement HBS

Abgabetermin : >> 27.07.2026 bis 09.00 Uhr !! <<

Rücksendung an:

>> email.: info@kwbau.de (als GAEB bzw. pdf) <<

Ihre Kontaktdaten haben wir von Ihrer Internetseite bzw. den Internetseiten Ihrer Handwerkskammer. Falls Sie in Zukunft keine Anfragen in dieser Art und für dieses Gewerk mehr von uns erhalten wollen, oder falls Sie Anfragen von anderen Gewerken haben möchten, so gehen Sie über den Link in der zu gesendeten email auf Ihr Konto. Dort könnten sie entweder Ihr Konto löschen oder Ihre Gewerkeanfragen bearbeiten.

Im Voraus Danke für Ihre Bemühungen.
Mit freundlichen Grüßen
Ihr K&W Bau GmbH

Anfrage für Gerüstbauarbeiten**26-00480**

Objekt : WLB-2026-0311
 Bearbeiter : Mike Kuschfeld

Neubau Straßenmeisterei, Mischmeisterei, Claude-Breda-Str. 4, 06406
 Bernburg - Innenputzarbeiten und WDVS

Position	Text	Menge	EH	EH-Preis	Betrag in EUR
----------	------	-------	----	----------	---------------

ALLGEMEINE TECHNISCHE VERTRAGSBEDINGUNGEN FÜR BAULEISTUNGEN (ATV) DIN 18299

Die laufende Nummerierung der nachfolgenden Punkte bezieht sich auf die Vorgaben der VOB/Teil C, DIN 18299 und ist nicht durchlaufend. Für die fehlenden Punkte sind keine Hinweise oder besonderen Angaben erforderlich.

0.0 Allgemeines

Es gelten die für das Gewerk maßgeblichen technischen DIN-, DIN EN- und DIN EN ISO-Normen, zusätzlich alle weiteren einschlägigen und zum Zeitpunkt der Angebotsabgabe gültigen Normen, Vorschriften, Richtlinien und Hinweise, insbesondere die BGR (Berufsgenossenschaftlichen Regelungen) und die Richtlinien der Gemeinde-Unfall-Versicherer. Die Regeln für Sicherheit und Gesundheitsschutz der Bau-Berufsgenossenschaft sind Bestandteil und Grundlage des Angebots, ebenso die Baustellenverordnung (Verordnung über Sicherheit und Gesundheitsschutz auf Baustellen/ BaustellV BGBl. I S 1283) in der aktuell gültigen Fassung.

0.1 Angaben zur Baustelle
0.1.1 Lage der Baustelle

Die Baustelle befindet sich in einem Gewerbegebiet außerhalb der Stadt Bernburg, welches sehr nah am Autobahnkreuz A14/A36 liegt.

Adresse: Claude-Breda-Straße 4, 06406 Bernburg (Saale)

<https://www.google.de/maps/>

Die Anfahrt zur Baustelle kann aufgrund des nahliegenden Autobahnkreuzes von mehreren Richtungen erfolgen. Von der Autobahn führt die Zufahrt über die B6 bzw. B185 direkt zur Claude-Breda-Straße, welche für den Schwerlastverkehr gut ausgebaut ist.

0.1.2 Besondere Belastungen aus Immissionen und besonderen Umgebungsbedingungen

Die bei der Durchführung der Arbeiten auftretenden Staub-, Lärm- und Verkehrsemissionen sind gemäß dem geltenden Immissionsschutzgesetz (Bundes-Immissionsschutzgesetz -BImSchG) und den Vorgaben sowie den Richtlinien der Stadt Bernburg zu begrenzen.

0.1.3 Lage und Art der baulichen Anlage

Auf dem Gelände wird eine Straßenmeisterei mit insgesamt sechs bzw. vier Gebäuden (Bauteilen) errichtet. Die Gebäude unterscheiden sich in ihrer Nutzung und Bauweise, weisen jedoch zugleich gestalterische und funktionale Gemeinsamkeiten auf. Eines der Gebäude "BT 05" dient als Salzlager und ist jedoch nicht Bestandteil der ausgeschriebenen

Anfrage für Gerüstbauarbeiten**26-00480**

Objekt : WLB-2026-0311
 Bearbeiter : Mike Kuschfeld

Neubau Straßenmeisterei, Mischmeisterei, Claude-Breda-Str. 4, 06406
 Bernburg - Innenputzarbeiten und WDVS

Position	Text	Menge	EH	EH-Preis	Betrag in EUR
----------	------	-------	----	----------	---------------

Leistungen.

BT 01 - Verwaltung - 2-geschossiger Bau - in klassischer Bauweise aus Betondecken und Mauerwerkswänden, Flachdach und vorgehangener Fassade.

BT 02 - kleinste KFZ-Halle - 1-geschossiger Skelettbau - mit Mauerwerkswänden und Stb.-Stützen sowie Holzbindern und Holzbalkendecke als Flachdach, die Fassade besteht aus Sandwichelementen und den Fahrzeug-Toren.

BT 03/04 - große KFZ-Halle - 1-geschossiger Skelettbau - 2-geteilt mit Brandabschnitt - mit Mauerwerkswänden und Stb.-Stützen sowie Holzbindern und Holzbalkendecke als Flachdach, die Fassade besteht aus Sandwichelementen und den Fahrzeug-Toren.

BT 06 - kleine KFZ-Halle - 1-geschossiger Skelettbau - 2-geteilt mit angrenzendem Schleppdach - mit Mauerwerkswänden und Stb.-Stützen sowie Holzbindern und Holzbalkendecke als Flachdach, die Fassade besteht aus Sandwichelementen und den Fahrzeug-Toren.

0.1.4 Verkehrsverhältnisse/-beschränkungen auf der Baustelle

Die Verkehrsverhältnisse auf dem Baugelände sind auf dem beigefügten BE-Plan als Vorschlag dargestellt. Auf dem Baugelände ist eine Baustraße mit separater Ein- und Ausfahrt vorgesehen. Sie ermöglicht die Anfahrt zu allen Gebäuden, jedoch ohne Kreisverkehr und wird als Einbahnstraße genutzt. Vor Beginn der Ausführung wird gemeinsam mit der örtlichen Objektüberwachung eine Bauzustandsbegehung durchgeführt und protokolliert.

0.1.5 Für den Ver-kehr frei-zu-hal-ten-de Flä-chen

Container, Materialien und sonstige Gegenstände, Geräte etc. der Baustelleneinrichtung sind gemäß dem Baustelleneinrichtungsplan und in Absprache mit der örtlichen Objektüberwachung einzurichten. Grundsätzlich sind öffentliche Verkehrsflächen sowie sämtliche Verkehrswege auf der Baustelle freizuhalten. Das Parken auf dem Baugelände ist untersagt. In unmittelbarer Nähe zum Baufeld gibt es keine Parkmöglichkeiten. Die Rückstaubildung bei Anlieferungen muss vermieden werden.

0.1.6 Art, Lage und Nutzbarkeit von Transporteinrichtungen etc.

Durch den Auftraggeber werden keine Transporteinrichtungen, Hebezeuge etc. zur Verfügung gestellt. Der Auftragnehmer hat sämtliche Transporte selbst zu veranlassen, zu koordinieren und durchzuführen.

0.1.7 Lage, Art, Anschlusswerte für Wasser, Energie und Abwasser

Für die vertragsgegenständlichen Leistungen des Auftragnehmers sind bauseitig Übergabepunkte für Wasser und Strom auf dem Gelände vorhanden. Der AN hat die gesamte Baustromanlage sowie die Bauwasseranlage für die Baustelle zu errichten und vorzuhalten, entsprechende Positionen sind im LV enthalten.

Die Kosten des Verbrauchs an elektrischer Energie und Wasser werden über eine Umlage auf den AN umgelegt.

0.1.8 Überlassene Räume und Flächen

Es werden keine Räume und Lagerflächen nur wie im BE-Plan dargestellten

Anfrage für Gerüstbauarbeiten**26-00480**

Objekt : WLB-2026-0311
 Bearbeiter : Mike Kuschfeld

Neubau Straßenmeisterei, Mischmeisterei, Claude-Breda-Str. 4, 06406
 Bernburg - Innenputzarbeiten und WDVS

Position	Text	Menge	EH	EH-Preis	Betrag in EUR
----------	------	-------	----	----------	---------------

Umfang (für alle AN) durch den Auftraggeber zur Verfügung gestellt. Alle notwendigen Räume und darüber hinaus erforderliche Lagerflächen hat der Auftragnehmer selbst zu schaffen. Die Kosten dafür sind mit den Einheitspreisen abgegolten. Die BE des AN hat ausschließlich mit stapelbaren Containern zu erfolgen.

0.1.9 Bodenverhältnisse

Die Bodenverhältnisse sind dem Baugrundgutachten vom 11.04.2022 von dem Baugrund und Umweltgesellschaft mbH zu entnehmen, welches dem Auftragnehmer auf Anforderung elektronisch zur Verfügung gestellt werden kann.

0.1.10 Wasserverhältnisse im Boden

Ein Grundwassereinfluss wurde im Untersuchungsbereich bis zur Endtiefe von 5 m unter Geländeoberkante (GOK) nicht festgestellt. Zum Zeitpunkt der Erkundung (02/2022) waren weder Schichtenwassereinflüsse noch Grundwasser beobachtbar. Nach Niederschlägen ist jedoch mit Stau- und Haftnässe in den oberflächennahen Bodenschichten sowie auf der Geländeoberkante zu rechnen.

Die genaueren Angaben zu den Wasserverhältnissen sind dem Baugrundgutachten von dem Baugrund und Umweltgesellschaft mbH zu entnehmen, welches dem Auftragnehmer auf Anforderung elektronisch zur Verfügung gestellt werden kann.

0.1.14 Schutz von Bäumen, Pflanzen etc.

Wenn Schutzmaßnahmen erforderlich sind, so werden diese in Leistungspositionen geregelt bzw. von anderen Unternehmern ausgeführt.

0.1.15 Sicherung des öffentlichen Verkehrs

Der Auftragnehmer hat für die Dauer seiner Leistungen entsprechende Regelung zur Sicherung des öffentlichen Verkehrs beim Verlassen des Baugeländes vorzunehmen. Auch sind die Tore zum Baugelände durch den AN außerhalb der Arbeitszeiten verschlossen zu halten. Die Kosten für die Sicherungsmaßnahmen sind mit den Einheitspreisen abgegolten.

0.1.19 Maßnahmen gemäß Baustellenordnung

Der Auftraggeber hat einen Koordinator für die Sicherheit und den Gesundheitsschutz (SiGeKo) nach BaustellV bestellt. Dieser hat Vorschriften zum Arbeits- und Gesundheitsschutz und eine Baustellenordnung verfasst, die verbindlich zu beachten sind.

0.1.23 Ablauf der Arbeiten

Bei allen vorzunehmenden Arbeiten der Auftragnehmer ist davon auszugehen, dass andere Auftragnehmer ebenfalls mit Leistungen beauftragt sind. Die einzelnen Abläufe der Arbeiten werden in einem Terminplan erfasst und werden in regelmäßig stattfindenden Baustellengesprächen im Detail koordiniert.
 Die Teilnahme des verantwortlichen Bauleiters (deutschsprachig) des AN oder seines Bevollmächtigten an diesen Besprechungen ist sicherzustellen.

Anfrage für Gerüstbauarbeiten**26-00480**

Objekt : WLB-2026-0311
 Bearbeiter : Mike Kuschfeld

Neubau Straßenmeisterei, Mischmeisterei, Claude-Breda-Str. 4, 06406
 Bernburg - Innenputzarbeiten und WDVS

Position	Text	Menge	EH	EH-Preis	Betrag in EUR
----------	------	-------	----	----------	---------------

0.2 Angaben zur Ausführung**0.2.1 Arbeitsabschnitte und Unterbrechungen**

Mit Unterbrechungen ist zu rechnen. Durch die örtliche Objektüberwachung werden, in Abstimmung mit dem Auftragnehmer, die Arbeitsabschnitte und Bauabschnitte festgelegt.

Es ist vorgesehen, die Gebäudeteile schrittweise, jedoch teilweise parallel zu starten. Geplant ist, mit BT01 zu beginnen, gefolgt von BT06. Abschließend sollen BT02, BT03 und BT04 parallel anlaufen.

Schlechtwetterregelung

Eine Unterbrechung auf Grund von Schlechtwetter muss der Auftragnehmer am gleichen Tag beim AG schriftlich anmelden. Der Nachweis erfolgt ausschließlich über die Daten des Deutschen Wetterdienstes und bezieht sich auf die gemessenen Daten von 09:00 Uhr des jeweiligen Tages.

Alle Arbeiten sind bis zu den nachfolgend definierten Bedingungen auszuführen, die dafür notwendigen Aufwendungen, Materialien, Schutzmaßnahmen etc. sind entsprechend einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergütet.

Eine Unterbrechung der Arbeiten erfolgt nur bei:

- geschlossene Schneedecke
- Windstärke ≥ 6 Beaufort
- 24-stündige Niederschlagshöhe ≥ 30 mm

Der Auftragnehmer muss diese Bedingungen am gleichen Tag beim AG schriftlich anmelden. Der Nachweis erfolgt ausschließlich über die Daten des Deutschen Wetterdienstes die der Auftragnehmer vorzulegen hat.

0.2.2 Besondere Erschwernisse

Es sind keine besonderen Erschwernisse bekannt.

0.2.3 Vorgaben aus dem SiGe-Plan

Die Vorgaben aus dem SiGe-Plan sind verbindlich einzuhalten, siehe beigelegte Anlage.

0.2.6 Besondere Anforderungen an die Baustelleneinrichtung (BE)

Die Baustelleneinrichtung des AN richtet sich nach den Vorgaben des AG und diese sind zwingend einzuhalten. Für die Baustelleneinrichtung des Auftragnehmers sind nur stapelbare Container zu verwenden, welche gemäß dem BE-Plan einen unbefestigten Platz zur Verfügung gestellt bekommen, der entsprechend zu befestigen und wieder in den Urzustand zu versetzen ist. Die Kosten sind mit den Einheitspreisen des Angebots abgegolten.

0.2.7 Besondere Anforderungen an Gerüste

Notwendige Gerüste und Hebezeuge sind vom AN entsprechend seinem Leistungsumfang zu stellen. Eine Mitbenutzung durch andere Auftragnehmer ist nicht vorgesehen.

0.2.8 Mitbenutzung von Gerüsten

Grundsätzlich sind die Gerüste des Auftragnehmers auch für Zwecke des Auftraggebers zur Nutzung frei. Die Benutzung ist auf jeden Fall mit dem

Anfrage für Gerüstbauarbeiten**26-00480**

Objekt : WLB-2026-0311

Neubau Straßenmeisterei, Mischmeisterei, Claude-Breda-Str. 4, 06406

Bearbeiter : Mike Kuschfeld

Bernburg - Innenputzarbeiten und WDVS

Position	Text	Menge	EH	EH-Preis	Betrag in EUR
----------	------	-------	----	----------	---------------

Auftragnehmer abzustimmen.

Es werden bauseits Fassadengerüste an den Außenwänden der Gebäude, die für den Rohbau, für die Herstellung der Fassade, der Fenstermontagen und als Dachfangerüst zur Verfügung gestellt. Dies erfolgt sukzessive mit der Erstellung des Rohbaus. Die Gerüste sind wandseitig ohne Seitenschutz ausgeführt, jedoch mit Konsolverbreiterung zur notwendigen Demontage, beim Herstellen der Fassade.

0.2.9 Vorhaltung von Gerüsten/BE für andere Unternehmer

Sollen Gerüste des Auftragnehmers anderen Unternehmen zur Verfügung gestellt werden, so wird das in den entsprechenden Leistungspositionen beschrieben.

0.2.10 Recycling-Stoffe / Wiederverwendung von Materialien

Nur wenn in Leistungstexten darauf eingegangen wird, ist die Benutzung von Recycling-Baustoffen entsprechend den Vorgaben nach DGNB gestattet.

0.2.11 Anforderungen an Recycling-Stoffe

Falls, wie unter Pkt. 0.2.10 beschrieben, Recyclingstoffe zur Anwendung kommen, geht der Auftraggeber davon aus, dass es zu keinen umweltbedenklichen Beeinträchtigungen (unmittelbar oder auf Dauer) kommt.

Im Zweifelsfall hat der Auftragnehmer den Beweis der Unbedenklichkeit zu führen.

0.2.12 Besondere Anforderungen an die Umweltverträglichkeit von Stoffen/Bauteilen

Alle eingesetzten Bauprodukte müssen schadstoff-, geruchs- und emissionsfrei bzw. emissionsarm sein. Diese dürfen im eingebauten Zustand keine gesundheitliche Beeinträchtigung des menschlichen Organismus hervorrufen.

Die Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung muss eingehalten werden. Der Boden und das Grundwasser sind proaktiv vor schädlichen Stoffeinträgen durch Baustoffe und Betriebsmittel zu schützen.

0.2.13 Eignungs- und Gütenachweise

Der Auftragnehmer hat über alle zur Ausführung bestimmten Baustoffe und ggf. Herstellungsverfahren Eignungs- und Gütenachweise zu führen. Andere als in der Leistungsbeschreibung benannte Bauteile, Materialien, Stoffe und Fabrikate dürfen nur verwendet werden, wenn sie vom Auftraggeber vor dem jeweiligen Beginn der Ausführung freigegeben wurden.

0.2.14 Wiederverwendung von Stoffen

Sollen abzubrechende Baustoffe bzw. Boden einer weiteren oder zukünftigen Nutzung im Zuge des Bauvorhabens zugeführt werden, wird in den entsprechenden Positionen des Leistungsverzeichnisses darauf näher eingegangen.

0.2.15 Abbrucharbeiten und Entsorgung

Alle Abbruchmaterialien, Bauabfälle und Müll sind ordnungsgemäß nach den rechtlichen Vorschriften, schadlos ohne Beeinträchtigung des Allgemeinwohls, insbesondere ohne Schadstoffanreicherungen im

Anfrage für Gerüstbauarbeiten**26-00480**

Objekt : WLB-2026-0311

Neubau Straßenmeisterei, Mischmeisterei, Claude-Breda-Str. 4, 06406

Bearbeiter : Mike Kuschfeld

Bernburg - Innenputzarbeiten und WDVS

Position	Text	Menge	EH	EH-Preis	Betrag in EUR
----------	------	-------	----	----------	---------------

Wertstoffkreislauf, zu verwerten oder, wenn eine Verwertung nicht möglich ist, allgemeinwohlverträglich zu entsorgen. Hierbei sind die Vorschriften der Abfallsatzung der Stadt Bernburg zu beachten und einzuhalten.

Die Entsorgungsgebühren sind vom Auftragnehmer zu übernehmen. Der Nachweis der ordnungsgemäßen Entsorgung, gegenüber dem Auftraggeber, ist unaufgefordert zu führen. Bei der Entsorgung sind die Vorgaben zur elektronischen Nachweisführung zu beachten.

Kontaminierte Baustoffe sind grundsätzlich getrennt vom üblichen Bauschutt zu entsorgen. Die erfolgte Entsorgung ist grundsätzlich dem Auftraggeber nachzuweisen.

Die Entsorgung von kontaminierten Baustoffen, die zur Errichtung neuer Bauteile dienen (überschüssige Baustoffe, Abfälle), ist grundsätzlich vom Auftragnehmer ordnungsgemäß durchzuführen.

Die gesetzlichen Mindestvorschriften des Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes (KrWG) müssen generell erfüllt werden.

0.2.16 Beigestellte Stoffe (vom AG)

Stoffe, Bauteile, Geräte oder Arbeitskräfte werden vom Auftraggeber nicht zur Verfügung gestellt. Die Sicherung seiner Teile, insbesondere der bereits fertig gestellten Leistungen, bleibt Sache des Auftragnehmers.

0.2.17 Hilfestellung durch den Auftraggeber

Durch den Auftraggeber erfolgt keine weitere Hilfestellung als die hier in den ATV beschriebenen.

0.2.18 Leistungen für andere Unternehmer

Sind Leistungen für andere Unternehmer zu erbringen, wird dies in einzelnen Positionen der Leistungsbeschreibung geregelt.

0.2.20 Benutzung vor der Abnahme

Für den Fortschritt der Bauarbeiten ist es erforderlich, dass bereits erstellte und fertig gestellte Bauteile durch bauseits beauftragte Auftragnehmer einer weiteren Bearbeitung unterzogen werden. Das ist diesen Auftragnehmern grundsätzlich zu gestatten.

Eine Abnahme oder ein vergleichbares Verfahren findet nicht statt. Überdeckte oder überbaute Leistungen werden gemeinsam mit dem Auftraggeber oder des bevollmächtigten Vertreters vorher als Leistungsfeststellung (gemäß VOB/B § 4 Ziffer 10) kontrolliert und protokolliert und stellen keine Abnahme im Sinne der VOB/B § 12 dar. Diese Leistungskontrollen sind Bestandteil einer noch zu erfolgenden Abnahme der gesamten Bauleistungen des Auftragnehmers und werden dieser Abnahme beigelegt.

Die Beseitigung von dabei festgestellten Mängeln ist durch den AN zu protokollieren (z.B. Foto, Video, Aufmaß).

0.2.21 Übertragung der Wartung

Wenn der Auftragnehmer die Wartung für die Dauer der Verjährungsfrist für Mängelansprüche übernehmen soll, so wird dies in den entsprechenden Positionen des Leistungsverzeichnisses geregelt.

Anfrage für Gerüstbauarbeiten**26-00480**

Objekt : WLB-2026-0311
 Bearbeiter : Mike Kuschfeld

Neubau Straßenmeisterei, Mischmeisterei, Claude-Breda-Str. 4, 06406
 Bernburg - Innenputzarbeiten und WDVS

Position	Text	Menge	EH	EH-Preis	Betrag in EUR
----------	------	-------	----	----------	---------------

0.2.22 Abrechnung nach bestimmten Vorlagen

Örtliche Aufmaße von nicht zeichnerisch dargestellten Leistungen sind in die vom Auftragnehmer zu erstellenden Abrechnungszeichnungen zu übertragen oder mit dem Hinweis auf ein separates Aufmaß kenntlich zu machen.

Für die Ermittlung von Mengen hat der Auftragnehmer grundsätzlich die Möglichkeiten der EDV zu nutzen. Auf die Regelungen für die elektronische Bauabrechnung (EDV Verfahrensbeschreibung REB 23.003) und deren Benutzung wird hingewiesen.

0.2.23 Baudokumentations- und Mängelmanagementsystem

Die Objektüberwachung benutzt zur Kommunikation mit den AN ein elektronisches Baudokumentations- und Mängelmanagementsystem. Der AN verpflichtet sich zur Nutzung dieses Systems, welches kostenfrei ist. Das betrifft vor allem die Fertigstellungsmeldungen von Leistungen aus Zustandsfeststellungen und die Abmeldung von Baumängeln, welche per QR-Code und Link über Smartphone oder PC erledigt werden können.

0.2.24 Dokumentation

Durch den AN sind Bautagesberichte zu erstellen und wöchentlich einzureichen. Der AG behält sich das Recht vor die verpflichtende Anwendung einer vom AG zur Verfügung gestellten Softwarelösung, welche für den AN kostenfrei ist, anzuordnen. Der Zugriff kann sowohl per Webbrowser als auch per App erfolgen.

Neben Bautagesberichten hat der AN eine vollständige Dokumentation seiner Leistungen mit sämtlichen erforderlichen Zulassungen, Übereinstimmungserklärungen, Prüfzeugnissen, Produktdatenblättern, Pflege- und Wartungshinweisen, Revisionsplänen etc. einfach jeweils Papierform und digital auf Datenträger und Planserver zu übergeben. Für die Dokumentation werden eine Ordnerstruktur und die Dateiformate zwingend vorgegeben.

0.3 Beigefügte Unterlagen

01_Ausschreibung
 gemäß den Vergabeunterlagen

02_Architektur
 gemäß Planliste

03_Tragwerksplanung
 gemäß Planliste

Alle Planunterlagen werden digital über eine Plattform bereitgestellt; Ausdrucke und Plots sind vom AN eigenständig auszuführen und mit den Einheitspreisen abgegolten.

Anfrage für Gerüstbauarbeiten**26-00480**

Objekt : WLB-2026-0311

Neubau Straßenmeisterei, Mischmeisterei, Claude-Breda-Str. 4, 06406

Bearbeiter : Mike Kuschfeld

Bernburg - Innenputzarbeiten und WDVS

Position	Text	Menge	EH	EH-Preis	Betrag in EUR
----------	------	-------	----	----------	---------------

01 Gerüstarbeiten DIN 18451**Gerüstarbeiten**

Die für die Ausführung der Arbeiten erforderlichen Gerüste betreffen im Wesentlichen die Treppenhauköpfe im Bauteil BT 01, die Waschhalle im Bauteil BT 04 sowie die für die Ausführung der Innendämmung in den Achsen 3.B und 4.E erforderlichen Rollgerüste. Hinweise auf Wand- oder Deckenflächen mit Ausführungshöhen von mehr als 3,50 m sind in den jeweiligen Positionen dieses Leistungsverzeichnisses gesondert aufgeführt. Für die Ausführung der WDVS-Arbeiten im Bauteil BT 01 wird ein Fassadengerüst bauseits zur Verfügung gestellt. Für Innenputzarbeiten bis zu einer Ausführungshöhe von 3,50 m werden Gerüste nicht gesondert vergütet. Die hierfür erforderlichen Arbeits-, Fahr- und Kleingerüste sind in die Einheitspreise einzukalkulieren und mit diesen abgegolten.

Die Gerüste sind entsprechend den erforderlichen Arbeitsflächen im Treppenbereich aufzustellen. Zugänge, Verkehrswege und Türen, insbesondere die Gebäudeeingänge, dürfen dabei nicht beeinträchtigt werden.

0101 Gerüstarbeiten DIN 18451 - BT01

Achse 1.1 - 1.2 / 1.B - 1.C.

01010010	Aufbauen flächenorientiert Standgerüst Arbeitsgerüst	90,000	m3		
----------	---	--------	----	--	--

Aufbauen flächenorientiert Standgerüst Arbeitsgerüst 1,5kN/m2 H1
Aufbauen flächenorientiertes Standgerüst, DIN EN 12810-1, als Arbeitsgerüst DIN EN 12811-1, Lastklasse 2
(1,5 kN/m2), mit einer Gerüstlage, Höhenklasse H 1, Verankerung am Bauwerk nicht möglich, Standfestigkeit herstellen, Standsicherheitsnachweis wird gesondert vergütet, Herstellung der Standsicherheit wird gesondert vergütet, Einrüstung für Putzarbeiten, Grundfläche rechteckig, aufstellen auf Treppen, Höhe der obersten Gerüstlage 5 m, Standfläche abgetrepp, über Lastverteiler belastbar.

01010020	Gebrauchsüberlassung flächenorientiert Standgerüst	360,000	m3Wo		
----------	---	---------	------	--	--

Gebrauchsüberlassung flächenorientiert Standgerüst Arbeitsgerüst 1,5kN/m2 H1
Gebrauchsüberlassung für flächenorientiertes Standgerüst, DIN EN 12810-1, als Arbeitsgerüst DIN EN 12811-1,

Anfrage für Gerüstbauarbeiten**26-00480**

Objekt : WLB-2026-0311
 Bearbeiter : Mike Kuschfeld

Neubau Straßenmeisterei, Mischmeisterei, Claude-Breda-Str. 4, 06406
 Bernburg - Innenputzarbeiten und WDVS

Position	Text	Menge	EH	EH-Preis	Betrag in EUR
	[TA01Positionsmenge = Produkt aus '90 m3' (Gebrauchsüberlassungsmenge)] [TA02mal '4 Wochen' (Gebrauchsüberlassungsdauer)] Lastklasse 2 (1,5 kN/m2), mit einer Gerüstlage, Höhenklasse H 1, Einrüstung für Putzarbeiten, Grundfläche rechteckig, Höhe der obersten Gerüstlage 5 m, über Lastverteiler belastbar.				
01010030	Abbauen flächenorientiert Standgerüst Arbeitsg	90,000	m3		
	Abbauen flächenorientiert Standgerüst Arbeitsgerüst 1,5kN/m2 H1 Abbauen flächenorientiertes Standgerüst, DIN EN 12810-1, als Arbeitsgerüst DIN EN 12811-1, Lastklasse 2 (1,5 kN/m2), mit einer Gerüstlage, Höhenklasse H 1, Grundfläche rechteckig, Höhe der obersten Gerüstlage 5 m, über Lastverteiler belastbar. Achse 1.3 - 1.4 / 1.A - 1.B.				
01010040	Aufbauen flächenorientiert Standgerüst Arbeitsg	70,000	m3		
	Aufbauen flächenorientiert Standgerüst Arbeitsgerüst 1,5kN/m2 H1 Aufbauen flächenorientiertes Standgerüst, DIN EN 12810-1, als Arbeitsgerüst DIN EN 12811-1, Lastklasse 2 (1,5 kN/m2), mit einer Gerüstlage, Höhenklasse H 1, Verankerung am Bauwerk nicht möglich, Standfestigkeit herstellen, Standsicherheitsnachweis wird gesondert vergütet, Herstellung der Standsicherheit wird gesondert vergütet, Einrüstung für Putzarbeiten, Grundfläche gemäß Zeichnung, [TA01Zeichnungs-Nr 'BT1-D-09 Treppe U'] aufstellen auf Treppen, Höhe der obersten Gerüstlage 5 m, Standfläche abgetrept, über Lastverteiler belastbar.				
01010050	Gebrauchsüberlassung flächenorientiert Standg	280,000	m3Wo		
	Gebrauchsüberlassung flächenorientiert Standgerüst Arbeitsgerüst 1,5kN/m2 H1 Gebrauchsüberlassung für flächenorientiertes Standgerüst, DIN EN 12810-1, als Arbeitsgerüst DIN EN 12811-1, [TA01Positionsmenge = Produkt aus '70 m3' (Gebrauchsüberlassungsmenge)] [TA02mal '4 Wochen'				

Anfrage für Gerüstbauarbeiten**26-00480**

Objekt : WLB-2026-0311
 Bearbeiter : Mike Kuschfeld

Neubau Straßenmeisterei, Mischmeisterei, Claude-Breda-Str. 4, 06406
 Bernburg - Innenputzarbeiten und WDVS

Position	Text	Menge	EH	EH-Preis	Betrag in EUR
----------	------	-------	----	----------	---------------

(Gebrauchsüberlassungsdauer)]

Lastklasse 2 (1,5 kN/m²), mit einer Gerüstlage,
 Höhenklasse H 1, Einrüstung für Putzarbeiten,
 Grundfläche gemäß Zeichnung,

[TA03Zeichnungs-Nr 'BT1-D-09 Treppe U']
 Höhe der obersten Gerüstlage 5 m, über Lastverteiler
 belastbar.

01010060	Abbauen flächenorientiert Standgerüst Arbeitsg	70,000	m3		
----------	---	--------	----	--	--

Abbauen flächenorientiert Standgerüst Arbeitsgerüst 1,5kN/m² H1
 Abbauen flächenorientiertes Standgerüst, DIN EN 12810-1, als Arbeitsgerüst DIN EN
 12811-1, Lastklasse 2
 (1,5 kN/m²), mit einer Gerüstlage, Höhenklasse H 1,
 Grundfläche gemäß Zeichnung,

[TA01Zeichnungs-Nr 'BT1-D-09 Treppe U']
 Höhe der obersten Gerüstlage 5 m, über Lastverteiler
 belastbar.

Titelsumme	0101	Gerüstarbeiten DIN 18451 - BT01			
-------------------	-------------	--	--	--	--

0102	Gerüstarbeiten DIN 18451 - BT03				
-------------	---------------------------------	--	--	--	--

01020010	Aufbauen fahrbares Gerüst Stahlrohr 1,5kN/m² 	1,000	St		
----------	--	-------	----	--	--

Aufbauen fahrbares Gerüst Stahlrohr 1,5kN/m² H 4m
 Aufbauen fahrbares Gerüst, Stahlrohrkupplungsgerüst DIN 4420-3, Lastklasse 2 (1,5
 kN/m²), Höhe der obersten Gerüstlage 4 m, im Gebäude.

01020020	Gebrauchsüberlassung fahrbares Gerüst Stahlr	4,000	StWo		
----------	---	-------	------	--	--

Gebrauchsüberlassung fahrbares Gerüst Stahlrohr 1,5kN/m² H 4m
 [TA01Gebrauchsüberlassung für Positionsmenge = Produkt aus '1'
 (Gebrauchsüberlassungsmenge)]

[TA02mal '4 Wochen'
 (Gebrauchsüberlassungsdauer)]

01020030	Abbauen fahrbares Gerüst Stahlrohr 1,5kN/m² 	1,000	St		
----------	---	-------	----	--	--

Abbauen fahrbares Gerüst Stahlrohr 1,5kN/m² H 4m
 Abbauen

Titelsumme	0102	Gerüstarbeiten DIN 18451 - BT03			
-------------------	-------------	--	--	--	--

Anfrage für Gerüstbauarbeiten**26-00480**

Objekt : WLB-2026-0311

Neubau Straßenmeisterei, Mischmeisterei, Claude-Breda-Str. 4, 06406

Bearbeiter : Mike Kuschfeld

Bernburg - Innenputzarbeiten und WDVS

Position	Text	Menge	EH	EH-Preis	Betrag in EUR
0103	Gerüstarbeiten DIN 18451 - BT04				
01030010	Aufbauen flächenorientiert Standgerüst Arbeitsgerüst Aufbauen flächenorientiert Standgerüst Arbeitsgerüst 1,5kN/m2 H1 Aufbauen flächenorientiertes Standgerüst, DIN EN 12810-1, als Arbeitsgerüst DIN EN 12811-1, Lastklasse 2 (1,5 kN/m2), mit einer Gerüstlage, Höhenklasse H 1, Verankerung am Bauwerk nicht möglich, Standfestigkeit herstellen, Standsicherheitsnachweis wird gesondert vergütet, Herstellung der Standsicherheit wird gesondert vergütet, Einrüstung für Putzarbeiten, Grundfläche rechteckig, aufstellen in Gebäuden, Höhe der obersten Gerüstlage 5 m, Standfläche geneigt, über Lastverteiler belastbar.	560,000	m3		
01030020	Gebrauchsüberlassung flächenorientiert Standgerüst Arbeitsgerüst Gebrauchsüberlassung flächenorientiert Standgerüst Arbeitsgerüst 1,5kN/m2 H1 Gebrauchsüberlassung für flächenorientiertes Standgerüst, DIN EN 12810-1, als Arbeitsgerüst DIN EN 12811-1, [TA01Positionsmenge = Produkt aus '90 m3' (Gebrauchsüberlassungsmenge)] [TA02mal '4 Wochen' (Gebrauchsüberlassungsdauer)] Lastklasse 2 (1,5 kN/m2), mit einer Gerüstlage, Höhenklasse H 1, Einrüstung für Putzarbeiten, Grundfläche rechteckig, Höhe der obersten Gerüstlage 5 m, über Lastverteiler belastbar.	2240,000	m3Wo		
01030030	Abbauen flächenorientiert Standgerüst Arbeitsgerüst Abbauen flächenorientiert Standgerüst Arbeitsgerüst 1,5kN/m2 H1 Abbauen flächenorientiertes Standgerüst, DIN EN 12810-1, als Arbeitsgerüst DIN EN 12811-1, Lastklasse 2 (1,5 kN/m2), mit einer Gerüstlage, Höhenklasse H 1, Grundfläche rechteckig, Höhe der obersten Gerüstlage 5 m, über Lastverteiler belastbar.	560,000	m3		
01030040	Aufbauen fahrbares Gerüst Stahlrohr 1,5kN/m2 H 4m Aufbauen fahrbares Gerüst Stahlrohr 1,5kN/m2 H 4m Aufbauen fahrbares Gerüst, Stahlrohrkupplungsgerüst DIN 4420-3, Lastklasse 2 (1,5 kN/m2), Höhe der obersten Gerüstlage 4 m, im Gebäude.	1,000	St		

Anfrage für Gerüstbauarbeiten**26-00480**

Objekt : WLB-2026-0311

Neubau Straßenmeisterei, Mischmeisterei, Claude-Breda-Str. 4, 06406

Bearbeiter : Mike Kuschfeld

Bernburg - Innenputzarbeiten und WDVS

Position	Text	Menge	EH	EH-Preis	Betrag in EUR
01030050	Gebrauchsüberlassung fahrbares Gerüst Stahlr	4,000	StWo		
	Gebrauchsüberlassung fahrbares Gerüst Stahlrohr 1,5kN/m2 H 4m Gebrauchsüberlassung für fahrbares Gerüst, [TA01Positionsmenge = Produkt aus '1' (Gebrauchsüberlassungsmenge)] [TA02mal '4 Wochen' (Gebrauchsüberlassungsdauer)] Stahlrohrkupplungsgerüst DIN 4420-3, Lastklasse 2 (1,5 kN/m2), Höhe der obersten Gerüstlage 4 m, im Gebäude.				
01030060	Abbauen fahrbares Gerüst Stahlrohr 1,5kN/m2 f	1,000	St		
	Abbauen fahrbares Gerüst Stahlrohr 1,5kN/m2 H 4m Abbauen fahrbares Gerüst, Stahlrohrkupplungsgerüst DIN 4420-3, Lastklasse 2 (1,5 kN/m2), Höhe der obersten Gerüstlage 4 m, im Gebäude.				

Titelsumme	0103	Gerüstarbeiten DIN 18451 - BT04	
Obertitelsumme	01	Gerüstarbeiten DIN 18451	

Titelzusammenstellung

01	Gerüstarbeiten DIN 18451		
0101	Gerüstarbeiten DIN 18451 - BT01	Titelsumme	_____
0102	Gerüstarbeiten DIN 18451 - BT03	Titelsumme	_____
0103	Gerüstarbeiten DIN 18451 - BT04	Titelsumme	_____
01	Gerüstarbeiten DIN 18451	Obertitelsumme	_____
		Nettosumme	_____

+ gesetzl. Mehrwertsteuer	19%	_____
= Angebotsendsumme		_____