

Bitte unbedingt eintragen!! Auch wenn Sie nicht mehr angefragt werden möchten !! Sonst können wir Sie nicht zuordnen und aus unseren Verteiler herausnehmen!!

K & W Bau GmbH; August-Bebel-Straße 17; 06188 Landsberg

Bieterstempel:



**Schlüsselfertiges Bauen
Fassadendämmarbeiten
Trockenbau-, Maurer-,
Putz- und Betonarbeiten**

Landsberg, den 11.08.2026

Angebotsanfrage

**BV : MLU, Inst. f. Agrar- u. Ernährungswiss., Scills-Lab, Umbau Werkstatt,
Julius-Kühn-Straße 24, 06112 Halle - Rohbau**

>> für Gewerk	: Abbrucharbeiten
----------------------------	--------------------------

LV-Nr. : **26-00570**

Ausführungszeit verbindl. : **01.10.2026 - 31.03.2027** (gesamte Maßnahme !!)

Bindefrist bis : Analog Ausführungszeit zzgl. 3 Monate

Hauptauftraggeber : Martin-Luther-Universität Halle-Wittenbe

Abgabetermin : >> 25.08.2026 bis 10.00 Uhr !! <<

Rücksendung an:

>> email.: info@kwbau.de (als GAEB bzw. pdf) <<

Ihre Kontaktdaten haben wir von Ihrer Internetseite bzw. den Internetseiten Ihrer Handwerkskammer. Falls Sie in Zukunft keine Anfragen in dieser Art und für dieses Gewerk mehr von uns erhalten wollen, oder falls Sie Anfragen von anderen Gewerken haben möchten, so gehen Sie über den Link in der zu gesendeten email auf Ihr Konto. Dort könnten sie entweder Ihr Konto löschen oder Ihre Gewerkeanfragen bearbeiten.

Im Voraus Danke für Ihre Bemühungen.
Mit freundlichen Grüßen
Ihr K&W Bau GmbH

Anfrage für Abbrucharbeiten**26-00570**

Objekt : Z04030-26-08-088

MLU, Inst. f. Agrar- u. Ernährungswiss., Scills-Lab, Umbau Werkstatt, Julius-

Bearbeiter : Frank Weniger

Kühn-Straße 24, 06112 Halle - Rohbau

Position	Text	Menge	EH	EH-Preis	Betrag in EUR
----------	------	-------	----	----------	---------------

01	Rohbauarbeiten				
----	----------------	--	--	--	--

0101	Abbrucharbeiten				
------	-----------------	--	--	--	--

Bei den Leistungen handelt es sich um einen Teilabbruch, das Abbruch-/Demontageverfahren ist frei wählbar und ist bei Vertragsabschluss durch den AN vorzulegen, ohne Funkenfreisetzung, ohne Untergrundbeschädigung, ohne Wasserfreisetzung, der Einsatz von Geräten ist nicht möglich.

Das Bauwerk ist eingeschossig, Beton-/Stahlbetonmassivbau, mit Trapezblechdecken.

Das Bauwerk liegt in einem Mischgebiet, ist allseitig freistehend, die Arbeitsstelle befindet sich im Erdgeschoss.

Die Zufahrt zur Baustelle und zur Baustelleneinrichtung erfolgt über eine öffentliche Straße, die Einholung der Genehmigung für die Nutzung durch Fahrzeuge erfolgt durch den AN, die Gebühren für die Genehmigung und die Kosten der Nutzung trägt der AG.

Der AN hat sich vor Arbeitsbeginn bei den Versorgungsunternehmen davon zu überzeugen, dass alle Leitungen (z. B. Strom, Gas, Wasser, Wärme) vom Netz getrennt und verschlossen sind, die Abbrucharbeiten müssen von einem fachlich geeigneten Vorgesetzten geleitet werden, dieser muss während der Arbeiten ständig auf der Baustelle anwesend sein oder einen qualifizierten Vertreter bestimmen, Gefahrenbereiche sind festzulegen und gegen Betreten zu sichern, für die Arbeiten muss auf der Baustelle eine schriftliche Abbrucharweisung vorliegen, die Arbeiten sind entsprechend den darin enthaltenen Festlegungen durchzuführen, vor einer Unterbrechung der Arbeiten ist dafür zu sorgen, dass keine gefährdenden Zustände (z. B. hängende Teile, Schrägstellung von Bauteilen) bestehen bleiben.

Bei den Abbrucharbeiten sind angrenzende Verkehrs- und Fußwege sowie Grünflächen zu schützen, Schutzmaßnahmen werden gesondert vergütet.

Anfallende Stoffe in Behälter des AN sammeln.

Anfallende Stoffe verpacken, ausschleusen, im Behälter des AN lagern.

01010010	Bodenpl. Beton abbauen 22kN/m3 D 25 cm Ge	81,000	m2		
----------	--	--------	----	--	--

Bodenpl. Beton abbauen 22kN/m3 D 25 cm Geräteeinsatz mgl. zerkleinern laden transp. LKW AN entsorgen schadstoffbelastet AVV170101 Vergüt. Entsorg. AN Abbruch der Bodenplatte aus unbewehrtem Beton, Normalbeton,

Anfrage für Abbrucharbeiten**26-00570**

Objekt : Z04030-26-08-088
 Bearbeiter : Frank Weniger

MLU, Inst. f. Agrar- u. Ernährungswiss., Scills-Lab, Umbau Werkstatt, Julius-Kühn-Straße 24, 06112 Halle - Rohbau

Position	Text	Menge	EH	EH-Preis	Betrag in EUR
----------	------	-------	----	----------	---------------

Betonfestigkeitsklasse gemäß Bestandsunterlagen, eine Überschreitung der Betondruckfestigkeit(en) gemäß Bestandsunterlagen im dort zugrunde gelegten Druckfestigkeitssystem (Nennfestigkeiten bzw. charakteristische Festigkeiten) bis zu 2 Druckfestigkeitsklassenstufen ist einzukalkulieren,
 [TA01Betonfestigkeitsklasse 'nach TGL BK 25.....']
 einschl. Beschichtung, einseitig, im Rahmen einer Teilabbruchmaßnahme, Wichte des Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1 22 kN/m³,
 [TA02Abbruchdicke '25' cm,]
 Ausführung innerhalb des Bauwerks, Ausführung im Erdgeschoss, Arbeitshöhe bis 2 m,
 Geräteeinsatz ist möglich, max. Gesamtgewicht bis 3,5 t, Ausführung erschütterungsarm DIN 4150, lärmarm, Lärmpegel max. 80 dB(A), staubarm TRGS 559,
 aufgenommene Stoffe sammeln, zerkleinern, max. Kantenlänge bis 45 cm, im Behälter des AN lagern, Behältergröße nach Wahl des AN, auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen, zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN,
 Abfall ist nicht gefährlich, schadstoffbelastet, belastet nach Deponieverordnung für DK II, Schadstoff MKW TRGS 524, DGUV-Regel 101-004, Schadstoff 2 PAK TRGS 524, DGUV-Regel 101-004, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 170101 Beton, Mengenermittlung nach Aufmaß,
 Vergütung der Entsorgung übernimmt AN.

01010020	Bodenpl. Beton abbrechen 22kN/m3 D 25 cm Ge	35,000	m2		
----------	--	--------	----	--	--

Bodenpl. Beton abbrechen 22kN/m³ D 25 cm Geräteeinsatz mgl. zerkleinern laden transp. LKW AN entsorgen schadstoffbelastet AVV170101 Vergüt.Entsorg. AN
 Abbruch der Bodenplatte aus unbewehrtem Beton, Normalbeton,
 Betonfestigkeitsklasse gemäß Bestandsunterlagen, eine Überschreitung der Betondruckfestigkeit(en) gemäß Bestandsunterlagen im dort zugrunde gelegten Druckfestigkeitssystem (Nennfestigkeiten bzw. charakteristische Festigkeiten) bis zu 2 Druckfestigkeitsklassenstufen ist einzukalkulieren,
 Betonfestigkeitsklasse ...BK 25.....
 einschl. Beschichtung, einseitig, im Rahmen einer Teilabbruchmaßnahme, Wichte des Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1 22 kN/m³,
 Abbruchdicke 25 cm, Ausführung innerhalb des Bauwerks, Ausführung im Erdgeschoss, Ausführen in Streifen Breite ca. 1,25 m, Arbeitshöhe bis 2 m,
 Ausführung in Teilflächen,
 Geräteeinsatz ist möglich, max. Gesamtgewicht bis 3,5 t, Ausführung erschütterungsarm DIN 4150, lärmarm, Lärmpegel max. 80 dB(A), staubarm TRGS 559,
 aufgenommene Stoffe sammeln, zerkleinern, max. Kantenlänge bis 45 cm, im Behälter des AN lagern, Behältergröße nach Wahl des AN, auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen, zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN,
 Abfall ist nicht gefährlich, schadstoffbelastet, belastet nach Deponieverordnung für DK II, Schadstoff MKW TRGS 524, DGUV-Regel 101-004, Schadstoff 2 PAK TRGS 524, DGUV-Regel 101-004, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 170101 Beton, Mengenermittlung nach Aufmaß,
 Vergütung der Entsorgung übernimmt AN.

01010050	Untersuchung Abfalldeklaration	2,000	St		
----------	---------------------------------------	-------	----	--	--

Untersuchung Abfalldeklaration
 Untersuchung zur Abfalldeklaration nach LAGA-Merkblatt 20, Tabelle II.1.4-4
 Untersuchungsprogramm für die Bewertung von schadstoffbelasteten Gebäuden, Bauteilen oder Bauschutt vor der Aufbereitung, Untersuchung im Feststoff aus Behältern.

Anfrage für Abbrucharbeiten**26-00570**

Objekt : Z04030-26-08-088

MLU, Inst. f. Agrar- u. Ernährungswiss., Scills-Lab, Umbau Werkstatt, Julius-

Bearbeiter : Frank Weniger

Kühn-Straße 24, 06112 Halle - Rohbau

Position	Text	Menge	EH	EH-Preis	Betrag in EUR
01010090	Einzelfundament Stahlbeton abbrechen 26kN/m 0,500 m3 Einzelfundament Stahlbeton abbrechen 26kN/m3 0,5-1m3 Geräteeinsatz mgl. zerkleinern laden transp. LKW AN entsorgen nicht schadstoffbelastet AVV170101 Vergüt.Entsorg. AN Abbruch des Einzelfundaments aus Stahlbeton, Normalbeton, Betonfestigkeitsklasse gemäß Bestandsunterlagen, eine Überschreitung der Betondruckfestigkeit(en) gemäß Bestandsunterlagen im dort zugrunde gelegten Druckfestigkeitssystem (Nennfestigkeiten bzw. charakteristische Festigkeiten) bis zu 2 Druckfestigkeitsklassenstufen ist einzukalkulieren, [TA01Betonfestigkeitsklasse 'nach TGL.BK 25'] einschl. Abdichtung, einseitig, im Rahmen einer Teilabbruchmaßnahme, Wichte des Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1 26 kN/m3, Abbruchvolumen über 0,5 bis 1 m3, Ausführung innerhalb des Bauwerks, Ausführung im Erdgeschoss, Geräteeinsatz ist möglich, max. Gesamtgewicht bis 3,5 t, Ausführung erschütterungsarm DIN 4150, lärmarm, Lärmpegel max. 80 dB(A), staubarm TRGS 559, aufgenommene Stoffe sammeln, zerkleinern, max. Kantenlänge bis 45 cm, im Behälter des AN lagern, Behältergröße nach Wahl des AN, auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen, zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN, Abfall ist nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet, Zuordnung Z 0 (uneingeschränkter Einbau), Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 170101 Beton, Mengenermittlung nach Aufmaß, Vergütung der Entsorgung übernimmt AN.				
01010100	Betondecke entspannen unbewehrt D 20-25cm 3,000 m2 Betondecke entspannen unbewehrt D 20-25cm Betondecke entspannen, unbewehrt, erschütterungsarm, Kantenlänge bis 50 cm, einebnen und abwalzen, Deckendicke über 20 bis 25 cm.				
01010110	Fahrbahndecke Beton Hofffläche abbrechen 23k 3,000 m2 Fahrbahndecke Beton Hofffläche abbrechen 23kN/m3 D 20 cm Geräteeinsatz mgl. zerkleinern laden transp. LKW AN entsorgen nicht schadstoffbelastet AVV170101 Vergüt.Entsorg. AN Abbruch der Fahrbahndecke aus unbewehrtem Beton, Normalbeton, Betonfestigkeitsklasse gemäß Bestandsunterlagen, eine Überschreitung der Betondruckfestigkeit(en) gemäß Bestandsunterlagen im dort zugrunde gelegten Druckfestigkeitssystem (Nennfestigkeiten bzw. charakteristische Festigkeiten) bis zu 2 Druckfestigkeitsklassenstufen ist einzukalkulieren, [TA01Betonfestigkeitsklasse 'nach TGL BK 25'] in Hoffflächen, im Rahmen einer Teilabbruchmaßnahme, Wichte des Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1 23 kN/m3, [TA02Abbruchdicke '20' cm,] Geräteeinsatz ist möglich, max. Gesamtgewicht bis 7,5 t, Verfahren nach Wahl des AN, aufgenommene Stoffe sammeln, zerkleinern, max. Kantenlänge bis 30 cm, im Behälter des AN lagern, Behältergröße nach Wahl des AN, auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen, zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN, Abfall ist nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet, Zuordnung Z 0 (uneingeschränkter Einbau), Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 170101 Beton, Mengenermittlung nach Aufmaß, Vergütung der Entsorgung übernimmt AN.				

Anfrage für Abbrucharbeiten**26-00570**

Objekt : Z04030-26-08-088
 Bearbeiter : Frank Weniger

MLU, Inst. f. Agrar- u. Ernährungswiss., Scills-Lab, Umbau Werkstatt, Julius-Kühn-Straße 24, 06112 Halle - Rohbau

Position	Text	Menge	EH	EH-Preis	Betrag in EUR
01010120	Auffüllung Streifenfundament lösen lagern von	8,000	m3		
	Auffüllung Streifenfundament lösen lagern von Hand B 0,5-0,75m L 3-4m T bis 0,5m GE Auffüllung für Streifenfundament, ab Geländeoberfläche, profilgerecht lösen, seitlich lagern, Arbeiten von Hand, mit Behinderung durch Versorgungs-, Entsorgungsleitungen und Kabel, Sicherung wird gesondert vergütet, Gesamtbreite über 0,5 bis 0,75 m, Gesamtlänge über 3 bis 4 m, Aushubtiefe bis 0,5 m, Homogenbereich 1, mit einer Bodengruppe, Bodengruppe 1 GE DIN 18196 (enggestufter Kies), Tiefe oberer Horizont des Homogenbereiches von 0 m, Tiefe unterer Horizont des Homogenbereiches bis 1 m, [TA01geschätzter Anteil des Homogenbereiches an der Gesamtaushubmenge '100' %.] Baumaßnahme der Geotechnischen Kategorie 1 DIN 4020, - Konsistenz DIN EN ISO 14688-1 halbfest, - geringe Plastizität DIN EN ISO 14688-1, - Lagerungsdichte mitteldicht.				
01010130	Bauwerk hinterfüllen verdichten von Hand Einb:	8,000	m3		
	Bauwerk hinterfüllen verdichten von Hand Einbau-H 0,3m Boden gelagert GE Bauwerk mit geschützter Abdichtung, der Schutz wird im Zuge der Arbeiten von einem anderen AN ausgeführt, schichtenweise in der Reihenfolge des Schichtenverzeichnisses hinterfüllen, einschl. Stoffe verdichten, Verformungsmodul mind. EV2 45 MPa, Verdichtungsgrad mind. DPr 0,95, Arbeiten von Hand, Einbauhöhe bis 0,3 m, Boden, seitlich gelagert, mit einer Bodengruppe, Bodengruppe 1 GE DIN 18196 (enggestufter Kies).				
01010140	Dämmung Außenwand PS-Hartschaum abbrech	181,000	m2		
	Dämmung Außenwand PS-Hartschaum abbrehen 0,3kN/m3 D 3 cm v.Hand laden transp. LKW AN entsorgen nicht schadstoffbelastet AVV170604 Vergüt.Entsorg. AN Abbruch der Dämmung der Außenwand, Dämmschicht aus Polystyrol-Hartschaum, kaschiert, als Platte, verklebt, im Rahmen einer Teilabbruchmaßnahme, Wichte des Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1 0,3 kN/m3, [TA01Abbruchdicke '3' cm.] Ausführung innerhalb des Bauwerks, Ausführung im Erdgeschoss, Arbeitshöhe bis 2 m, Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, aufgenommene Stoffe sammeln, im Behälter des AN lagern, Behältergröße nach Wahl des AN, auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen, zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN, Abfall ist nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 170604 Dämmstoff, Vergütung der Entsorgung übernimmt AN.				

Titelsumme	0101	Abbrucharbeiten	
Obertitelsumme	01	Rohbauarbeiten	

Titelzusammenstellung

01 Rohbauarbeiten

Anfrage für Abbrucharbeiten**26-00570**

Objekt : Z04030-26-08-088

MLU, Inst. f. Agrar- u. Ernährungswiss., Scills-Lab, Umbau Werkstatt, Julius-

Bearbeiter : Frank Weniger

Kühn-Straße 24, 06112 Halle - Rohbau

Position	Text	Menge	EH	EH-Preis	Betrag in EUR
0101	Abbrucharbeiten			Titelsumme	
01	Rohbauarbeiten			Obertitelsumme	
				Nettosumme	