

Bitte unbedingt eintragen!! Auch wenn Sie nicht mehr angefragt werden möchten !! Sonst können wir Sie nicht zuordnen und aus unseren Verteiler herausnehmen!!

K & W Bau GmbH; August-Bebel-Straße 17; 06188 Landsberg

Bieterstempel:



**Schlüsselfertiges Bauen
Fassadendämmarbeiten
Trockenbau-, Maurer-,
Putz- und Betonarbeiten**

Landsberg, den 11.08.2026

Angebotsanfrage

**BV : MLU, Inst. f. Agrar- u. Ernährungswiss., Scills-Lab, Umbau Werkstatt,
Julius-Kühn-Straße 24, 06112 Halle - Rohbau**

>> für Gewerk	: Astbestabbrucharbeiten
----------------------------	---------------------------------

LV-Nr. : **26-00570**

Ausführungszeit verbindl. : **01.10.2026 - 31.03.2027** (gesamte Maßnahme !!)

Bindefrist bis : Analog Ausführungszeit zzgl. 3 Monate

Hauptauftraggeber : Martin-Luther-Universität Halle-Wittenbe

Abgabetermin : >> 25.08.2026 bis 10.00 Uhr !! <<

Rücksendung an:

>> email.: info@kwbau.de (als GAEB bzw. pdf) <<

Ihre Kontaktdaten haben wir von Ihrer Internetseite bzw. den Internetseiten Ihrer Handwerkskammer. Falls Sie in Zukunft keine Anfragen in dieser Art und für dieses Gewerk mehr von uns erhalten wollen, oder falls Sie Anfragen von anderen Gewerken haben möchten, so gehen Sie über den Link in der zu gesendeten email auf Ihr Konto. Dort könnten sie entweder Ihr Konto löschen oder Ihre Gewerkeanfragen bearbeiten.

Im Voraus Danke für Ihre Bemühungen.
Mit freundlichen Grüßen
Ihr K&W Bau GmbH

Anfrage für Astbestabbrucharbeiten**26-00570**

Objekt : Z04030-26-08-088

MLU, Inst. f. Agrar- u. Ernährungswiss., Scills-Lab, Umbau Werkstatt, Julius-

Bearbeiter : Frank Weniger

Kühn-Straße 24, 06112 Halle - Rohbau

Position	Text	Menge	EH	EH-Preis	Betrag in EUR
----------	------	-------	----	----------	---------------

01	Rohbauarbeiten				
----	----------------	--	--	--	--

0101	Abbrucharbeiten				
------	-----------------	--	--	--	--

Bei den Leistungen handelt es sich um einen Teilabbruch, das Abbruch-/Demontageverfahren ist frei wählbar und ist bei Vertragsabschluss durch den AN vorzulegen, ohne Funkenfreisetzung, ohne Untergrundbeschädigung, ohne Wasserfreisetzung, der Einsatz von Geräten ist nicht möglich.

Das Bauwerk ist eingeschossig, Beton-/Stahlbetonmassivbau, mit Trapezblechdecken.

Das Bauwerk liegt in einem Mischgebiet, ist allseitig freistehend, die Arbeitsstelle befindet sich im Erdgeschoss.

Die Zufahrt zur Baustelle und zur Baustelleneinrichtung erfolgt über eine öffentliche Straße, die Einholung der Genehmigung für die Nutzung durch Fahrzeuge erfolgt durch den AN, die Gebühren für die Genehmigung und die Kosten der Nutzung trägt der AG.

Der AN hat sich vor Arbeitsbeginn bei den Versorgungsunternehmen davon zu überzeugen, dass alle Leitungen (z. B. Strom, Gas, Wasser, Wärme) vom Netz getrennt und verschlossen sind, die Abbrucharbeiten müssen von einem fachlich geeigneten Vorgesetzten geleitet werden, dieser muss während der Arbeiten ständig auf der Baustelle anwesend sein oder einen qualifizierten Vertreter bestimmen, Gefahrenbereiche sind festzulegen und gegen Betreten zu sichern, für die Arbeiten muss auf der Baustelle eine schriftliche Abbrucharweisung vorliegen, die Arbeiten sind entsprechend den darin enthaltenen Festlegungen durchzuführen, vor einer Unterbrechung der Arbeiten ist dafür zu sorgen, dass keine gefährdenden Zustände (z. B. hängende Teile, Schrägstellung von Bauteilen) bestehen bleiben.

Bei den Abbrucharbeiten sind angrenzende Verkehrs- und Fußwege sowie Grünflächen zu schützen, Schutzmaßnahmen werden gesondert vergütet.

Anfallende Stoffe in Behälter des AN sammeln.

Anfallende Stoffe verpacken, ausschleusen, im Behälter des AN lagern.

01010210	Verglasung Außenwand abbrechen Einfachverg	32,000	St		
----------	---	--------	----	--	--

Verglasung Außenwand abbrechen Einfachverglasung Floatglas D 4mm 0,5-1m2
0,12kN/m2/cm einschl. Abdichtung v.Hand nicht schadstoffbelastet
Entglasen der Außenwand im Rahmen einer Teilabbruchmaßnahme,

Anfrage für Astbestabbrucharbeiten**26-00570**

Objekt : Z04030-26-08-088
 Bearbeiter : Frank Weniger

MLU, Inst. f. Agrar- u. Ernährungswiss., Scills-Lab, Umbau Werkstatt, Julius-
 Kühn-Straße 24, 06112 Halle - Rohbau

Position	Text	Menge	EH	EH-Preis	Betrag in EUR
	Einfachglas, aus Floatglas, Dicke 4 mm, zu entglasende Fläche über 0,5 bis 1 m², Flächenlast des Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1 0,12 kN/m²/cm, einschl. entfernen der Abdichtung, abgedichtet mit Dichtungsband, Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, Ausführung innerhalb des Bauwerks, Ausführung im Erdgeschoss, Arbeitshöhe bis 3 m, aufgenommene Stoffe sammeln, anfallende Stoffe im Behälter des AN lagern, Behältergröße nach Wahl des AN, auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen, Abfall ist nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 170202 Bau-/Abbruchabfall, Glas, zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN, Mengenermittlung nach Aufmaß, Vergütung der Entsorgung übernimmt AN.				
01010220	Schadstoffh.Material entfernen Asbestkitt ausba	105,000	m		
	Schadstoffh.Material entfernen Asbestkitt ausbauen verpacken ausschleusen Asbest Schadstoffhaltiges Material aus Bauteilen entfernen, im nicht kontaminierten Bereich, Asbestkitt in Glastüpfalz, [TA01Maße in mm 'Breite bis 100; Dicke bis 5 '] schadstoffhaltige Stoffe ausbauen, entsorgungsgerecht verpacken, ausschleusen, zwischenlagern, Schadstoff Asbest TRGS 519, im geschlossenen Behälter des AN, Bauteil reinigen, Abrechnung nach Länge der Kontaktfläche.				
01010230	Abschottung Sanierung H bis 3m Tragkonstrukt	70,000	m ²		
	Abschottung Sanierung H bis 3m Tragkonstruktion Tragkonstr. Holz einseitig bekleidet PE-Folie herstellen reinigen entfernen Abschottung als Wand, Höhe bis 3 m, Aufstellung im Innenbereich, Tragkonstruktion aus Holz, einseitige Bekleidung aus PE-Folie, Umlaufende Anschlüsse an angrenzende Bauteile und Durchdringungen sowie alle Stoßstellen staubdicht herstellen, reinigen und entfernen, Entsorgung wird gesondert vergütet.				
01010240	Verpacken Asbest	50,000	kg		
	Verpacken Asbest Verpacken von Schadstoff Asbest TRGS 519, in Foliensäcken, zusätzlich in Container Big Bags, Abrechnung nach Wägebescheinigung und Lieferbeleg, abgerechnet wird nach abzubauender Masse.				
01010250	Abfall gefährlich AVV170605* schadstoffbelaste	50,000	kg		
	Abfall gefährlich AVV170605* schadstoffbelastet DKIV LKW AN transp. entsorgen Vergüt.Entsorg. AN Bau- und Abbruchabfälle, gefährlich, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 170605* Baustoff, asbesthaltig, schadstoffbelastet, belastet nach Deponieverordnung für DK IV, Schadstoff Asbest TRGS 519, in Behälter auf Baustelle lagernd, mit LKW des AN transportieren, entsorgen, max. Gesamtgewicht ohne Beschränkung, Behältergröße nach Wahl des AN, zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN, Entsorgungsnachweis gemäß Nachweisverordnung ist erforderlich, Vergütung der Entsorgung übernimmt AN, Mengenermittlung nach Wiegekarte.				
Titelsumme		0101	Abbrucharbeiten		
Obertitelsumme		01	Rohbauarbeiten		

Anfrage für Astbestabbrucharbeiten**26-00570**

Objekt : Z04030-26-08-088

MLU, Inst. f. Agrar- u. Ernährungswiss., Scills-Lab, Umbau Werkstatt, Julius-

Bearbeiter : Frank Weniger

Kühn-Straße 24, 06112 Halle - Rohbau

Position	Text	Menge	EH	EH-Preis	Betrag in EUR
----------	------	-------	----	----------	---------------

Titelzusammenstellung

01 Rohbauarbeiten

0101 Abbrucharbeiten

Titelsumme

01 Rohbauarbeiten

Obertitelsumme

Nettosumme