

Bitte unbedingt eintragen!! Auch wenn Sie nicht mehr angefragt werden möchten !! Sonst können wir Sie nicht zuordnen und aus unseren Verteiler herausnehmen!!

K & W Bau GmbH; August-Bebel-Straße 17; 06188 Landsberg

Bieterstempel:



**Schlüsselfertiges Bauen
Fassadendämmarbeiten
Trockenbau-, Maurer-,
Putz- und Betonarbeiten**

Landsberg, den 11.08.2026

Angebotsanfrage

**BV : MLU, Inst. f. Agrar- u. Ernährungswiss., Scills-Lab, Umbau Werkstatt,
Julius-Kühn-Straße 24, 06112 Halle - Rohbau**

>> für Gewerk	: Betonsäge- und bohrarbeiten
----------------------------	--------------------------------------

LV-Nr. : **26-00570**

Ausführungszeit verbindl. : **01.10.2026 - 31.03.2027** (gesamte Maßnahme !!)

Bindefrist bis : Analog Ausführungszeit zzgl. 3 Monate

Hauptauftraggeber : Martin-Luther-Universität Halle-Wittenbe

Abgabetermin : >> 25.08.2026 bis 10.00 Uhr !! <<

Rücksendung an:

>> email.: info@kwbau.de (als GAEB bzw. pdf) <<

Ihre Kontaktdaten haben wir von Ihrer Internetseite bzw. den Internetseiten Ihrer Handwerkskammer. Falls Sie in Zukunft keine Anfragen in dieser Art und für dieses Gewerk mehr von uns erhalten wollen, oder falls Sie Anfragen von anderen Gewerken haben möchten, so gehen Sie über den Link in der zu gesendeten email auf Ihr Konto. Dort könnten sie entweder Ihr Konto löschen oder Ihre Gewerkeanfragen bearbeiten.

Im Voraus Danke für Ihre Bemühungen.
Mit freundlichen Grüßen
Ihr K&W Bau GmbH

Anfrage für Betonsäge- und bohrarbeiten**26-00570**

Objekt : Z04030-26-08-088

MLU, Inst. f. Agrar- u. Ernährungswiss., Scills-Lab, Umbau Werkstatt, Julius-

Bearbeiter : Frank Weniger

Kühn-Straße 24, 06112 Halle - Rohbau

Position	Text	Menge	EH	EH-Preis	Betrag in EUR
01	Rohbauarbeiten				
0101	Abbrucharbeiten				
01010030	Sägeschnitt Stahlbeton T 240 mm Geräteeinsatz	42,000	m		
	Sägeschnitt Stahlbeton T 240 mm Geräteeinsatz mgl. nicht schadstoffbelastet Sägeschnitt, senkrecht zur Untergrundfläche, Untergrundfläche waagerecht, in Stahlbeton, Normalbeton, einseitig beschichtet, Tiefe Schnitt 240 mm, Geräteeinsatz ist möglich, max. Gesamtgewicht der Geräte ohne Beschränkung, Ausführung innerhalb des Bauwerks, Ausführung im Erdgeschoss, Arbeitshöhe bis 2 m, nicht schadstoffbelastet, Mengenermittlung nach Aufmaß.				
01010040	Sägeschnitt Stahlbeton T 240 mm Geräteeinsatz	4,000	m		
	Sägeschnitt Stahlbeton T 240 mm Geräteeinsatz mgl. nicht schadstoffbelastet Sägeschnitt, senkrecht zur Untergrundfläche, Untergrundfläche waagerecht, in Stahlbeton, Normalbeton, einseitig beschichtet, Tiefe Schnitt 240 mm, Geräteeinsatz ist möglich, max. Gesamtgewicht der Geräte ohne Beschränkung, Ausführung innerhalb des Bauwerks, Ausführung im Erdgeschoss, Arbeitshöhe bis 2 m, nicht schadstoffbelastet, Mengenermittlung nach Aufmaß.				
01010060	Sägeschnitt Stahlbeton T 240 mm Geräteeinsatz	4,000	m		
	Sägeschnitt Stahlbeton T 240 mm Geräteeinsatz mgl. nicht schadstoffbelastet Sägeschnitt, senkrecht zur Untergrundfläche, Untergrundfläche waagerecht, in Stahlbeton, Normalbeton, einseitig beschichtet, [TA01Tiefe Schnitt '240' mm,] Geräteeinsatz ist möglich, max. Gesamtgewicht der Geräte ohne Beschränkung, Ausführung innerhalb des Bauwerks, Ausführung im Erdgeschoss, Arbeitshöhe bis 2 m, nicht schadstoffbelastet, Mengenermittlung nach Aufmaß.				
01010070	Durchbruch herstellen sägen Stahlbeton 75000-	8,000	m2		
	Durchbruch herstellen sägen Stahlbeton 75000-100000cm2 T 20-25cm 26kN/m3 Geräteeinsatz mgl. zerkleinern laden transp. LKW AN entsorgen nicht schadstoffbelastet AVV170101 Vergüt.Entsorg. AN Durchbruch herstellen, durch Sägen, Untergrundfläche senkrecht, in Stahlbeton, Schwerbeton, einseitig abgedichtet, Einzelöffnung über 75000 bis 100000 cm2, Tiefe über 20 bis 25 cm, Hilfsschnitte nach Angaben des AG werden gesondert vergütet, Wichte des Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1 26 kN/m3, Geräteeinsatz ist möglich, max. Gesamtgewicht der Geräte ohne Beschränkung, Ausführung innerhalb des Bauwerks, Ausführung im Erdgeschoss, Arbeitshöhe bis 2 m, aufgenommene Stoffe sammeln, zerkleinern, max. Kantenlänge bis 30 cm, im Behälter des AN lagern, Behältergröße nach Wahl des AN, auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen, zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN, Abfall ist nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet, Zuordnung Z 0 (uneingeschränkter Einbau), Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 170101 Beton, Mengenermittlung nach Aufmaß, abgerechnet wird die am Bauwerk verbleibende sichtbare Schnittfläche, Vergütung der Entsorgung übernimmt AN.				
01010080	Betonstahl durchschneiden	30,000	cm2		
	Betonstahl durchschneiden Betonstahl durchschneiden (nomineller Stabquerschnitt) bei einer				

Anfrage für Betonsäge- und bohrarbeiten**26-00570**

Objekt : Z04030-26-08-088
 Bearbeiter : Frank Weniger

MLU, Inst. f. Agrar- u. Ernährungswiss., Scills-Lab, Umbau Werkstatt, Julius-
 Kühn-Straße 24, 06112 Halle - Rohbau

Position	Text	Menge	EH	EH-Preis	Betrag in EUR
----------	------	-------	----	----------	---------------

Einzelquerschnittsfläche größer als 2 cm² je Schnittfläche.

01010190	Kernbohrung Porenbetonstein Durchm. 100-150	432,000	cm		
----------	--	---------	----	--	--

Kernbohrung Porenbetonstein Durchm. 100-150mm T 20-25cm v.Hand nicht schadstoffbelastet
 Kernbohrung, Untergrundfläche senkrecht, aus Mauerwerk aus Porenbetonstein, Bohrdurchmesser über 100 bis 150 mm, Bohrtiefe über 20 bis 25 cm, einschl. Lösen des Bohrkerns aus dem Gefüge, Wichte des Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1 6 kN/m³, Arbeitshöhe bis 2 m, von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, Ausführung innerhalb des Bauwerks, Ausführung im Erdgeschoss, aufgenommene Stoffe sammeln, ohne Zerkleinerung, im Behälter des AN lagern, Behältergröße nach Wahl des AN, auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen, zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN, Abfall ist nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet, Zuordnung Z 0 (uneingeschränkter Einbau), Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 170101 Beton, Mengenermittlung nach Aufmaß, Vergütung der Entsorgung übernimmt AN.

01010200	Kernbohrung Mauerziegel Durchm. 100-150mm	146,000	cm		
----------	--	---------	----	--	--

Kernbohrung Mauerziegel Durchm. 100-150mm T 35-40cm v.Hand nicht schadstoffbelastet
 Kernbohrung, Untergrundfläche senkrecht, aus Mauerwerk aus Mauerziegel, Bohrdurchmesser über 100 bis 150 mm, Bohrtiefe über 35 bis 40 cm, einschl. Lösen des Bohrkerns aus dem Gefüge, Wichte des Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1 6 kN/m³, Arbeitshöhe bis 2 m, von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, Ausführung innerhalb des Bauwerks, Ausführung im Erdgeschoss, aufgenommene Stoffe sammeln, ohne Zerkleinerung, im Behälter des AN lagern, Behältergröße nach Wahl des AN, auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen, zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN, Abfall ist nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet, Zuordnung Z 0 (uneingeschränkter Einbau), Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 170102 Ziegel, Mengenermittlung nach Aufmaß, Vergütung der Entsorgung übernimmt AN.

Titelsumme	0101	Abbrucharbeiten	
-------------------	-------------	------------------------	--

0103	Maurerarbeiten
-------------	----------------

01030450	Kernbohrung KS Durchm. 50-100mm T 20-25cm	48,000	cm		
----------	--	--------	----	--	--

Kernbohrung KS Durchm. 50-100mm T 20-25cm v.Hand nicht schadstoffbelastet
 Kernbohrung, senkrecht zur Untergrundfläche, Untergrundfläche senkrecht, aus Mauerwerk aus Kalksandstein, Bohrdurchmesser über 50 bis 100 mm, Bohrtiefe über 20 bis 25 cm, einschl. Lösen des Bohrkerns aus dem Gefüge, Wichte des Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1 20 kN/m³, Arbeitshöhe bis 2 m, von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, Ausführung innerhalb des Bauwerks, Ausführung im Erdgeschoss, aufgenommene Stoffe sammeln, ohne Zerkleinerung, im Behälter des AN lagern, Behältergröße nach Wahl des AN, auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen, zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN, Abfall ist nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet, Zuordnung Z 0 (uneingeschränkter Einbau), Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 170102 Ziegel, Mengenermittlung nach Aufmaß, Vergütung der Entsorgung übernimmt AN.

Titelsumme	0103	Maurerarbeiten	
-------------------	-------------	-----------------------	--

Anfrage für Betonsäge- und bohrarbeiten**26-00570**

Objekt : Z04030-26-08-088

MLU, Inst. f. Agrar- u. Ernährungswiss., Scills-Lab, Umbau Werkstatt, Julius-

Bearbeiter : Frank Weniger

Kühn-Straße 24, 06112 Halle - Rohbau

Position	Text	Menge	EH	EH-Preis	Betrag in EUR
Obertitelsumme		01	Rohbauarbeiten		

Titelzusammenstellung

01	Rohbauarbeiten		
0101	Abbrucharbeiten	Titelsumme	
0103	Maurerarbeiten	Titelsumme	
01	Rohbauarbeiten	Obertitelsumme	
		Nettosumme	