

Bitte unbedingt eintragen!! Auch wenn Sie nicht mehr angefragt werden möchten !! Sonst können wir Sie nicht zuordnen und aus unseren Verteiler herausnehmen!!

K & W Bau GmbH; August-Bebel-Straße 17; 06188 Landsberg

Bieterstempel:



**Schlüsselfertiges Bauen
Fassadendämmarbeiten
Trockenbau-, Maurer-,
Putz- und Betonarbeiten**

Landsberg, den 31.08.2026

Angebotsanfrage

**BV : Eisenbahn-Bundesamt (EBA), Ernst-Kamieth-Str. 5, 06112 Halle,
Sanierung+Beseitigung Feuchteschäden KG - Bauleistungen**

>> für Gewerk	: Betonschneidarbeiten
----------------------------	-------------------------------

LV-Nr. : **26-00590**

Ausführungszeit verbindl. : **29.09.2026 - 14.12.2026** (gesamte Maßnahme !!)

Bindefrist bis : Analog Ausführungszeit zzgl. 3 Monate

Hauptauftraggeber : Amt f. Immobilien- u. Baumanagement

Abgabetermin : >> 03.09.2026 bis 09.00 Uhr !! <<

Rücksendung an:

>> email.: info@kwbau.de (als GAEB bzw. pdf) <<

Ihre Kontaktdaten haben wir von Ihrer Internetseite bzw. den Internetseiten Ihrer Handwerkskammer. Falls Sie in Zukunft keine Anfragen in dieser Art und für dieses Gewerk mehr von uns erhalten wollen, oder falls Sie Anfragen von anderen Gewerken haben möchten, so gehen Sie über den Link in der zu gesendeten email auf Ihr Konto. Dort könnten sie entweder Ihr Konto löschen oder Ihre Gewerkeanfragen bearbeiten.

Im Voraus Danke für Ihre Bemühungen.
Mit freundlichen Grüßen
Ihr K&W Bau GmbH

Anfrage für Betonschneidarbeiten**26-00590**

Objekt : SBB-2026-0363

Eisenbahn-Bundesamt (EBA), Ernst-Kamieth-Str. 5, 06112 Halle,

Bearbeiter : Mike Kuschfeld

Sanierung+Beseitigung Feuchteschäden KG - Bauleistungen

Position	Text	Menge	EH	EH-Preis	Betrag in EUR
----------	------	-------	----	----------	---------------

Das Gebäude des Eisenbahn-Bundesamtes Halle in der Ernst-Kamieth-Str. 5, 06112 Halle (Saale) wurde in den Jahren 1968 - 1971 errichtet und im Jahr 1997 umgebaut und modernisiert. Es handelt sich um ein 4-geschossiges, voll unterkellertes Gebäude, das als vorgefertigtes Stahlbetonskelett errichtet wurde. Es verfügt über 2 Treppenhauswandscheiben sowie 3 weitere aussteifende Wandscheiben mit Stahlbetonkassettenplatten als Decken. Seit dem Umbau 1997 bestehen die Außenwände aus oberflächenveredelten Stahlbetonaußenwandscheiben mit Leichtmetallvorhangfassade. Auf der Kellergeschossebene, auf der Westseite, befindet sich ein Gründach, das von einer vorgefertigten Brüstung begrenzt wird und den unbebauten Teil des Untergeschosses abdeckt.

Im Untergeschoss wurden umfangreiche Feuchtigkeitsschäden festgestellt. Betroffen sind insbesondere die äußeren Nordwand, die westliche Außenwand sowie die Betondecken über dem Konferenzraum und dem anliegenden Archivraum.

Für die Beseitigung der Feuchteschäden im Keller sind folgende Planungsziele kostenmäßig vorgesehen:

1. Freimachen des Baufeldes für notwendige Untersuchungen und Auswertung der Untersuchungen
2. Sanierung der Kellerwände und decken an der Nord- und Westseite.
3. Abdichtung der Kellerwände an der Nord- und Westseite bis 1,00 m unter Oberkante Gelände
4. Einbau eines freistehenden Systemglasdaches über dem Glasbausteinbetondach. Dies ist aus architektonischer und wirtschaftlicher Sicht sinnvoll
5. Abbruch und kompletter Neuaufbau des Gründaches

Anfrage für Betonschneidarbeiten**26-00590**

Objekt : SBB-2026-0363
 Bearbeiter : Mike Kuschfeld

Eisenbahn-Bundesamt (EBA), Ernst-Kamieth-Str. 5, 06112 Halle,
 Sanierung+Beseitigung Feuchteschäden KG - Bauleistungen

Position	Text	Menge	EH	EH-Preis	Betrag in EUR
----------	------	-------	----	----------	---------------

Rahmenterminplan vom 14.07.2026

1. Angaben zur Baustelle

1.1. Besondere betriebliche Bedingungen

Das gesamte Gebäude ist in vollständiger Nutzung, somit ist bei den Arbeiten sicherzustellen, dass der Witterungsschutz jederzeit gewährleistet ist.

1.2. Art und Lage der baulichen Anlagen

Das Gebäude des Eisenbahn-Bundesamtes Halle in der Ernst-Kamieth-Str. 5, 06112 Halle (Saale) wurde in den Jahren 1968 - 1971 errichtet und im Jahr 1997 umgebaut und modernisiert. Es handelt sich um ein 4-geschossiges, voll unterkellertes Gebäude, das als vorgefertigtes Stahlbetonskelett errichtet wurde

1.3. Lage und Verkehrsverhältnisse auf der Baustelle

Die Zufahrt zur Baustelle erfolgt über die Ernst-Kamieth-Str. 5. Die zu bearbeitende Bereiche grenzen direkt an den öffentlichen zentralen Bushaltepunkt.

1.4. Für den Verkehr freizuhaltende Flächen

Alle Verkehrsflächen sind grundsätzlich freizuhalten. Als Lager- und Abstellflächen sind im Westbereich auf öffentlichen Flächen vorgehalten. Diese Flächen sind sehr begrenzt, daher sollte bei der Anlieferung des Baumaterials eine zeitnahe Verarbeitung eingeplant werden.

1.5. Besondere Vorgaben für die Entsorgung

Abfall, Verpackungsmaterial etc. sind entsprechend Baustelleneinrichtung in Containern zu lagern und zu entsorgen. Allgemeine Vorschriften der Stadt Halle zur Abfallentsorgung sind zu beachten. Entsorgungsnachweise sind zwingend in der abschließenden Bauwerksdokumentation vorzulegen.

1.6. Arbeiten anderer Unternehmer auf der Baustelle

Da im Zuge der Sanierungsmaßnahmen zeitgleich mehrere Gewerke auf der Baustelle tätig sind, ist eine enge Abstimmung mit der Bauleitung, dem

Anfrage für Betonschneidarbeiten**26-00590**

Objekt : SBB-2026-0363
 Bearbeiter : Mike Kuschfeld

Eisenbahn-Bundesamt (EBA), Ernst-Kamieth-Str. 5, 06112 Halle,
 Sanierung+Beseitigung Feuchteschäden KG - Bauleistungen

Position	Text	Menge	EH	EH-Preis	Betrag in EUR
----------	------	-------	----	----------	---------------

SiGeKo
 und gemäß VOB auch mit anderen Gewerken
 zwingend erforderlich und unerlässlich.

1.1. Leistungsverzeichnis**1.1.1 Widersprüche**

Bei Widersprüchen zu den ZTV gelten vorrangig die Angaben im Leistungsverzeichnis. Bei Widersprüchen zwischen dem Leistungsverzeichnis und der bei Auftragsdurchführung maßgeblichen Zeichnung ist nach den Zeichnungen bzw. Plänen zu arbeiten; daraus entstehende Rechte des Auftragnehmers werden damit nicht eingeschränkt. Der Besondere Teil dieser ZTV hat Vorrang vor dem Allgemeinen Teil.

1.1.2 Ausführungsunterlagen

Die vom Auftragnehmer verwendeten Ausführungsunterlagen müssen den Freigabevermerk des Auftraggebers oder seines Architekten tragen, um Verwechslungen bei der Bauausführung zu vermeiden. Ungültige Unterlagen sind vom Besitzer entsprechend zu kennzeichnen und als Beweismittel aufzubewahren. Nicht freigegebene Unterlagen dürfen nicht verwendet werden. Dies entbindet den Auftragnehmer aber nicht von seiner Prüfungs- und Hinweispflicht. Diese bleibt unberührt. Während der Dauer der Bauarbeiten muss der Auftragnehmer die Projektunterlagen einschließlich Leistungsbeschreibung auf der Baustelle zur Einsicht bereithalten.

1.1.3 Bauleistungen

Die Bauleistungen sollen den allgemein anerkannten Regeln der Technik entsprechen. Die Anwendung der angegebenen Normen befreit nicht von der Verantwortung für eigenes Handeln. Sind bautechnische Regeln einzuhalten, so gilt grundsätzlich die zum Zeitpunkt der Abnahme in Kraft befindliche Vorschrift, sofern diese keinen eigenen späteren Gültigkeitsvermerk trägt. Für die Preisbildung gelten unabhängig davon die zum Zeitpunkt

Anfrage für Betonschneidarbeiten**26-00590**

Objekt : SBB-2026-0363
 Bearbeiter : Mike Kuschfeld

Eisenbahn-Bundesamt (EBA), Ernst-Kamieth-Str. 5, 06112 Halle,
 Sanierung+Beseitigung Feuchteschäden KG - Bauleistungen

Position	Text	Menge	EH	EH-Preis	Betrag in EUR
----------	------	-------	----	----------	---------------

der Angebotsabgabe gültigen Vorschriften; ein
 Preisausgleich kann ggf. verlangt werden.

1.1.4 Kurzbezeichnungen

Kurzbezeichnungen in den Ausschreibungstexten und
 Leistungspositionen entsprechen den in diesen
 ZTV angegebenen Normen. Bei technisch
 widersprüchlichen Angaben im Leistungsverzeichnis
 zwischen Kurztext (z.B. im AVA-Programm) und
 Langtext
 gelten die Angaben im Langtext; das gilt auch
 bei Angeboten.

1.1.5 Technischen Regel

Sofern mehrere Teile einer technischen Regel
 anzuwenden sind, ist in der Regel der Haupttitel
 zitiert.
 Werden Teilausgaben zitiert, so ist der zitierte Teil
 Ausführungsgrundlage. Die Auflistung von Normen
 erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit und listet
 nur geänderte und zusätzliche Technische Regeln
 zur VOB/C auf.

1.1.6 Leistungsbeschreibungen

Erkennt der Bieter, dass Leistungsbeschreibungen
 unvollständig, nicht eindeutig oder technisch nicht
 richtig sind, so soll er - ohne befreiende Wirkung für
 den Ausschreiben den - eine Klärung herbeiführen.

1.1.7 Individuelle Vereinbarungen

Evtl. notwendige individuelle Vereinbarungen haben
 Vorrang und sind an die Schriftform gebunden.

1.1.8 Angebot

Mit seiner Unterschrift unter sein Angebot erkennt der
 Auftragnehmer an, dass diese Regelungen
 Vertragsbestandteil werden.

1.2 Stoffe, Bauteile**1.2.1 Gütenachweise**

Werden für einzubauendes Material Gütenachweise
 gemäß
 den Rechtsvorschriften,

Anfrage für Betonschneidarbeiten**26-00590**

Objekt : SBB-2026-0363
 Bearbeiter : Mike Kuschfeld

Eisenbahn-Bundesamt (EBA), Ernst-Kamieth-Str. 5, 06112 Halle,
 Sanierung+Beseitigung Feuchteschäden KG - Bauleistungen

Position	Text	Menge	EH	EH-Preis	Betrag in EUR
	DIN-Bestimmungen oder Vertragsunterlagen gefordert, so gelten diese auch dann als erbracht, wenn ein Überwachungsvermerk eines zugelassenen Instituts oder einer amtlichen Einrichtung auf den Baustoffen oder der Verpackung oder dem Lieferschein angebracht ist. Die ggf. in eingeführten Technischen Baubestimmungen geforderten Kennzeichnungen werden davon nicht berührt. 1.3 Ausführung 1.3.1 Ausführungsbeschreibung Der Wortlaut des vom Auftraggeber übergebenen Leistungsverzeichnisses ist als Grundlage der Leistungserbringung verbindlich. Das gilt auch dann, wenn der Auftragnehmer Kurzfassungen verwendet. Werden vom Bieter einzelne Positionen oder Abschnitte des Leistungsverzeichnisses als technisch mangelhaft angesehen, ist er im gegebenen Rahmen seines Fachgebietes und unter besonderer Berücksichtigung der Hinweise in VOB Teil C verpflichtet, Bedenken anzumelden. Eintragungen in das Leistungsverzeichnis über die dort geforderten Angaben hinaus sind unzulässig. 1.3.2 Bedenken Ist der Auftragnehmer zur Anmeldung von Bedenken verpflichtet, so muss er auch auf die nachteiligen Folgen aufmerksam machen. Das gilt insbesondere für die in der Leistungsbeschreibung und in den Plänen vorgesehenen Konstruktionen, Arbeitsweisen, Systeme, Stoffe und Fabrikate. 1.3.3 Gerüste Für das Aufrechterhalten der Betriebssicherheit ist der jeweilige Nutzer verantwortlich. Änderungen der allgemeinen Fassadengerüste dürfen nur durch den Errichter erfolgen. Es dürfen nur freigegebene Gerüste verwendet werden.				

Anfrage für Betonschneidarbeiten**26-00590**

Objekt : SBB-2026-0363
 Bearbeiter : Mike Kuschfeld

Eisenbahn-Bundesamt (EBA), Ernst-Kamieth-Str. 5, 06112 Halle,
 Sanierung+Beseitigung Feuchteschäden KG - Bauleistungen

Position	Text	Menge	EH	EH-Preis	Betrag in EUR
----------	------	-------	----	----------	---------------

1.3.4 Vorleistungen des Auftraggebers

Zur Baudurchführung werden vom Auftraggeber u.a. bereit gestellt:

- eine Anschlussstelle für Baustrom und Bauwasser,
- die Ausführungspläne, sofern sie nicht zum Leistungsumfang des Auftragnehmers gehören,

1.3.5 Vorgaben zur Ausführung

Ist im Leistungsverzeichnis vorgegeben, auf welche Weise die Leistung zu erbringen ist, so ist der Auftragnehmer daran gebunden. Grundsätzlich hat der Auftragnehmer die technologische Ausführung seiner Arbeiten selbst zu wählen. Dabei ist Rücksicht auf die anderen gleichzeitig oder anschließend tätigen Gewerke sowie ggf. erbrachte Vorleistungen zu nehmen.

1.3.6 Abnahmen

Durch Rechts- oder Verwaltungsvorschriften oder technische Normen geforderte Abnahmen sind durch den Auftragnehmer rechtzeitig bei den zuständigen Behörden oder staatlich anerkannten Prüfstellen zu beantragen, falls das nicht Angelegenheit des Bauherrn ist.

Technische Abnahmen beinhalten die Überprüfung des Liefer- und Leistungsumfangs so wie die Funktionskontrolle.

1.3.7 Unvollständige Leistungsbeschreibung

Der Auftragnehmer hat auch bei unvollständiger Leistungsbeschreibung die erforderlichen Leistungen zu erbringen, welche zu einem mangelfreien Werk mit der vereinbarten Beschaffenheit führen. Sein Recht auf Mehrpreisforderung wird dadurch nicht eingeschränkt. Ein Verschulden des Auftraggebers oder des Architekten bei Vertragsabschluss oder in Vorbereitung des Vertrages wird damit ebenso wie Schadensersatzansprüche des Auftragnehmers nicht ausgeschlossen.

1.3.8 Anpassung der Ausführung

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, nach Auftragserteilung das Projekt den tatsächlichen Gegebenheiten bzw. eventuellen baulichen Änderungen der Baustelle anzupassen. Alle Einzelheiten des Projektes, Dimensionierung, Maße usw. sind auf

Anfrage für Betonschneidarbeiten**26-00590**

Objekt : SBB-2026-0363
 Bearbeiter : Mike Kuschfeld

Eisenbahn-Bundesamt (EBA), Ernst-Kamieth-Str. 5, 06112 Halle,
 Sanierung+Beseitigung Feuchteschäden KG - Bauleistungen

Position	Text	Menge	EH	EH-Preis	Betrag in EUR
----------	------	-------	----	----------	---------------

ihre Übereinstimmung mit dem Bau laufend zu überprüfen. Die Verantwortung des Auftraggebers wird damit nicht eingeschränkt.

1.4 Preisinhalte und Preisbildung**1.4.1 Einheitspreise**

Der Einheitspreis des Angebotes ist maßgebend. Das gilt auch dann, wenn das Produkt aus Menge und Einheitspreis fehlerhaft ist (z.B. aufgrund von Rechen- oder Eingabefehlern).

1.4.2 Umsatzsteuer

Sämtliche Einzelpreise sind Nettopreise. Die Umsatzsteuer ist gesondert am Ende des Angebots auszuweisen.

1.4.3 Inhalt Einheitspreise

Durch die vereinbarten Preise werden alle Leistungen abgegolten, die nach der Leistungsbeschreibung, den Besonderen Vertragsbedingungen, den Zusätzlichen Vertragsbedingungen, den Zusätzlichen Technischen Vertragsbedingungen, den Allgemeinen Technischen Vertragsbedingungen für Bauleistungen und der gewerblichen Verkehrssitte zur vertraglichen Leistung gehören. Macht der Auftragnehmer Mehrforderungen gegenüber dem abgegebenen Preis geltend, sind diese substantiiert darzulegen und zu begründen. Auf Verlangen ist dazu die Kalkulation offenzulegen. Eine Vergütung bestimmt sich gegebenenfalls nach den Grundlagen der Preisermittlung für die vertragliche Leistung und den besonderen Kosten der geforderten Leistung.

1.4.4 Stundenlohnarbeiten

In Übereinstimmung mit DIN 1961 §2 werden Stundenlohnarbeiten nur vergütet, wenn sie als solche vor ihrem Beginn ausdrücklich vereinbart werden. Die Nachweise über die Stundenlohnarbeiten müssen Angaben enthalten zu:

- Art der ausgeführten Leistung
- Ort und Datum sowie die Dauer der Arbeiten (mit Uhrzeitangabe)
- Anzahl der eingesetzten Arbeitskräfte

Anfrage für Betonschneidarbeiten**26-00590**

Objekt : SBB-2026-0363
 Bearbeiter : Mike Kuschfeld

Eisenbahn-Bundesamt (EBA), Ernst-Kamieth-Str. 5, 06112 Halle,
 Sanierung+Beseitigung Feuchteschäden KG - Bauleistungen

Position	Text	Menge	EH	EH-Preis	Betrag in EUR
----------	------	-------	----	----------	---------------

- Materialverbrauch
 - bei Maschinen- und Kfz-Einsatz Angaben.....
 Stundenverrechnungssätze für den Einsatz von
 Baumaschinen, Geräten und Fahrzeugen enthalten
 sämtliche Aufwendungen, wie
 - Kosten für Bedienungspersonal
 - Kosten für Verbrauch von Betriebsstoffen und
 Energie
 - Vorhaltung
 - Reparaturkosten
 - indirekt zurechenbare Kosten
 Der jeweilige Verrechnungssatz gilt für das auf der
 Baustelle befindliche Objekt vom Zeitpunkt des
 Einsatzes einschl. technisch bedingter Wartezeiten
 und
 notwendiger ständiger Besetzung mit
 Bedienungspersonal.

1.4.5 Kosten

In die Preise sind grundsätzlich alle Aufwendungen
 und
 Kosten einzubeziehen, die sich aus der
 Einhaltung der allgemein für Bauarbeiten sowie für das
 Gewerk geltenden Unfallverhütungsvorschriften
 ergeben, soweit sie keine Besonderen Leistungen
 darstellen.

1.4.6 Nachweise

Die durch in Rechts- oder Verwaltungsvorschriften
 oder
 vereinbarten technischen Normen geforderten
 Prüfungen der geschuldeten Leistung entstandenen
 Kosten und Gebühren sowie Revisionspläne gelten
 als Nebenleistung, sofern sie nicht in den ATV der
 VOB/C oder in den Vorschriften selbst als Besondere
 Leistungen ausgewiesen sind. Zu den Prüfungen in
 diesem Sinne gehören:
 - Eignungsprüfungen
 - Eigenüberwachung
 - Fremdüberwachung
 - Kontrollprüfungen, sofern vorgeschrieben oder
 vereinbart

1.5 Abrechnungshinweise

Anfrage für Betonschneidarbeiten**26-00590**

Objekt : SBB-2026-0363
 Bearbeiter : Mike Kuschfeld

Eisenbahn-Bundesamt (EBA), Ernst-Kamieth-Str. 5, 06112 Halle,
 Sanierung+Beseitigung Feuchteschäden KG - Bauleistungen

Position	Text	Menge	EH	EH-Preis	Betrag in EUR
----------	------	-------	----	----------	---------------

1.5.1 Aufmaße

Aufmaße sind, falls zum Nachweis erforderlich, ggf. durch Skizzen, Angabe des Gebäudeteils, der Raumnummer o.ä. zu belegen. Sie sind baubegleitend vorzunehmen.

1.5.2 Rechnungen

Bei der Abrechnung der Leistungen sind die gleichen Positionsnummern wie im Leistungsverzeichnis zu verwenden. Die Rechnungslegung muss infolge der Fördermittelabrechnung zwingend in der, im LV vorgegebenen Unterteilung in Energetische und Allgemeine Sanierung erfolgen. Erfolgt die Abrechnung durch Austausch von elektronischen Datenträgern, muss die Vergleichbarkeit der Positionsnummern auf einfache Weise gegeben sein.

02 Rückbau

0200 Rückbau

02000006	Betonschnitte in Stahlbetonfertigteiltwänden, Lic	4,000	Stk		
----------	--	-------	-----	--	--

Betonschnitte in Stahlbetonfertigteiltwänden, Lichtschacht, vertikal
 Betonschnitte in
 Stahlbetonfertigteillichtschachtwänden mittels
 Diamantsäge herstellen.
 Direkt am Anschlussbereich der Lichtschachtwände an die
 Kelleraußenwand soll ein Streifen der
 Lichtschachtwände in
 einer Abmessung über: Länge von 1,10 m, einer Breite
 von 15
 cm und einer Dicke entsprechend der Wanddicke
 Lichtschacht
 abgebrochen werden, um die Abdichtung und Dämmung der
 Kelleraußenwand durchzulegen.

Anschlusskante geradlinig senkrecht herstellen.
 Bauschutt
 entsorgen.

Der EP beinhaltet sämtliche ggf. notwendige
 Baustelleneinrichtungen, Umsetzungen von Geräten sowie
 Hilfsabstützungen.
 Schnitttiefe: bis 20 cm

Anfrage für Betonschneidarbeiten**26-00590**

Objekt : SBB-2026-0363

Eisenbahn-Bundesamt (EBA), Ernst-Kamieth-Str. 5, 06112 Halle,

Bearbeiter : Mike Kuschfeld

Sanierung+Beseitigung Feuchteschäden KG - Bauleistungen

Position	Text	Menge	EH	EH-Preis	Betrag in EUR
----------	------	-------	----	----------	---------------

Ort: Außenbereich Westseite

Verfahren: nass, Eckschnitte

Abrechnung pro Streifen

02000007	Gehungsschnitt in Betonaußenwand, horizontal	30,000	m		
----------	---	--------	---	--	--

Gehungsschnitt in Betonaußenwand, horizontal
 Gehungsschnitt (Schrägschnitt), bei Betonaufleger an
 der
 Attika der Stahlbetonaußenwand des Kellergeschosses
 mittels
 Diamantsäge herstellen als Anschlusskante für spätere
 Abdichtung und Dämmung waagrecht herstellen. Bauschutt
 entsorgen.
 Der EP beinhaltet sämtliche ggf. notwendige
 Baustelleneinrichtungen, Umsetzungen von Geräten sowie
 Hilfsabstützungen.
 Schnitttiefe: bis 16 cm
 Verfahren: nach Wahl AN
 Ort: außen,
 Abrechnung pro lfm Betonschnitt

02000008	Betonschnitte an Stahlbetonfertigteiltwänden, er	30,000	m		
----------	---	--------	---	--	--

Betonschnitte an Stahlbetonfertigteiltwänden, entlang, vertikal
 Betonschnitte, vertikal an der Kelleraußenwand
 entlang, um den
 Betonaufлагervorsprung 10 cm tief abzutrennen. Mittels
 Diamantsäge herstellen und Bauschutt entsorgen.
 Der EP beinhaltet sämtliche ggf. notwendige
 Baustelleneinrichtungen, Umsetzungen von Geräten sowie
 Hilfsabstützungen.
 Schnitttiefe: bis 15 cm
 Ort: außen Kelleraußenwand
 Verfahren: nach Wahl AN
 Abrechnung pro lfm Betonschnitt

Titelsumme	0200	Rückbau	
Obertitelsumme	02	Rückbau	

Titelzusammenstellung

02	Rückbau		
0200	Rückbau	Titelsumme	
02	Rückbau	Obertitelsumme	

Anfrage für Betonschneidarbeiten**26-00590**

Objekt : SBB-2026-0363

Eisenbahn-Bundesamt (EBA), Ernst-Kamieth-Str. 5, 06112 Halle,

Bearbeiter : Mike Kuschfeld

Sanierung+Beseitigung Feuchteschäden KG - Bauleistungen

Position	Text	Menge	EH	EH-Preis	Betrag in EUR
----------	------	-------	----	----------	---------------

				Nettosumme	
--	--	--	--	------------	-------

+ gesetzl. Mehrwertsteuer				19%	-----
---------------------------	--	--	--	-----	-------

= Angebotsendsumme					=====
--------------------	--	--	--	--	-------