

Bitte unbedingt eintragen!! Auch wenn Sie nicht mehr angefragt werden möchten !! Sonst können wir Sie nicht zuordnen und aus unseren Verteiler herausnehmen!!

K & W Bau GmbH; August-Bebel-Straße 17; 06188 Landsberg

Bieterstempel:



**Schlüsselfertiges Bauen
Fassadendämmarbeiten
Trockenbau-, Maurer-,
Putz- und Betonarbeiten**

Landsberg, den 11.08.2026

Angebotsanfrage

**BV : MLU, Inst. f. Agrar- u. Ernährungswiss., Scills-Lab, Umbau Werkstatt,
Julius-Kühn-Straße 24, 06112 Halle - Rohbau**

>> für Gewerk	: Gerüstbauarbeiten
----------------------------	----------------------------

LV-Nr. : **26-00570**

Ausführungszeit verbindl. : **01.10.2026 - 31.03.2027** (gesamte Maßnahme !!)

— Bindefrist bis : Analog Ausführungszeit zzgl. 3 Monate

Hauptauftraggeber : Martin-Luther-Universität Halle-Wittenbe

Abgabetermin : >> 25.08.2026 bis 10.00 Uhr !! <<

Rücksendung an:

>> email.: info@kwbau.de (als GAEB bzw. pdf) <<

Ihre Kontaktdaten haben wir von Ihrer Internetseite bzw. den Internetseiten Ihrer Handwerkskammer. Falls Sie in Zukunft keine Anfragen in dieser Art und für dieses Gewerk mehr von uns erhalten wollen, oder falls Sie Anfragen von anderen Gewerken haben möchten, so gehen Sie über den Link in der zu gesendeten email auf Ihr Konto. Dort könnten sie entweder Ihr Konto löschen oder Ihre Gewerkeanfragen bearbeiten.

Im Voraus Danke für Ihre Bemühungen.
Mit freundlichen Grüßen
Ihr K&W Bau GmbH

Anfrage für Gerüstbauarbeiten**26-00570**

Objekt : Z04030-26-08-088
 Bearbeiter : Frank Weniger

MLU, Inst. f. Agrar- u. Ernährungswiss., Scills-Lab, Umbau Werkstatt, Julius-
 Kühn-Straße 24, 06112 Halle - Rohbau

Position	Text	Menge	EH	EH-Preis	Betrag in EUR
01	Rohbauarbeiten				
0108	Gerüstbauarbeiten				
01080010	Erstellen Abbau Arbeitsgerüst Standgerüst läng	150,000	m2		
	Erstellen Abbau Arbeitsgerüst Standgerüst längenorientiert 2kN/m2 SW06 H1 H 5 m Erstellen und Abbauen Arbeitsgerüst DIN EN 12811-1, Grundeinsatzzeit wird nicht vereinbart, Gebrauchsüberlassung wird gesondert vergütet, Standgerüst, längenorientiert, Fassadengerüst DIN EN 12810-1, Lastklasse 3 (2 kN/m2), Breitenklasse SW06, Höhenklasse H 1, alle Gerüstlagen genutzt, verankern, Befestigung in der Tragkonstruktion der Fassade aus Mauerwerk, Einrüstung für Putzarbeiten, an senkrechten Bauwerksinnenflächen, aufstellen auf Bauwerken, Höhe der obersten Gerüstlage 4 m, Standfläche waagrecht, direkt belastbar, [TA01Höhe Gerüst/-bauteil '5' m] .				
01080020	Gebrauchsüberlassung Arbeitsgerüst Standgeri	600,000	m2Wo		
	Gebrauchsüberlassung Arbeitsgerüst Standgerüst längenorientiert 2kN/m2 SW06 H1 H 5 m Gebrauchsüberlassung ohne vereinbarte Grundeinsatzzeit für Arbeitsgerüst DIN EN 12811-1, [TA01Positionsmenge = Produkt aus '.....150.....' (Gebrauchsüberlassungsmeng e)] [TA02mal '.....4.....' (Gebrauchsüberlassungsdauer)] Standgerüst, längenorientiert, Fassadengerüst DIN EN 12810-1, Lastklasse 3 (2 kN/m2), Breitenklasse SW06, Höhenklasse H 1, alle Gerüstlagen genutzt, Einrüstung für Putzarbeiten, an senkrechten Bauwerksinnenflächen, im Erdgeschoss, Höhe der obersten Gerüstlage 4 m, direkt belastbar, [TA03Höhe Gerüst/-bauteil '5' m] .				
01080030	Erstellen Abbau Arbeitsgerüst Standgerüst läng	203,000	m2		
	Erstellen Abbau Arbeitsgerüst Standgerüst längenorientiert 2kN/m2 SW09 H1 H 5 m Erstellen und Abbauen Arbeitsgerüst DIN EN 12811-1, Grundeinsatzzeit wird nicht vereinbart, Gebrauchsüberlassung wird gesondert vergütet, Standgerüst, längenorientiert, Fassadengerüst DIN EN 12810-1, Lastklasse 3 (2 kN/m2), Breitenklasse SW09, Höhenklasse H 1, alle Gerüstlagen genutzt, verankern, Befestigung in der Tragkonstruktion der Fassade aus Mauerwerk, Einrüstung für Putzarbeiten, an senkrechten Bauwerksaußenflächen, aufstellen in Gebäuden, im Erdgeschoss, Höhe der obersten Gerüstlage 4 m, Standfläche waagrecht, direkt belastbar, [TA01Höhe Gerüst/-bauteil '5' m] .				
01080040	Gebrauchsüberlassung Arbeitsgerüst Standgeri	3248,000	m2Wo		
	Gebrauchsüberlassung Arbeitsgerüst Standgerüst längenorientiert 2kN/m2 SW09 H1 H 5 m Gebrauchsüberlassung ohne vereinbarte Grundeinsatzzeit für Arbeitsgerüst DIN EN 12811-1, [TA01Positionsmenge = Produkt aus '.....203.....' (Gebrauchsüberlassungsmeng e)] [TA02mal '...16.....' (Gebrauchsüberlassungsdauer)]				

Anfrage für Gerüstbauarbeiten**26-00570**

Objekt : Z04030-26-08-088

MLU, Inst. f. Agrar- u. Ernährungswiss., Scills-Lab, Umbau Werkstatt, Julius-

Bearbeiter : Frank Weniger

Kühn-Straße 24, 06112 Halle - Rohbau

Position	Text	Menge	EH	EH-Preis	Betrag in EUR
----------	------	-------	----	----------	---------------

Standgerüst, längenorientiert, Fassadengerüst DIN EN 12810-1, Lastklasse 3 (2 kN/m²), Breitenklasse SW09, Höhenklasse H 1, alle Gerüstlagen genutzt, Einrüstung für Putzarbeiten, an senkrechten Bauwerksaußenflächen, im Erdgeschoss, Höhe der obersten Gerüstlage 4 m, direkt belastbar, [TA03Höhe Gerüst/-bauteil '5' m]

Titelsumme	0108	Gerüstbauarbeiten	
Obertitelsumme	01	Rohbauarbeiten	

Titelzusammenstellung

01	Rohbauarbeiten		
0108	Gerüstbauarbeiten	Titelsumme	
01	Rohbauarbeiten	Obertitelsumme	
		Nettosumme	