

Bitte unbedingt eintragen!! Auch wenn Sie nicht mehr angefragt werden möchten !! Sonst können wir Sie nicht zuordnen und aus unseren Verteiler herausnehmen!!

K & W Bau GmbH; August-Bebel-Straße 17; 06188 Landsberg

Bieterstempel:



**Schlüsselfertiges Bauen
Fassadendämmarbeiten
Trockenbau-, Maurer-,
Putz- und Betonarbeiten**

Landsberg, den 25.08.2026

Angebotsanfrage

BV : BlmA/USH Delitzsch, Geb. 20, Feldwebel-Boldt-Str. 1, 04509 Delitzsch, Inst. Umbau Materialhalle - Baumeister

>> für Gewerk	: Kernbohrarbeiten
----------------------------	---------------------------

LV-Nr. : **26-00580**

Ausführungszeit verbindl. : **15.10.2026 - 15.01.2027** (gesamte Maßnahme !!)

— Bindefrist bis : Analog Ausführungszeit zzgl. 3 Monate

Hauptauftraggeber : Staatsbetrieb SIB Zentrale

Abgabetermin : >> 16.09.2026 bis 10.00 Uhr !! <<

Rücksendung an:

>> email.: info@kwbau.de (als GAEB bzw. pdf) <<

Ihre Kontaktdaten haben wir von Ihrer Internetseite bzw. den Internetseiten Ihrer Handwerkskammer. Falls Sie in Zukunft keine Anfragen in dieser Art und für dieses Gewerk mehr von uns erhalten wollen, oder falls Sie Anfragen von anderen Gewerken haben möchten, so gehen Sie über den Link in der zu gesendeten email auf Ihr Konto. Dort könnten sie entweder Ihr Konto löschen oder Ihre Gewerkeanfragen bearbeiten.

Im Voraus Danke für Ihre Bemühungen.
Mit freundlichen Grüßen
Ihr K&W Bau GmbH

Anfrage für Kernbohrarbeiten**26-00580**

Objekt : 26A60217 BlmA/USH Delitzsch, Geb. 20, Feldwebel-Boldt-Str. 1, 04509 Delitzsch, Inst.
 Bearbeiter : Frank Weniger Umbau Materialhalle - Baumeister

Position	Text	Menge	EH	EH-Preis	Betrag in EUR
1	BAUMEISTERARBEITEN				
12	GRUNDLEITUNGEN				
1233	Bohren von Decken-/Wanddurchbrüchen, 100 m	1,000	St		
	Bohren von Decken-/Wanddurchbrüchen, 100 mm, DS/WS 500mm Bohren von Durchbrüchen in Beton, bewehrt, Außendurchmesser bis 100 mm, Decken- bzw. Wandstärke bis 50 cm.				
1234	Bohren von Decken-/Wanddurchbrüchen, 125 m	2,000	St		
	Bohren von Decken-/Wanddurchbrüchen, 125 mm, DS/WS 500mm Bohren von Durchbrüchen in Beton, bewehrt, Außendurchmesser bis 25 mm, Decken- bzw. Wandstärke bis 50 cm.				
1235	Bohren von Decken-/Wanddurchbrüchen, 250 m	1,000	t		
	Bohren von Decken-/Wanddurchbrüchen, 250 mm, DS/WS 500mm Bohren von Durchbrüchen in Beton, bewehrt, Außendurchmesser bis 250 mm, Decken- bzw. Wandstärke bis 50 cm.				
Titelsumme		12	GRUNDLEITUNGEN		
13	BETON- UND STAHLBETONARBEITEN				
1322	Kernbohrung Stahlbeton C 25/30 Durchm. 50-10	2,000	St		
	Kernbohrung Stahlbeton C 25/30 Durchm. 50-100mm T 17,5-20cm v.Hand zerkleinern nicht schadstoffbelastet entsorgen durch AN Kernbohrung, Untergrundfläche senkrecht, aus Stahlbeton C 25/30, Normalbeton, Bohrdurchmesser über 50 bis 100 mm, Bohrtiefe über 17,5 bis 20 cm, einschl. Lösen des Bohrkerns aus dem Gefüge, Wichte des Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1 30 kN/m ³ , Arbeitshöhe bis 4 m, von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, Ausführung erschütterungsarm DIN 4150, lärmarm, Lärmpegel max. 80 dB(A), staubarm, ohne Funkenfreisetzung, ohne Untergrundbeschädigung, ohne Wasserfreisetzung, Ausführung innerhalb des Bauwerks, Ausführung EG, aufgenommene Stoffe sammeln, zerkleinern, max. Kantenlänge bis 30 cm, im Behälter des AN lagern, Behältergröße über 5 bis 7 m ³ , auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen, zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN, Abfall ist nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet, Zuordnung Z 0 (uneingeschränkter Einbau), Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 170101 Beton, Vergütung der Entsorgung übernimmt AN.				
Titelsumme		13	BETON- UND STAHLBETONARBEITEN		
16	MAUERARBEITEN				
1632	Kernbohrung Mauerziegel Durchm. 200-250mm	5,000	St		
	Kernbohrung Mauerziegel Durchm. 200-250mm T 25-30cm v.Hand zerkleinern nicht schadstoffbelastet Kernbohrung, waagrecht zur Untergrundfläche, Wand senkrecht, aus Mauerwerk aus Mauerziegel, Bohrdurchmesser über 200 bis 250 mm, Bohrtiefe über 25 bis 30 cm, einschl. Lösen des Bohrkerns aus dem Gefüge, Wichte des Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1 23 kN/m ³ , Arbeitshöhe bis 5 m, GERüst wird bauseits zur Verfügung gestellt, von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, Ausführung erschütterungsarm DIN 4150,				

Anfrage für Kernbohrarbeiten**26-00580**

Objekt : 26A60217
 Bearbeiter : Frank Weniger

BlmA/USH Delitzsch, Geb. 20, Feldwebel-Boldt-Str. 1, 04509 Delitzsch, Inst.
 Umbau Materialhalle - Baumeister

Position	Text	Menge	EH	EH-Preis	Betrag in EUR
----------	------	-------	----	----------	---------------

lärmarm, Lärmpegel max. 80 dB(A), staubarm, ohne Untergrundbeschädigung, ohne Wasserfreisetzung, Ausführung innerhalb des Bauwerks, Ausführung im Erdgeschoss, aufgenommene Stoffe zur Entsorgung sortieren, sammeln, zerkleinern, max. Kantenlänge bis 90 cm, im Behälter des AN lagern, Behältergröße über 5 bis 7 m3, auf LKW des AN laden, transportieren zur zugelassenen Lagerfläche des AN, Abfall ist nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet, Zuordnung Z 0 (uneingeschränkter Einbau), incl. Entsorgung durch AN.

1633	Kernbohrung Mauerziegel Durchm. 250-300mm	5,000	St		
------	--	-------	----	--	--

Kernbohrung Mauerziegel Durchm. 250-300mm T 25-30cm v.Hand zerkleinern nicht schadstoffbelastet
 Kernbohrung, waagrecht zur Untergrundfläche, Wand senkrecht, aus Mauerwerk aus Mauerziegel, Bohrdurchmesser über 250 bis 300 mm, Bohrtiefe über 25 bis 30 cm, einschl. Lösen des Bohrkerns aus dem Gefüge, Wichte des Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1 23 kN/m3, Arbeitshöhe bis 3,5 m, von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, Ausführung erschütterungsarm DIN 4150, lärmarm, Lärmpegel max. 80 dB(A), staubarm, ohne Untergrundbeschädigung, ohne Wasserfreisetzung, Ausführung innerhalb des Bauwerks, Ausführung im Erdgeschoss, aufgenommene Stoffe zur Entsorgung sortieren, sammeln, zerkleinern, max. Kantenlänge bis 90 cm, im Behälter des AN lagern, Behältergröße über 5 bis 7 m3, auf LKW des AN laden, transportieren zur zugelassenen Lagerfläche des AN, Abfall ist nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet, Zuordnung Z 0 (uneingeschränkter Einbau), incl. Entsorgung durch AN.

1641	Kernbohrung D bis 250cm in MW mit Rohrdurchf	20,000	St		
------	---	--------	----	--	--

Kernbohrung D bis 250cm in MW mit Rohrdurchführung DN bis 150 schließen
 Schließen von Kernbohrungen D bis 250 mm in Innenwand D 26 cm in F 30, Kernbohrung im Mauerwerk mit einem Durchmesser von 250 mm bis 400 mm mit Rohrdurchführungen von DN 100 bis DN 150 fachgerecht mit Putzmörtel P II schließen, Randbereiche sind mit Steinwolle mit Schmelzpunkt über 1000 Grad dicht zu stopfen und Oberflächen sind dem Altputz anzugleichen und fein auszureiben, nicht überstehend, Erdgeschoss, Arbeitshöhe bis 6,0m.

1642	Kernbohrung D bis 400cm in MW mit Rohrdurchf	10,000	St		
------	---	--------	----	--	--

Kernbohrung D bis 400cm in MW mit Rohrdurchführung D bis 250 mm schließen
 Schließen von Kernbohrungen D bis 400 mm in Innenwand D 26 cm in F 30, Kernbohrung im Mauerwerk mit einem Durchmesser von 250 mm bis 400 mm mit Rohrdurchführungen von DN 150 bis DN 250 fachgerecht mit Putzmörtel P II schließen, Randbereiche sind mit Steinwolle mit Schmelzpunkt über 1000 Grad dicht zu stopfen und Oberflächen sind dem Altputz anzugleichen und fein auszureiben, nicht überstehend, Erdgeschoss, Arbeitshöhe bis 6,0m.

Titelsumme	16	MAUERARBEITEN	
Obertitelsumme	1	BAUMEISTERARBEITEN	

Titelzusammenstellung

1	BAUMEISTERARBEITEN		
12	GRUNDLEITUNGEN	Titelsumme	_____
13	BETON- UND STAHLBETONARBEITEN	Titelsumme	_____
16	MAUERARBEITEN	Titelsumme	_____

Anfrage für Kernbohrarbeiten**26-00580**

Objekt : 26A60217

BlmA/USH Delitzsch, Geb. 20, Feldwebel-Boldt-Str. 1, 04509 Delitzsch, Inst.

Bearbeiter : Frank Weniger

Umbau Materialhalle - Baumeister

Position	Text	Menge	EH	EH-Preis	Betrag in EUR
1	BAUMEISTERARBEITEN				
				Obertitelsumme	
				Nettosumme	