

Bitte unbedingt eintragen!! Auch wenn Sie nicht mehr angefragt werden möchten !! Sonst können wir Sie nicht zuordnen und aus unseren Verteiler herausnehmen!!

K & W Bau GmbH; August-Bebel-Straße 17; 06188 Landsberg

Bieterstempel:



**Schlüsselfertiges Bauen
Fassadendämmarbeiten
Trockenbau-, Maurer-,
Putz- und Betonarbeiten**

Landsberg, den 15.09.2026

Angebotsanfrage

BV : Neubau Sozialgebäude im Südpark/Tierpark, 06217 Merseburg - Maurer, Zimmerer, Dachdeckerarb., Fenster + Türen

>> für Gewerk	: Dachdecker- u. Dachklempnerarbeiten
----------------------------	--

LV-Nr. : **26-00650**

Ausführungszeit verbindl. : **24.11.2026 - 05.03.2027** (gesamte Maßnahme !!)

Bindefrist bis : Analog Ausführungszeit zzgl. 3 Monate

Hauptauftraggeber : Stadtverwaltung Merseburg

Abgabetermin : >> 08.10.2026 bis 10.00 Uhr !! <<

Rücksendung an:

>> email.: info@kwbau.de (als GAEB bzw. pdf) <<

Ihre Kontaktdaten haben wir von Ihrer Internetseite bzw. den Internetseiten Ihrer Handwerkskammer. Falls Sie in Zukunft keine Anfragen in dieser Art und für dieses Gewerk mehr von uns erhalten wollen, oder falls Sie Anfragen von anderen Gewerken haben möchten, so gehen Sie über den Link in der zu gesendeten email auf Ihr Konto. Dort könnten sie entweder Ihr Konto löschen oder Ihre Gewerkeanfragen bearbeiten.

Im Voraus Danke für Ihre Bemühungen.
Mit freundlichen Grüßen
Ihr K&W Bau GmbH

Anfrage für Dachdecker- u. Dachklempnerarbeiten**26-00650**

Objekt : 120_SVM_03-2026-0011

Neubau Sozialgebäude im Südpark/Tierpark, 06217 Merseburg - Maurer,

Bearbeiter : Frank Weniger

Zimmerer, Dachdeckerarb., Fenster + Türen

Position	Text	Menge	EH	EH-Preis	Betrag in EUR
----------	------	-------	----	----------	---------------

3 Dachdecker- und Dachklempnerarbeiten**VORBEREITUNGEN**

Es soll ein eingeschossiger Massivbau mit flachgeneigtem Pultdach errichtet werden.

Die Tragkonstruktion umfasst eine Plattengründung aus Stahlbeton, Außenwände aus Kalksandstein mit einem WDVS, Innenwände tragend bzw. austeifend aus Kalksandstein und Trennwände aus Trockenbau. Die Konstruktion des Pultdaches besteht aus KVH-Balken mit aufgeschraubten OSB-Platten. UNterlab der Dachkonstruktion wird ein Ringbalken aus Stahlbeton auf den tragenden und austeifenden Wänden (AW + IW) angeordnet.

Der Ausbau umfasst Fenster aus Kunststoff mit Isolierverglasung und Verschattung in westlicher Richtung, Fußböden aus Zementheizestrich, Fußbodenbeläge mit Fliesen, massive Wände mit mineralischem Putz, abgehängte Gipskartondecken, Heizung mit einer Wärmepumpenanlage.

Änderungen werden vorher mit dem Auftraggeber besprochen und in Schriftform festgehalten.

Die Ausführung des Bauvorhabens entspricht den zur Zeit gültigen Gesetzen, Auflagen, Richtlinien und An- bzw. Verordnungen auf EU- und Bundesebene, in den jeweils gültigen Fassungen zum Bauzeitpunkt und der aktuellen Landesbauordnung Sachsen-Anhalt.

Die Baustelleneinrichtung umfasst alle notwendigen Maschinen, Geräte und Werkzeuge, die für die Ausführung notwendig sind, sowie das Räumen der Baustelle und Wiederherstellung des Geländes nach Beendigung der Arbeiten.

Die Bereitstellung und Vorhaltung von Unterkünften für den eigenen Gebrauch nur nach Bedarf. Schuttcontainer für eigene Baustellenabfälle und deren Entsorgung sind einzukalkulieren.

Baustellen-WC wird vom Bauherrn gestellt.

Alle Maße sind müssen vom Bauausführenden verantwortlich vor Ort zu prüfen. Die genauen Abmessungen und Zuschnitte für die Anfertigung und Lieferung von Einbauelementen sind am Bauwerk abzunehmen.

Die Entnahme von Baustrom hat grundsätzlich in Abstimmung mit der Bauleitung zu erfolgen. Für den Verbrauch von Baustrom und Bauwasser werden 0,2% der Brutto-Schlußrechnungssumme in Abzug gebracht. Bei Widersprüchen zwischen der Leistungsbeschreibung und den Plänen ist der Planer / Bauüberwacher zu konsultieren

31 Dachdeckerarbeiten**311 Baustelleneinrichtung**

3111	Baustelleneinrichtung	1,000	psch		
------	------------------------------	-------	------	--	--

Baustelleneinrichtung

Titelsumme**311****Baustelleneinrichtung**

K & W Bau GmbH
Frank Weniger
D-06188 Landsberg
August-Bebel-Strasse 17

☎ 034602/4560
☎ 034602/45625
🌐 <http://www.kwbau.de>
✉ Weniger@kwbau.de

Geschäftsführer :
Frank Weniger
Mike Kuschfeld

Amtsgericht
Stendal
HRB 210611

Bankverbindung :
IBAN:
DE43 8009 3784 0003 0040 07
BIC: GENODEF1HAL

FA-Steuer Nummer:
110 105 42946
UST - Ident - Nr.:
DE 183 578 630

Seite: **2**

Anfrage für Dachdecker- u. Dachklempnerarbeiten**26-00650**

Objekt : 120_SVM_03-2026-0011

Neubau Sozialgebäude im Südpark/Tierpark, 06217 Merseburg - Maurer,

Bearbeiter : Frank Weniger

Zimmerer, Dachdeckerarb., Fenster + Türen

Position	Text	Menge	EH	EH-Preis	Betrag in EUR
312	Abdichtungen, Unterspannungen, Unterdeckungen				
3121	Abdichtung, Bitumenbahn, Bodenplatte + Dachde	435,740	m²		
	Abdichtung, Bitumenbahn, Bodenplatte + Dachdecke Abdichtung aus Bitumenbahnen V 60 S4 vollflächig aufkleben, Stoßüberlappung 10cm Einbauort : Bodenplatte + Gründach Angeb. Fabrikat :				
3122	Bitumenschweißbahn, wurzelfest, als Oberlage	275,720	m²		
	Bitumenschweißbahn, wurzelfest, als Oberlage Bitumenschweißbahn, wurzelfest als Oberlage liefern und vollflächig aufschweißen, Inklus. Aufkantungen Einbauort : Gründachterrasse Angeb. Fabrikat :				
	Titelsumme 312				
	Abdichtungen, Unterspannungen, Unterdeckungen				
313	Einfassungen, Verkleidungen, Aufkantungen				
3131	Aufkantung Alu, Gründach	20,030	m		
	Aufkantung Alu, Gründach Aufkantung mit Entwässerungsschlitzen, liefern und befestigen auf Dachkonstruktionkonstruktion Material : Aluminium Höhe : 150 mm Auflagerschenkel : >=150 mm Entwässerungsschlitze :				
3132	Aufkantung Alu, Gründach	41,370	m		
	Aufkantung Alu, Gründach Aufkantung, liefern und befestigen auf Dachkonstruktionkonstruktion Material : Aluminium Höhe : 150 mm Auflagerschenkel : >=150 mm				
	Titelsumme 313				
	Einfassungen, Verkleidungen, Aufkantungen				
	Obertitelsumme 31				
	Dachdeckerarbeiten				
32	Dachklempnerarbeiten				
321	Entwässerung				
3211	Hängerinne, halbrund, Titan-Zinkblech	20,000	m		
	Hängerinne, halbrund, Titan-Zinkblech Dachrinne als Hängerinne, inkl. Rinnenhalter, im Gefälle montieren. Material : Titan-Zinkblech Blechdicke : 0,65 mm Abwicklung : 33 cm mit großer Wulst (Klasse X) Rinnenhalter : verzinkter Stahl HA				

Anfrage für Dachdecker- u. Dachklempnerarbeiten**26-00650**

Objekt : 120_SVM_03-2026-0011

Neubau Sozialgebäude im Südpark/Tierpark, 06217 Merseburg - Maurer,

Bearbeiter : Frank Weniger

Zimmerer, Dachdeckerarb., Fenster + Türen

Position	Text	Menge	EH	EH-Preis	Betrag in EUR
3212	Bewegungsausgleich, Hängerinne Bewegungsausgleich, Hängerinne Bewegungsausgleich für halbrunde oder rechteckige Hängedachrinne. Material :	2,000	St		
3213	Rinneneinhangstutzen, Titanzink Rinneneinhangstutzen, Titanzink Rinneneinhangstutzen, konisch und gerade, passend zur Dachrinne. Material : Titan-Zinkblech	2,000	St		
3214	Traufprofil, Titan-Zinkblech Traufprofil, Titan-Zinkblech Traufprofil als Tropfblech, vorgefertigt, aus Titan-Zinkblech. Blechdicke : 0,7 mm	20,030	m		
3215	Fallrohrbogen, einfach, rund, Titan-Zinkblech, D Fallrohrbogen, einfach, rund, Titan-Zinkblech, DN 100 Fallrohrbogen, einfach, rund, als Teil der Verbindung zwischen der Dachrinne und dem runden Fallrohr. Material : Titan-Zinkblech Nenngröße : DN 100	4,000	St		
3216	Fallrohr, rund, Titan-Zinkblech, DN 100 Fallrohr, rund, Titan-Zinkblech, DN 100 Fallrohr, kreisförmig, für Dachentwässerungsanlagen, Dachrinnen etc., inkl. der Rohrschellen mit doppeltem Scharnier, sowie alles Zubehör- und Befestigungsteile. Befestigungsuntergrund : Porenbeton mit 160mm WD Material : Titan-Zinkblech Blechdicke : 0,65 mm Nenngröße : DN 100 Nahtausführung : Klasse X	4,000	m		
3217	Standrohr mit Reinigungsöffnung, Titan-Zinkble Standrohr mit Reinigungsöffnung, Titan-Zinkblech, DN100 Standrohr mit Reinigungsöffnung mit Laubfangsieb. Material : Titan-Zinkblech Nenngröße : DN100	2,000	St		
3218	Abtropfblech, Titan-Zinkblech Abtropfblech, Titan-Zinkblech Abtropfblech, Titan-Zinkblech an Dachbegrenzung, in der Fläche leicht abgekantet, am Rand gebördelt, inkl. Befestigung Material : Titan-Zinkblech	41,370	m		
3219	Flachdachentlüfter DN100 Flachdachentlüfter DN100 Flachdachentlüfter DN100-110 mit Bitumenflansch, Wetterhaube aus PP, UV-beständig. Liefern und montieren gemäß den Herstellerangaben, einschließlich erforderliche Lochbohrung durch 22mm starke Deckenschalung aus OSB/3. Postion	2,000	St		

Anfrage für Dachdecker- u. Dachklempnerarbeiten**26-00650**

Objekt : 120_SVM_03-2026-0011

Neubau Sozialgebäude im Südpark/Tierpark, 06217 Merseburg - Maurer,

Bearbeiter : Frank Weniger

Zimmerer, Dachdeckerarb., Fenster + Türen

Position	Text	Menge	EH	EH-Preis	Betrag in EUR
----------	------	-------	----	----------	---------------

gemäß Angabe der Bauleitung
 Höhe Flansch : 150 - 200 mm
 Höhe Haube : 60 - 130 mm

Titelsumme	321	Entwässerung	
Obertitelsumme	32	Dachklempnerarbeiten	
Lossumme	3	Dachdecker- und Dachklempnerarbeiten	

Titelzusammenstellung

3	Dachdecker- und Dachklempnerarbeiten		
31	Dachdeckerarbeiten		
311	Baustelleneinrichtung	Titelsumme	
312	Abdichtungen, Unterspannungen, Unterdeckungen	Titelsumme	
313	Einfassungen, Verkleidungen, Aufkantungen	Titelsumme	
31	Dachdeckerarbeiten	Obertitelsumme	
32	Dachklempnerarbeiten		
321	Entwässerung	Titelsumme	
32	Dachklempnerarbeiten	Obertitelsumme	
3	Dachdecker- und Dachklempnerarbeiten	Lossumme	
		Nettosumme	