

Bitte unbedingt eintragen!! Auch wenn Sie nicht mehr angefragt werden möchten !! Sonst können wir Sie nicht zuordnen und aus unseren Verteiler herausnehmen!!

K & W Bau GmbH; August-Bebel-Straße 17; 06188 Landsberg

Bieterstempel:



**Schlüsselfertiges Bauen
Fassadendämmarbeiten
Trockenbau-, Maurer-,
Putz- und Betonarbeiten**

Landsberg, den 15.09.2026

Angebotsanfrage

BV : Neubau Sozialgebäude im Südpark/Tierpark, 06217 Merseburg - Maurer, Zimmerer, Dachdeckerarb., Fenster + Türen

>> für Gewerk	: Gerüstbauarbeiten
----------------------------	----------------------------

LV-Nr. : **26-00650**

Ausführungszeit verbindl. : **24.11.2026 - 05.03.2027** (gesamte Maßnahme !!)

— Bindefrist bis : Analog Ausführungszeit zzgl. 3 Monate

Hauptauftraggeber : Stadtverwaltung Merseburg

Abgabetermin : >> 08.10.2026 bis 10.00 Uhr !! <<

Rücksendung an:

>> email.: info@kwbau.de (als GAEB bzw. pdf) <<

Ihre Kontaktdaten haben wir von Ihrer Internetseite bzw. den Internetseiten Ihrer Handwerkskammer. Falls Sie in Zukunft keine Anfragen in dieser Art und für dieses Gewerk mehr von uns erhalten wollen, oder falls Sie Anfragen von anderen Gewerken haben möchten, so gehen Sie über den Link in der zu gesendeten email auf Ihr Konto. Dort könnten sie entweder Ihr Konto löschen oder Ihre Gewerkeanfragen bearbeiten.

Im Voraus Danke für Ihre Bemühungen.
Mit freundlichen Grüßen
Ihr K&W Bau GmbH

Anfrage für Gerüstbauarbeiten**26-00650**

Objekt : 120_SVM_03-2026-0011

Neubau Sozialgebäude im Südpark/Tierpark, 06217 Merseburg - Maurer,

Bearbeiter : Frank Weniger

Zimmerer, Dachdeckerarb., Fenster + Türen

Position	Text	Menge	EH	EH-Preis	Betrag in EUR
----------	------	-------	----	----------	---------------

1	Mauerarbeiten				
---	---------------	--	--	--	--

VORBEREITUNGEN

Es soll ein eingeschossiger Massivbau mit flachgeneigtem Pultdach errichtet werden.

Die Tragkonstruktion umfasst eine Plattengründung aus Stahlbeton, Außenwände aus Kalksandstein mit einem WDVS, Innenwände tragend bzw. austeifend aus Kalksandstein und Trennwände aus Trockenbau. Die Konstruktion des Pultdaches besteht aus KVH-Balken mit aufgeschraubten OSB-Platten. UNterlab der Dachkonstruktion wird ein Ringbalken aus Stahlbeton auf den tragenden und austeifenden Wänden (AW + IW) angeordnet.

Der Ausbau umfasst Fenster aus Kunststoff mit Isolierverglasung und Verschattung in westlicher Richtung, Fußböden aus Zementheizestrich, Fußbodenbeläge mit Fliesen, massive Wände mit mineralischem Putz, abgehängte Gipskartondecken, Heizung mit einer Wärmepumpenanlage.

Änderungen werden vorher mit dem Auftraggeber besprochen und in Schriftform festgehalten.

Die Ausführung des Bauvorhabens entspricht den zur Zeit gültigen Gesetzen, Auflagen, Richtlinien und An- bzw. Verordnungen auf EU- und Bundesebene, in den jeweils gültigen Fassungen zum Bauzeitpunkt und der aktuellen Landesbauordnung Sachsen-Anhalt.

Die Baustelleneinrichtung umfasst alle notwendigen Maschinen, Geräte und Werkzeuge, die für die Ausführung notwendig sind, sowie das Beräumen der Baustelle und Wiederherstellung des Geländes nach Beendigung der Arbeiten.

Die Bereitstellung und Vorhaltung von Unterkünften für den eigenen Gebrauch nur nach Bedarf. Schuttcontainer für eigene Baustellenabfälle und deren Entsorgung sind einzukalkulieren.

Baustellen-WC wird vom Bauherrn gestellt.

Alle Maße sind müssen vom Bauausführenden verantwortlich vor Ort zu prüfen. Die genauen Abmessungen und Zuschnitte für die Anfertigung und Lieferung von Einbauelementen sind am Bauwerk abzunehmen.

Die Entnahme von Baustrom hat grundsätzlich in Abstimmung mit der Bauleitung zu erfolgen. Für den Verbrauch von Baustrom und Bauwasser werden 0,2% der Brutto-Schlußrechnungssumme in Abzug gebracht. Bei Widersprüchen zwischen der Leistungsbeschreibung und den Plänen ist der Planer / Bauüberwacher zu konsultieren.

12	Gerüstarbeiten				
----	----------------	--	--	--	--

121	Fassadengerüste				
-----	-----------------	--	--	--	--

1211	Fassadengerüst, LK 3, W 06	207,000	m ²		
------	-----------------------------------	---------	----------------	--	--

Fassadengerüst, LK 3, W 06
Arbeitsgerüst für Fassadenarbeiten als
längsorientiertes Standgerüst inklusive Konsolen

Anfrage für Gerüstbauarbeiten**26-00650**

Objekt : 120_SVM_03-2026-0011

Neubau Sozialgebäude im Südpark/Tierpark, 06217 Merseburg - Maurer,

Bearbeiter : Frank Weniger

Zimmerer, Dachdeckerarb., Fenster + Türen

Position	Text	Menge	EH	EH-Preis	Betrag in EUR
	ohne Bekleidung, gemäß DIN EN 12811-1 und DIN EN 12810-1; Gebrauchsüberlassung bis 4 Wochen (Grundeinsatzzeit). Höhe einzurüstende Fläche : bis 6m Standfläche : eben, normal belastbar Verwendungszweck : Fassadengerüst Zugang : Leiter (LA) Höhenklasse : H2 Breitenklasse : W06 Lastklasse : 3				
1212	Gerüstausbau zum Schutzgerüst, Dachfanggerü	65,000	m		
	Gerüstausbau zum Schutzgerüst, Dachfanggerüst Ausbau des Arbeitsgerüsts als Fassadengerüst zum Schutzgerüst, als Dachfanggerüst gemäß DIN 4420-1 mit Schutzwand. Grundeinsatzzeit : 4 Wochen				
1213	Fassaden-/Dachgerüst, LK 3, W 06, Gebrauchsü	3312,000	Wo		
	Fassaden-/Dachgerüst, LK 3, W 06, Gebrauchsüberlassung Gebrauchsüberlassung des Fassaden/Dachgerüsts über die Grundeinsatzzeit hinaus, Arbeits- und Schutzgerüst gemäß DIN EN 12811-1. Lastklasse : 3 (bis 2 KN/m²) Belagsbreite : Klasse W06 (0,60-0,90 m) Gebrauchsüberlassung :				
1214	Konsolen	39,000	m		
	Konsolen				
	Titelsumme	121	Fassadengerüste		
	Obertitelsumme	12	Gerüstarbeiten		
	Lossumme	1	Mauerarbeiten		

Titelzusammenstellung

1	Mauerarbeiten		
12	Gerüstarbeiten		
121	Fassadengerüste	Titelsumme	
12	Gerüstarbeiten	Obertitelsumme	
1	Mauerarbeiten	Lossumme	
		Nettosumme	