

Bitte unbedingt eintragen!! Auch wenn Sie nicht mehr angefragt werden möchten !! Sonst können wir Sie nicht zuordnen und aus unseren Verteiler herausnehmen!!

K & W Bau GmbH; August-Bebel-Straße 17; 06188 Landsberg

Bieterstempel:



**Schlüsselfertiges Bauen
Fassadendämmarbeiten
Trockenbau-, Maurer-,
Putz- und Betonarbeiten**

Landsberg, den 15.09.2026

Angebotsanfrage

BV : Neubau Sozialgebäude im Südpark/Tierpark, 06217 Merseburg - Maurer, Zimmerer, Dachdeckerarb., Fenster + Türen

>> für Gewerk	: Kunststofffenster, Haustür
----------------------------	-------------------------------------

LV-Nr. : **26-00650**

Ausführungszeit verbindl. : **24.11.2026 - 05.03.2027** (gesamte Maßnahme !!)

— Bindefrist bis : Analog Ausführungszeit zzgl. 3 Monate

Hauptauftraggeber : Stadtverwaltung Merseburg

Abgabetermin : >> 08.10.2026 bis 10.00 Uhr !! <<

Rücksendung an:

>> email.: info@kwbau.de (als GAEB bzw. pdf) <<

Ihre Kontaktdaten haben wir von Ihrer Internetseite bzw. den Internetseiten Ihrer Handwerkskammer. Falls Sie in Zukunft keine Anfragen in dieser Art und für dieses Gewerk mehr von uns erhalten wollen, oder falls Sie Anfragen von anderen Gewerken haben möchten, so gehen Sie über den Link in der zu gesendeten email auf Ihr Konto. Dort könnten sie entweder Ihr Konto löschen oder Ihre Gewerkeanfragen bearbeiten.

Im Voraus Danke für Ihre Bemühungen.
Mit freundlichen Grüßen
Ihr K&W Bau GmbH

Anfrage für Kunststofffenster, Haustür**26-00650**

Objekt : 120_SVM_03-2026-0011

Neubau Sozialgebäude im Südpark/Tierpark, 06217 Merseburg - Maurer,

Bearbeiter : Frank Weniger

Zimmerer, Dachdeckerarb., Fenster + Türen

Position	Text	Menge	EH	EH-Preis	Betrag in EUR
----------	------	-------	----	----------	---------------

4	Fenster, Hauseingangstüren				
---	----------------------------	--	--	--	--

VORBEREITUNGEN

Es soll ein eingeschossiger Massivbau mit flachgeneigtem Pultdach errichtet werden.

Die Tragkonstruktion umfasst eine Plattengründung aus Stahlbeton, Außenwände aus Kalksandstein mit einem WDVS, Innenwände tragend bzw. austeifend aus Kalksandstein und Trennwände aus Trockenbau. Die Konstruktion des Pultdaches besteht aus KVH-Balken mit aufgeschraubten OSB-Platten. UNterlab der Dachkonstruktion wird ein Ringbalken aus Stahlbeton auf den tragenden und austeifenden Wänden (AW + IW) angeordnet.

Der Ausbau umfasst Fenster aus Kunststoff mit Isolierverglasung und Verschattung in westlicher Richtung, Fußböden aus Zementheizestrich, Fußbodenbeläge mit Fliesen, massive Wände mit mineralischem Putz, abgehängte Gipskartondecken, Heizung mit einer Wärmepumpenanlage.

Änderungen werden vorher mit dem Auftraggeber besprochen und in Schriftform festgehalten.

Die Ausführung des Bauvorhabens entspricht den zur Zeit gültigen Gesetzen, Auflagen, Richtlinien und An- bzw. Verordnungen auf EU- und Bundesebene, in den jeweils gültigen Fassungen zum Bauzeitpunkt und der aktuellen Landesbauordnung Sachsen-Anhalt.

Die Baustelleneinrichtung umfasst alle notwendigen Maschinen, Geräte und Werkzeuge, die für die Ausführung notwendig sind, sowie das Beräumen der Baustelle und Wiederherstellung des Geländes nach Beendigung der Arbeiten.

Die Bereitstellung und Vorhaltung von Unterkünften für den eigenen Gebrauch nur nach Bedarf. Schuttcontainer für eigene Baustellenabfälle und deren Entsorgung sind einzukalkulieren.

Baustellen-WC wird vom Bauherrn gestellt.

Alle Maße sind müssen vom Bauausführenden verantwortlich vor Ort zu prüfen. Die genauen Abmessungen und Zuschnitte für die Anfertigung und Lieferung von Einbauelementen sind am Bauwerk abzunehmen.

Die Entnahme von Baustrom hat grundsätzlich in Abstimmung mit der Bauleitung zu erfolgen. Für den Verbrauch von Baustrom und Bauwasser werden 0,2% der Brutto-Schlußrechnungssumme in Abzug gebracht. Bei Widersprüchen zwischen der Leistungsbeschreibung und den Plänen ist der Planer / Bauüberwacher zu konsultieren

41	Fenster				
----	---------	--	--	--	--

411	Kunststofffenster				
-----	-------------------	--	--	--	--

4111	Fenster , Kunststoff, 2-flügelig, mit Stulp, mit Au	4,000	St		
------	--	-------	----	--	--

Fenster , Kunststoff, 2-flügelig, mit Stulp, mit Aufsatzkasten Rolllad
en, Uw=0,875, 1.760/1.700 mm. Liefern und montieren

Fenster aus Kunststoff, 2-flügelig, ohne Setzholz, mit Stulp, aus Hohlkammerprofil mit

Anfrage für Kunststofffenster, Haustür**26-00650**

Objekt : 120_SVM_03-2026-0011 Neubau Sozialgebäude im Südpark/Tierpark, 06217 Merseburg - Maurer,
 Bearbeiter : Frank Weniger Zimmerer, Dachdeckerarb., Fenster + Türen

Position	Text	Menge	EH	EH-Preis	Betrag in EUR
----------	------	-------	----	----------	---------------

innerer Stahlrohrverstärkung, mit doppelter Lippendichtung sowie Ausfüllen der Fugen zwischen Rahmen und angrenzenden Bauteilen. Liefern und Montieren.

Mit Aufsatzkasten und Rollläden mit Verschlusssensor.

Bauteil: Fenster

Aufteilung Fenster: 2-flügelig

Rahmenmaterial: Kunststoff

Farbe: außen foliert RAL 1014, innen weiß

Vorgerichtet für äußere Fensterbank: Blech

Beschläge: LM-elox., verdeckt liegend, Einhandbedienung

Öffnungstyp, Flügel : Drehkippschlag

Setzholz/Stulp: ohne Setzholz, mit Stulp

Verglasung: Wärmeschutzverglasung 3-fach

Uw: 0,875 W/(m²K)

g-Wert: 0,60

Lichtdurchlässigkeit: 0,78

Rahmenanteil : 21%

Rahmenbreite: mm

Rahmendicke: mm

Anschlagart: stumpf

Entwässerung : vorn

Aufsatzkasten mit Rollläden (Kunststoff) und Verschlusssensor

Bedienart : Motor

Einbauort: Westseite

Breite (Baurichtmaß): 1.760 mm

Höhe (Baurichtmaß ohne Rollladenkasten): 1.700 mm

Montage : RAL-Montage

Angeb. Fabrikat:

4112	Fenster, Kunststoff, 1-flügelig, mit Aufsatzkaste	1,000	St		
------	--	-------	----	--	--

Fenster, Kunststoff, 1-flügelig, mit Aufsatzkasten Rollläden, Uw=0,875

, 900/1.700 mm, Liefern und montieren.

Fenster aus Kunststoff, 1-flügelig, aus Hohlkammerprofil mit innerer

Stahlrohrverstärkung, mit doppelter Lippendichtung sowie Ausfüllen der Fugen

zwischen Rahmen und angrenzenden Bauteilen. Liefern und montieren.

Mit Aufsatzkasten und Rollläden mit Verschlusssensor.

Bauteil: Fenster

Aufteilung Fenster: 1-flügelig

Rahmenmaterial: Kunststoff

Farbe: außen foliert RAL 1014, innen weiß

Vorgerichtet für äußere Fensterbank: Blech

Beschläge: LM-elox., verdeckt liegend, Einhandbedienung

Öffnungstyp, Flügel : Drehkippschlag

Verglasung: Wärmeschutzverglasung 3-fach

Uw: 0,875 W/(m²K)

g-Wert: 0,60

Lichtdurchlässigkeit: 0,78

Rahmenanteil : 21%

Rahmenbreite: mm

Rahmendicke: mm

Anschlagart: stumpf

Entwässerung : vorn

Aufsatzkasten mit Rollläden (Kunststoff) mit Verschlusssensor

Bedienart : Motor

Einbauort: Westseite

Breite (Baurichtmaß): 900 mm

Höhe (Baurichtmaß ohne Rollladenkasten): 1.700 mm

Montage : RAL-Montage

Angeb. Fabrikat:

Anfrage für Kunststofffenster, Haustür**26-00650**

Objekt : 120_SVM_03-2026-0011 Neubau Sozialgebäude im Südpark/Tierpark, 06217 Merseburg - Maurer,
 Bearbeiter : Frank Weniger Zimmerer, Dachdeckerarb., Fenster + Türen

Position	Text	Menge	EH	EH-Preis	Betrag in EUR
4113	Fenster, Kunststoff, 1-flügelig, Uw=0,947, 1.010/ Fenster, Kunststoff, 1-flügelig, Uw=0,947, 1.010/760 mm, Liefern und montieren. Fenster aus Kunststoff, 1-flügelig, aus Hohlkammerprofil mit innerer Stahlrohrverstärkung, mit doppelter Lippendichtung sowie Ausfüllen der Fugen zwischen Rahmen und angrenzenden Bauteilen. Liefern und montieren. Mit Aufsatzkasten und Rollläden. Bauteil: Fenster Aufteilung Fenster: 1-flügelig Rahmenmaterial: Kunststoff Farbe: außen foliert RAL 1014, innen weiß Vorgerichtet für äußere Fensterbank: Blech Beschläge: LM-elox., verdeckt liegend, Einhandbedienung Öffnungstyp, Flügel : Drehkippsbeschlag Verglasung: Wärmeschutzverglasung 3-fach Uw: 0,947 W/(m²K) g-Wert: 0,60 Lichtdurchlässigkeit: 0,78 Rahmenanteil : 31% Rahmenbreite: mm Rahmendicke: mm Anschlagart: stumpf Entwässerung : vorn Einbauort: Ostseite Breite (Baurichtmaß): 1.010 mm Höhe (Baurichtmaß): 760 mm Montage : RAL-Montage Angeb. Fabrikat:	2,000	St		
4114	Fenster, Kunststoff, 1-flügelig, Uw=0,947, 885/1. Fenster, Kunststoff, 1-flügelig, Uw=0,947, 885/1.380 mm, liefern und montieren. Fenster aus Kunststoff, 1-flügelig, aus Hohlkammerprofil mit innerer Stahlrohrverstärkung, mit doppelter Lippendichtung sowie Ausfüllen der Fugen zwischen Rahmen und angrenzenden Bauteilen. Liefern und montieren. Mit Aufsatzkasten und Rollläden. Bauteil: Fenster Aufteilung Fenster: 1-flügelig Rahmenmaterial: Kunststoff Farbe: außen foliert RAL 1014, innen weiß Vorgerichtet für äußere Fensterbank: Blech Beschläge: LM-elox., verdeckt liegend, Einhandbedienung Öffnungstyp, Flügel : Drehkippsbeschlag Verglasung: Wärmeschutzverglasung 3-fach Uw: 0,947 W/(m²K) g-Wert: 0,60 Lichtdurchlässigkeit: 0,78 Rahmenanteil : 31% Rahmenbreite: mm Rahmendicke: mm Anschlagart: stumpf Entwässerung : vorn Einbauort: Ostseite Breite (Baurichtmaß): 885 mm Höhe (Baurichtmaß): 1.380 mm Montage : RAL-Montage Angeb. Fabrikat:	6,000	St		
Titelsumme		411	Kunststofffenster		

Anfrage für Kunststofffenster, Haustür**26-00650**

Objekt : 120_SVM_03-2026-0011

Neubau Sozialgebäude im Südpark/Tierpark, 06217 Merseburg - Maurer,

Bearbeiter : Frank Weniger

Zimmerer, Dachdeckerarb., Fenster + Türen

Position	Text	Menge	EH	EH-Preis	Betrag in EUR
----------	------	-------	----	----------	---------------

Obertitelsumme	41	Fenster			
-----------------------	-----------	----------------	--	--	--

42	Hauseingangstüren				
-----------	-------------------	--	--	--	--

421	Hauseingangstür Kunststoff				
------------	----------------------------	--	--	--	--

4211	Hauseingangstür, Kunststoff mit Glasausschnitt	1,000	St		
-------------	---	--------------	-----------	--	--

Hauseingangstür, Kunststoff mit Glasausschnitt, 1-flügelig, Uw=1,367, 1.135/2.260 mm, Liefern und montieren.

Hauseingangstür aus Kunststoff mit Glasausschnitt. 1-flügelig, aus Hohlkammerprofil mit innerer Stahlrohrverstärkung, mit doppelter Lippendichtung sowie Ausfüllen der Fugen zwischen Rahmen und angrenzenden Bauteilen.

Bauteil: Hauseingangstür

Rahmenmaterial: Kunststoff

Farbe: innen und außen foliert RAL 1014

Beschläge:

Schwelle : flach

Türbänder : Aufsatztürbänder

Schließmechanismus : selbstschließend

Türschloss : PZ mit Not- und Gefahrenfunktion

Verriegelung : 3-fach-Automatikverriegelung

Olive : Edelstahl gebürstet, 600 mm lang

Verglasung: Wärmeschutzverglasung 2-fach

Uw: 0,947 W/(m²K)

g-Wert: 0,60

Lichtdurchlässigkeit: 0,78

Rahmenanteil : 31%

Rahmenbreite: mm

Rahmendicke: mm

Anschlagart: stumpf

Gewändeanschluss:

Anschlussfugen:

Montage : RAL-Montage

Einbauort: Westseite

Breite (Baurichtmaß): 1.135 mm

Höhe (Baurichtmaß): 2.480 mm (inkl. 22cm Aufständering)

Abdichtung Aufständering : EPDM-Folie

Angeb. Fabrikat:

Titelsumme	421	Hauseingangstür Kunststoff			
-------------------	------------	-----------------------------------	--	--	--

Obertitelsumme	42	Hauseingangstüren			
-----------------------	-----------	--------------------------	--	--	--

Lossumme	4	Fenster, Hauseingangstüren			
-----------------	----------	-----------------------------------	--	--	--

Titelzusammenstellung

4	Fenster, Hauseingangstüren				
----------	----------------------------	--	--	--	--

41	Fenster				
-----------	---------	--	--	--	--

411	Kunststofffenster	Titelsumme			
------------	-------------------	------------	--	--	--

41	Fenster	Obertitelsumme			
-----------	---------	----------------	--	--	--

42	Hauseingangstüren				
-----------	-------------------	--	--	--	--

421	Hauseingangstür Kunststoff	Titelsumme			
------------	----------------------------	------------	--	--	--

Anfrage für Kunststofffenster, Haustür**26-00650**

Objekt : 120_SVM_03-2026-0011

Neubau Sozialgebäude im Südpark/Tierpark, 06217 Merseburg - Maurer,

Bearbeiter : Frank Weniger

Zimmerer, Dachdeckerarb., Fenster + Türen

Position	Text	Menge	EH	EH-Preis	Betrag in EUR
42	Hauseingangstüren			Obertitelsumme	
4	Fenster, Hauseingangstüren			Lossumme	
				Nettosumme	