

Bitte unbedingt eintragen!! Auch wenn Sie nicht mehr angefragt werden möchten !! Sonst können wir Sie nicht zuordnen und aus unseren Verteiler herausnehmen!!

K & W Bau GmbH; August-Bebel-Straße 17; 06188 Landsberg

Bieterstempel:



**Schlüsselfertiges Bauen
Fassadendämmarbeiten
Trockenbau-, Maurer-,
Putz- und Betonarbeiten**

Landsberg, den 15.09.2026

Angebotsanfrage

BV : Neubau Sozialgebäude im Südpark/Tierpark, 06217 Merseburg - Maurer, Zimmerer, Dachdeckerarb., Fenster + Türen

>> für Gewerk	: Zimmererarbeiten
----------------------------	---------------------------

LV-Nr. : **26-00650**

Ausführungszeit verbindl. : **24.11.2026 - 05.03.2027** (gesamte Maßnahme !!)

Bindefrist bis : Analog Ausführungszeit zzgl. 3 Monate

Hauptauftraggeber : Stadtverwaltung Merseburg

Abgabetermin : >> 08.10.2026 bis 10.00 Uhr !! <<

Rücksendung an:

>> email.: info@kwbau.de (als GAEB bzw. pdf) <<

Ihre Kontaktdaten haben wir von Ihrer Internetseite bzw. den Internetseiten Ihrer Handwerkskammer. Falls Sie in Zukunft keine Anfragen in dieser Art und für dieses Gewerk mehr von uns erhalten wollen, oder falls Sie Anfragen von anderen Gewerken haben möchten, so gehen Sie über den Link in der zu gesendeten email auf Ihr Konto. Dort könnten sie entweder Ihr Konto löschen oder Ihre Gewerkeanfragen bearbeiten.

Im Voraus Danke für Ihre Bemühungen.
Mit freundlichen Grüßen
Ihr K&W Bau GmbH

Anfrage für Zimmererarbeiten**26-00650**

Objekt : 120_SVM_03-2026-0011

Neubau Sozialgebäude im Südpark/Tierpark, 06217 Merseburg - Maurer,

Bearbeiter : Frank Weniger

Zimmerer, Dachdeckerarb., Fenster + Türen

Position	Text	Menge	EH	EH-Preis	Betrag in EUR
----------	------	-------	----	----------	---------------

2	Zimmererarbeiten				
---	------------------	--	--	--	--

VORBEREITUNGEN

Es soll ein eingeschossiger Massivbau mit flachgeneigtem Pultdach errichtet werden.

Die Tragkonstruktion umfasst eine Plattengründung aus Stahlbeton, Außenwände aus Kalksandstein mit einem WDVS, Innenwände tragend bzw. austeifend aus Kalksandstein und Trennwände aus Trockenbau. Die Konstruktion des Pultdaches besteht aus KVH-Balken mit aufgeschraubten OSB-Platten. UNterlab der Dachkonstruktion wird ein Ringbalken aus Stahlbeton auf den tragenden und austeifenden Wänden (AW + IW) angeordnet.

Der Ausbau umfasst Fenster aus Kunststoff mit Isolierverglasung und Verschattung in westlicher Richtung, Fußböden aus Zementheizestrich, Fußbodenbeläge mit Fliesen, massive Wände mit mineralischem Putz, abgehängte Gipskartondecken, Heizung mit einer Wärmepumpenanlage.

Änderungen werden vorher mit dem Auftraggeber besprochen und in Schriftform festgehalten.

Die Ausführung des Bauvorhabens entspricht den zur Zeit gültigen Gesetzen, Auflagen, Richtlinien und An- bzw. Verordnungen auf EU- und Bundesebene, in den jeweils gültigen Fassungen zum Bauzeitpunkt und der aktuellen Landesbauordnung Sachsen-Anhalt.

Die Baustelleneinrichtung umfasst alle notwendigen Maschinen, Geräte und Werkzeuge, die für die Ausführung notwendig sind, sowie das Räumen der Baustelle und Wiederherstellung des Geländes nach Beendigung der Arbeiten.

Die Bereitstellung und Vorhaltung von Unterkünften für den eigenen Gebrauch nur nach Bedarf. Schuttcontainer für eigene Baustellenabfälle und deren Entsorgung sind einzukalkulieren.

Baustellen-WC wird vom Bauherrn gestellt.

Alle Maße sind müssen vom Bauausführenden verantwortlich vor Ort zu prüfen. Die genauen Abmessungen und Zuschnitte für die Anfertigung und Lieferung von Einbauelementen sind am Bauwerk abzunehmen.

Die Entnahme von Baustrom hat grundsätzlich in Abstimmung mit der Bauleitung zu erfolgen. Für den Verbrauch von Baustrom und Bauwasser werden 0,2% der Brutto-Schlußrechnungssumme in Abzug gebracht. Bei Widersprüchen zwischen der Leistungsbeschreibung und den Plänen ist ist der Planer / Bauüberwacher zu konsultieren

21	Zimmer- und Holzbauarbeiten				
----	-----------------------------	--	--	--	--

211	Baustelleneinrichtung				
-----	-----------------------	--	--	--	--

2111	Baustelleneinrichtung	1,000	psch		
------	------------------------------	-------	------	--	--

	Baustelleneinrichtung				
--	-----------------------	--	--	--	--

Anfrage für Zimmererarbeiten**26-00650**

Objekt : 120_SVM_03-2026-0011 Neubau Sozialgebäude im Südpark/Tierpark, 06217 Merseburg - Maurer,
 Bearbeiter : Frank Weniger Zimmerer, Dachdeckerarb., Fenster + Türen

Position	Text	Menge	EH	EH-Preis	Betrag in EUR
2112	Krangstellung für Dachmontage	1,000	psch		
	Krangstellung für Dachmontage				
	Titelsumme	211	Baustelleneinrichtung		
212	Bauholz, Lieferung				
2121	Konstruktionsvollholz, nicht sichtbarer Bereich,	9,500	m ³		
	Konstruktionsvollholz, nicht sichtbarer Bereich, Fichte/Tanne/Kiefer, liefern Konstruktionsvollholz, nicht sichtbarer Bereich gemäß den Vereinbarungen der Überwachungsgemeinschaft Konstruktionsvollholz als Bauschnittholz für Zimmerarbeiten liefern; Abbund gesondert. Holzart : Fichte/ Tanne/ Kiefer/ Lärche Holzfeuchte : ca. 15 +/- 3% Bauteil : Sparren Pultdach				
2122	Konstruktionsvollholz, nicht sichtbarer Bereich,	82,100	lfm		
	Konstruktionsvollholz, nicht sichtbarer Bereich, Fichte/Tanne/Kiefer, liefern Konstruktionsvollholz, nicht sichtbarer Bereich gemäß den Vereinbarungen der Überwachungsgemeinschaft Konstruktionsvollholz als Bauschnittholz für Zimmerarbeiten liefern; Abbund gesondert. Holzart : Fichte/ Tanne/ Kiefer/ Lärche Holzfeuchte : ca. 15 +/- 3% Bauteil : Fußpfetten Abmessungen : b/h = 20/10 cm				
	Titelsumme	212	Bauholz, Lieferung		
213	Dachstuhl, Decke				
2131	Abbund von Bauholz, Dach-, Deckenkonstruktio	315,000	lfm		
	Abbund von Bauholz, Dach-, Deckenkonstruktion Abbund für Bauholz für Dach-und Deckenkonstruktion durch Abbinden, Aufstellen und Verlegen, inkl. aller Anschlüsse und Auswechslungen. Kleinteile, soweit es Besondere Leistungen sind, Abbund für Dachaufbauten (Gaube, Turm etc.) und einschließlich Verbolzen der Überlappung der Balken. Lieferung Bauholz und Verbolzung gesondert. Querschnitte Sparren: 12/24 cm Querschnitt Fußpfette : b/h = 20/10 cm Dachform : Pultdach Dachneigung : 16° / 7° Traufhöhe : 2,67 m / 3,29 m 25 St. Überlappungen Balkenstoß : 60 cm Verbolzung je Balkenstoß: 2 M16x300 mm, SW 24, mit Unterlegscheiben und Muttern				
2132	Deckenschalung, OSB, 22 mm, auf Balken	252,380	m ²		
	Deckenschalung, OSB, 22 mm, auf Balken Deckenschalung aus OSB/3, allseitig Nut und Feder, auf Balken im Verband. Einbauort : Dachdecke Material : OSB/3 Emissionsklasse : E1				

Anfrage für Zimmererarbeiten**26-00650**

Objekt : 120_SVM_03-2026-0011

Neubau Sozialgebäude im Südpark/Tierpark, 06217 Merseburg - Maurer,

Bearbeiter : Frank Weniger

Zimmerer, Dachdeckerarb., Fenster + Türen

Position	Text	Menge	EH	EH-Preis	Betrag in EUR
----------	------	-------	----	----------	---------------

Bindemittel : kunstharzgebunden

Plattendicke : 22 mm

Befestigungsmittel : Klammern oder Nägel in Abstand von 11cm

2133	Traufkastenschalung aus Nut- und Federbretter	44,880	m ²		
------	--	--------	----------------	--	--

Traufkastenschalung aus Nut- und Federbrettern

Traufkasten und Dachschalung aus Nut- und Federbrettern, gehobelt, auf Dachkonstruktion (Sparren). Liefern und montieren.

Einbauort : Traufen + Dach OG + Teil EG

Holzart: Fichte/ Tanne

Sortierklasse: A

Holzfeuchte: trocken (<20%)

Brettdicke: mind. 20mm

Brettbreite: max. 110mm

2134	Beschichtung mit Dünnschichtlasur	44,880	m ²		
------	--	--------	----------------	--	--

Beschichtung mit Dünnschichtlasur

Beschichtung mit Dünnschichtlasur auf Flächen aus Holz im Außen- und Innenbereich wie folgt:

- mit Bläueschutzgrund beschichten

- ein Zwischenanstrich

- ein Schlußanstrich

Farbton: nach Wahl des Auftraggebers

Einbauort : Dachüberstände

Fabrikat:

Titelsumme	213	Dachstuhl, Decke	
-------------------	------------	-------------------------	--

214	Verbindungsmittel		
-----	-------------------	--	--

2141	Verbolzung Balkenstoß	25,000	St		
------	------------------------------	--------	----	--	--

Verbolzung Balkenstoß

Verbolzung : 2 M16x300 mm, SW 24, mit Unterlegscheiben und Muttern, liefern und montieren.

Titelsumme	214	Verbindungsmittel	
-------------------	------------	--------------------------	--

Obertitelsumme	21	Zimmer- und Holzbauarbeiten	
-----------------------	-----------	------------------------------------	--

Lossumme	2	Zimmererarbeiten	
-----------------	----------	-------------------------	--

Titelzusammenstellung

2	Zimmererarbeiten		
21	Zimmer- und Holzbauarbeiten		
211	Baustelleneinrichtung	Titelsumme	
212	Bauholz, Lieferung	Titelsumme	
213	Dachstuhl, Decke	Titelsumme	
214	Verbindungsmittel	Titelsumme	
21	Zimmer- und Holzbauarbeiten	Obertitelsumme	

Anfrage für Zimmererarbeiten**26-00650**

Objekt : 120_SVM_03-2026-0011

Neubau Sozialgebäude im Südpark/Tierpark, 06217 Merseburg - Maurer,

Bearbeiter : Frank Weniger

Zimmerer, Dachdeckerarb., Fenster + Türen

Position	Text	Menge	EH	EH-Preis	Betrag in EUR
2	Zimmererarbeiten				
			Lossumme		
			Nettosumme		